

# 令和 6 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市大麻町市場外

工 事 名

大谷・平草送水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び  
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長L=311.8m  
DIP 350- 75×289.3m、HIVP 75- 50×22.5m  
仕切弁×15基、給水装置×1戸  
舗装復旧N=1式

総 括 監 督 員

副課長

伊庭 英樹

主 任 監 督 員

係長

有馬 英喜

現 場 監 督 員

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基
開削工事及び小口径推進工事等03	1	式			
送水管布設替	1	式			明 1 号
配水管布設替	1	式			明 2 号
配水管移設	1	式			明 3 号
舗装復旧	1	式			明 4 号
交通誘導	1	式			明 5 号
給水装置	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 18 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 1 号 明細書

送水管布設替

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細单価番号 基 準
送水管布設替土工	1	式			明 7 号
送水管布設替配管工	1	式			明 8 号
送水管布設替資材費	1	式			明 9 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 2 号 明細書

配水管布設替

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細单価番号 基 準
配水管布設替土工	1	式			明 10 号
配水管布設替配管工	1	式			明 11 号
配水管布設替資材費	1	式			明 12 号
計					

第 3 号 明細書

配水管移設

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
配水管移設土工	1	式			明 13 号
配水管移設配管工	1	式			明 14 号
配水管移設資材費	1	式			明 15 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 4 号 明細書		舗装復旧			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	187	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	422	m <sup>2</sup>			施 1 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m	422	m <sup>2</sup>			施 2 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.4km	17	m <sup>3</sup>			施 3 号	
アスファルト塊 10～11t車	17	m <sup>3</sup>				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	422	m <sup>2</sup>			P 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	130	m			施 4 号	
計						

第 5 号 明細書

交通誘導

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細单価番号 基 準
交通誘導警備員 B	96	人日			施 5 号
計					



大谷・平草送水管布設替工事

第 6 号 明細書

給水装置

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
給水装置配管工	1	式			明 16 号
給水装置資材費	1	式			明 17 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 7 号 明細書

送水管布設替土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	304	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	203	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35)	289	m <sup>3</sup>			施 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	214	m <sup>3</sup>			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	199	m <sup>2</sup>			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	4	m <sup>2</sup>			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	199	m <sup>2</sup>			施 10 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	77	m <sup>3</sup>			施 11 号
残土処分費 漆原産業	77	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.4km	10	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	10	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	203	m <sup>2</sup>			施 12 号
計					

## 大谷・平草送水管布設替工事

## 第 8 号 明細書

## 送水管布設替配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
大谷送水管					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径350mm	136	m			施 13 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径350mm	9	口			施 14 号
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	10	口			施 15 号
溝切り加工 (N S 形・G X 形/専用工具使用)	1	口			施 16 号
G X 形継手挿口加工 呼び径350mm	11	口			施 17 号
G X 形継手接合 直管 呼び径350mm	22	口			施 18 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径350mm	21	口			施 19 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径350mm	4	基			施 20 号
メカニカル継手 呼び径350mm 割増有り	13	口			施 21 号
フランジ継手 呼び径350mm	4	口			施 22 号
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	4	個			施 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	3	個			施 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	2	個			施 25 号

大谷・平草送水管布設替工事

第 8 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替配管工

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	4	個			施 26 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高60	4	個			施 27 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径350mm 管長6m	136	m	1		施 28 号
管明示シート	138	m	3		施 29 号
不断水ストッパー施工費 DIP 350、昼間施工	1	箇所			
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径350mm	3	m	9		施 30 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 31 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 32 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 33 号
平草送水管					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	143	m	6		施 34 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	19	口			施 35 号
G X 形継手接合 直管 呼び径300mm	23	口			施 36 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径300mm	10	口			施 37 号

大谷・平草送水管布設替工事

第 8 号 明細書  
( 続 き )

送水管布設替配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	9	口			施 38 号
G X形継手接合 P-Linkの切管部 呼び径300mm	1	口			施 39 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	4	基			施 40 号
メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り	16	口			施 41 号
フランジ継手 呼び径300mm	4	口			施 42 号
ドレッサー継手工 呼び径300mm	1	口			施 43 号
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	4	個			施 23 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			施 24 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			施 25 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	4	個			施 26 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底板 内寸350 高60	4	個			施 44 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	143.6	m			施 45 号
管明示シート	143.1	m			施 29 号
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径300mm	8.7	m			施 46 号

第 8 号 明細書  
( 続 き )

送水管布設替配管工

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 31 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 32 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 33 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書

送水管布設替資材費

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
大谷送水管					
GX形ダクタイル鋳鉄管(1種,粉体) 350×6.0m	22	本			
GX形曲管 350×45°	2	個			
GX形曲管 350×22°1/2	4	個			
GX形曲管 350×11°1/4	3	個			
GX形曲管 350×5°5/8	2	個			
GX形両受曲管 350×22°1/2	2	個			
GX形両受短管 350	1	個			
GXライナ 350	15	個			
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) 350	21	個			
GX挿し口リング 350	11	個			
GX形ソフトシール仕切弁(両受) 350、10K、内ネジ	2	個			
不断水ストッパー DIP 350、10K	1	基			
K形曲管 350×90°	1	個			

大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形曲管 350 × 22 ° 1/2	1	個			
K形二受丁字管 350 × 350	1	個			
K形短管 1号 350、GF-10K	4	個			
K形継輪 350	2	個			
K形特殊押輪乾式ボ-ト 350	13	組			
ステンレス 六角ナット(六角) M22 × L85(SUS304)、焼き付け防止	64	本			
GF ガスケット 1号 350(10K)	4	個			
ソト-ル仕切弁 350(10K)	2	基			
ボ-リフレックスリーブ 350 × 7.0m	136	m			
ボ-リフレックスリーブ用ハ-ント 350	76	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 350 × 150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350 × 150A	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350 × 200B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350 × 300C	3	個			



大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350×300CA	1	個			
仕切弁ボックス 底板 350×60H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	4	組			
メカニカルジョイント形帽K形 350、K形特殊押輪付	1	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	138.3	m			
水道用ポリピック スワブ 350	1	個			
スリパルプ(10K) 50 仮設	1	個			
ヒパルプソケット 50	3	個			
ヒエルホ 50×90°	2	個			
パルプボックス 塩ビ製	1	個			
H1W 50×4.0m	2	m			
平草送水管					
GX形ダクタイル鋳鉄管(S種,粉体) 300×6.0m	22	本			
GX形曲管 300×45°	2	個			

大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形曲管 300×22°1/2	2	個			
GX形曲管 300×11°1/4	3	個			
GX形曲管 300×5°5/8	2	個			
GX形両受曲管 300×22°1/2	2	個			
GX形両受短管 300	1	個			
GXライナ 300	16	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 300	10	個			
G-Linkセツト 300	9	個			
P-Linkセツト 300	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 300、16K、内ねじ	2	個			
K形タケ丸鋳鉄管(1種,粉体) 300×6.0m	1	本			
K形曲管 300×90°	1	個			
K形曲管 300×45°	4	個			
K形二受丁字管 300×300	1	個			

大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形短管 1号 300	4	個			
K形継輪 300	2	個			
K形特殊押輪乾式ボート 300	16	組			
スルスルナット(六角) M24×L95(SUS304)、焼き付け防止	64	本			
G F ガスケット 1号 300(16K)	4	個			
ソトシール仕切弁 300(16K)	2	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 350×150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350×200B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350×150CA	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 350×300C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 350×60H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	4	組			
ポリエチレンテープ 300×7.0m	143.6	m			

大谷・平草送水管布設替工事

第 9 号 明細書  
(続 き)

送水管布設替資材費

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン用バンド 300	80	個			
S-MI-CAP 300、内外面球状樹脂粉体塗装、プラグ板	1	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	143.1	m			
水道用ポリピック スワブ 300	1	個			
スリパルプ(16K) 50 仮設	1	個			
ヒパルプソケット 50	3	個			
ヒエルホ 50×90°	2	個			
パルプボックス 塩ビ製	1	個			
HIVW 50×4.0m	2	m			
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 10 号 明細書

配水管布設替土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	5	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35)	5	m <sup>3</sup>			施 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	1	m <sup>3</sup>			施 47 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m <sup>3</sup>			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m <sup>2</sup>			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	2	m <sup>2</sup>			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	2	m <sup>2</sup>			施 10 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.4km	2	m <sup>3</sup>			施 48 号
残土処分費 漆原産業	2	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.4km	0.2	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.2	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	5	m <sup>2</sup>			施 12 号
建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケキ)	0.6	m <sup>3</sup>			

第 10 号 明細書  
(続 き)

配水管布設替土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
セメント系固化材 特殊土用	1.5	t			
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 11 号 明細書		配水管布設替配管工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径250mm	0.7	m			施 49 号
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	1	m			施 50 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径250mm	2	口			施 51 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	1	口			施 52 号
メカニカル継手 呼び径250mm 割増有り	2	口			施 53 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	1	口			施 54 号
ドレッサー継手工 呼び径200mm	1	口			施 55 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	5	口			施 56 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6.4	m			施 32 号
SK継手工 呼び径50mm	1	口			施 57 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	8	口			施 33 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 58 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 59 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 60 号

大谷・平草送水管布設替工事

第 11 号 明細書  
(続 き)

配水管布設替配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 61 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高60	1	個			施 62 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	17	m			施 63 号
管明示シート	7.4	m			施 29 号
仕切弁操作	311.8	m			単 1 号
計					



大谷・平草送水管布設替工事

第 12 号 明細書

配水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊押輪乙 250 × 10"	1	個			
K形挿受片落管 250 × 200	1	個			
K形特殊押輪乾式ホ-ト 200	1	組			
S-MCV-K(K形) 200 × 50、内外面球 杉樹脂粉体塗装	1	個			
H1W 50 × 4.0m	6.4	m			
S-MVB-S(ストップ リック 付) 50 × 45 °、内外面球 杉樹脂粉体塗装	2	個			
SK11 ル' ヲット (離脱防止付) 50 (塩ビ用)	1	個			
H11ル' 50 × 90 °	4	個			
H11 ル' ヲット 50	1	個			
BC製仕切弁(内杉' 式) 50	1	個			
仕切弁ホ' ヲス 鉄蓋(内寸) 250 × 150H	1	個			
仕切弁ホ' ヲス 枠(内寸) 250 × 150A	1	個			
仕切弁ホ' ヲス 枠(内寸) 250 × 300C	1	個			
仕切弁ホ' ヲス 底板 250 × 60H	1	個			

大谷・平草送水管布設替工事

第 12 号 明細書  
(続 き)

配水管布設替資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ホルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
ホリエルンスリーブ 200×6.0m	1.7	m			
ホリエルンスリーブ用バンド 200	2	個			
埋設表示シート(アルミシート) 水道用W150×50m	7.4	m			
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 13 号 明細書

配水管移設土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	54	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	19	m <sup>2</sup>			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35)	20	m <sup>3</sup>			施 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	3	m <sup>3</sup>			施 64 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	14	m <sup>3</sup>			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	12	m <sup>2</sup>			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	17	m <sup>2</sup>			施 10 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.6km	7	m <sup>3</sup>			施 65 号
残土処分費 漆原産業	7	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離1.4km	2	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	2	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度AS13(13)	16	m <sup>2</sup>			施 12 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 14 号 明細書		配水管移設配管工			1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	7.9	m			施 66 号
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 67 号
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	2	口			施 68 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 69 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 70 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 71 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	7.9	m			施 72 号
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 73 号
不断水丁字管施工費(S弁付) 塩ビ管用、75×75、7.5K	1	箇所			
不断水ストッパー施工費 塩ビ管用、75、7.5K	1	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	5	個			施 59 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	5	個			施 60 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 74 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	5	個			施 61 号

大谷・平草送水管布設替工事

第 14 号 明細書  
(続 き)

配水管移設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高60	5	個			施 62 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	15.1	m			施 32 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1	m			施 75 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	31	口			施 56 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	6	口			施 76 号
SK継手工 呼び径50mm	4	口			施 57 号
管明示シート	24	m			施 29 号
計					

大谷・平草送水管布設替工事

第 15 号 明細書		配水管移設資材費			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
GX形ダクタイル鋳鉄管(1種, 粉体) 75×4.0m、支給品	2	本				
GX形乙字管 75×450H、支給品	1	個				
GX形短管1号 75、7.5K、支給品	1	個				
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 75、支給品	1	個				
GXライナ 75、支給品	2	個				
G-Linkセツト 75、支給品	1	個				
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 75、支給品	2	個				
ステンレスナット(六角) M16×L75(SUS304)、支給品	4	本				
G F ガスケット 1号 75(7.5K)、支給品	1	個				
ホリソリフ 75×5.0m、支給品	7.9	m				
ホリソリフ用バンド 75、支給品	4	個				
不断水丁字管資材費(S弁付) 塩ビ管用、75×75、7.5K	1	基				
不断水ストッパー 塩ビ管用、75、7.5K	1	基				
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	5	個				

大谷・平草送水管布設替工事

第 15 号 明細書  
( 続 き )

配水管移設資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150A	5	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300C	5	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	5	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	5	組			
H1W 50×4.0m	15.1	m			
H1W 75×4.0m	1	m			
S-MD-V-K(ストップリング付) 75×50、内外面に樹脂粉体塗装	1	個			
S-MVK-S(ストップリング付) 75×50、内外面に樹脂粉体塗装	1	個			
S-MVD(ストップリング付) 50、内外面に樹脂粉体塗装	3	個			
S-MVD(ストップリング付) 75、内外面に樹脂粉体塗装	2	個			
S-MVT-S(ストップリング付) 50×50、内外面に樹脂粉体塗装	1	個			
S-MVB-S(ストップリング付) 50×45°、内外面に樹脂粉体塗装	5	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) 50×90°、内外面に樹脂粉体塗装	5	個			

大谷・平草送水管布設替工事

第 15 号 明細書  
(続 き)

配水管移設資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
HIキャップ 50	1	個			
スリパルブ (10K) 50	2	個			
SKパルブソケット (離脱防止付) 50 (塩ビ用)	4	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150 × 50m	24	m			
計					



第 16 号 明細書

給水装置配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番 基 号 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm ビニル管 呼び径50mm	1	箇所			施 77 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 78 号
計					

第 17 号 明細書

給水装置資材費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
VP付 1/2分水栓 50×20	1	個			
ホリ60°バンド 20	1	個			
計					

第 18 号 明細書

技術管理費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土壤試験 28項目溶出試験	1	検体			
通水試験		日			施 79 号
六価クロム試験 溶出試験	1	検体			
計					