

工事名称 第一中学校プールろ過装置改修工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ろ過装置改修工事	1	式		
計				

ろ過装置改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ブールろ過装置	1	式		
計				

機械設備工事 細目別内訳

6

ろ過装置改修工事		ブールろ過装置		新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブール用手動式ろ過装置 (本体及び据付費)	ろ過能力100m ³ /h 寸法1650φ×H1500程度(SS400製) 内面：エポキシ樹脂塗装 外面：素地ごしらえ ろ材：砂式(ろ材充填含む) 操作弁：手動5方弁 ※装置周囲に設置するバルブ、圧力計等の付属部品を含む ※アンカー引張試験費を含む	2	基			
ヘアキャッチャー	点検窓付 (2号機のみ)	1	個			
アルミバタフライ弁	125A(耐塩素用)	3	個			
アルミバタフライ弁	150A(耐塩素用)	3	個			
チャッキ弁	125A	1	個			
球形フレキ	125A	1	個			
ゲートバルブ	20A 10K	2	個			
塩ビ製バルブ	13A	2	個			
ポンプ圧力計	100φ 1.0Mpa ポンプ横設置	2	個			
ポンプ連成計	100φ ポンプ横設置	2	個			
メートルコック	3/8	4	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	13A ※既存クリネーターとポンプを接続する	24	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	75A	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

7

ろ過装置改修工事		ブールろ過装置		新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	100A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	125A	24	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	150A	8	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白)	25A	4	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白)	20A	4	m			
基礎補修費	既存撤去後、無収縮モルタルで補修材工共	1	式			
ポンプ移設費	既存取外し再取付	1	式			
電気配線接続費		1	式			
試運転・調整手数料	試運転 ブール水張り費用を含む	1	式			
計						

