数　量　総　括　表

(レベル1)	(レベル2)	(レベル3)	(レベル4)	(レベル5)	単位	数　量	摘　要
工事区分	工　種	種　別	細　別	規　格			
排水工							
	土工						
		床　掘	土　砂		m3	29.6	
		埋　戻	土　砂		m3	14.9	
		残土処分	土　砂		m3	14.7	
	水路工						
	U型水路						
			B1000XH700		m	18.0	10.0m当たり参照
	取付水路						
		コンクリート	σ28≧24N/mm2		m3	0.29	
		型　枠	鉄筋構造物		m2	2.14	
		鉄　筋	SD345　D13		kg	10	
	平張りコンクリート						
		平張りコンクリート	σ28≧18N/mm2		m3	4.80	
		基礎砕石	t=10cm　RC40		m2	32.0	