

## V E 項目公表資料

鳴門市文化会館耐震改修事業実施設計施工者選定公募型プロポーザルにおいて、参加者から提案があったV E 項目のうち、以下の項目を採用「可」とします。

番号	タイトル	提案概要
1	外装仕上変更	屋上目隠しルーバー下地鉄骨の仕上を亜鉛メッキ素地に変更する。
2	防水仕様変更	フライタワー梁型防水立上の仕様を変更する。
3	内装仕上変更	地下トイレの床仕上を防汚性ビニル床シート、壁仕上をEP-Gに変更する。
4	建具仕様変更	楽屋の扉の遮音性能を欄間窓と同一に変更する。
5	建具仕様変更	AW31_Bを引分け窓からFIX窓へ変更する。
6	建具仕様変更	AW31_A,B,Cの高さを1900から1350へ変更する。
7	建具仕様変更	強度や性能に問題ない範囲でアルミ製建具の枠見込みを100から70に変更する。
8	建具仕様変更	鋼製建具の電気マグネットホルダーを手動ドアストッパーに変更する。
9	内装仕上変更	階段ノンスリップ1を真鍮製からアルミ製に変更する。
10	昇降機仕様変更	EV2号機のピット深さを浅くする。
11	電気設備変更	キュービクルからの高圧ケーブルと幹線ケーブルのルートを短縮する。
12	電気設備変更	キュービクルのバンク数を整理しサイズダウンする。
13	電気設備変更	ホール舞台脇花道の床演出照明を床埋込から床上設置に変更する。
14	舞台音響設備変更	ホール内音響機器を極力デジタル化し、配管配線を削減する。
15	電気設備変更	トイレの照明ボックスの仕様を変更する。