

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	金 額 (円)	金 額 (円)	摘 要
本工事費							総計	基幹事業	単独事業	基幹事業 単独事業
	下 水 道 工 事 (2)									
		管きょ工 (開削工 φ200)		式	1.0					A5号代価表 A9号代価表
		管きょ工 (推進工 φ200)	低耐力力管推進工法	式	1.0					A1号代価表
		立坑工	小型立坑 鋼製ケーシング式	式	1.0					A2号代価表
		マンホール工		式	1.0					A3号代価表 A10号代価表
		取付管およびます 工		式	1.0					A6号代価表 A11号代価表
		付帯工		式	1.0					A7号代価表 A12号代価表
		安全費	交通誘導員	式	1.0					A4&A8号代価表 A13号代価表
		直接工事費計		式	1.0					
		処分費投棄料等	処分費・投棄料等 (直工内:集計用)	式	1.0					
		共通仮設費	運 搬 費	式	1.0					
			準 備 費	式						
			事業損失防止 施 設 費	式						
			安 全 費	式						
			役 務 費	式						
			技術管理費	式	1.0					
			営 繕 費	式						
			共通仮設費 積上げ費小計	式	1.0					
		共通仮設費 (率 計 上)		式	1.0					
		共通仮設費計		式	1.0					
		純 工 事 費		式	1.0					
			現場管理費	式	1.0					
		工事原価		式	1.0					
			一般管理費	式	1.0					
		工事価格		式	1.0					
		消費税及び 地方消費税の額		式	1.0					
	本工事費			式	1.0					

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
基幹事業	1	式				
単独事業	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基幹事業	1	式				
推進工	1	式				
管きょ工(推進工φ200)	1	式			A 1 号	
立坑工	1	式			A 2 号	
マンホール工	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
開削工	1	式				
管きょ工(開削工φ200)	1	式			A 5 号	
取付管およびます工	1	式			A 6 号	
付帯工	1	式			A 7 号	
安全費	1	式			A 8 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌分析 29項目溶出試験	1	箇所				
締固めた土のコーン指数試験（乾燥法） 1試料4検体	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単独事業	1	式				
開削工	1	式				
管きょ工(開削工φ200)	1	式			A 9 号	
マンホール工	1	式			A 10 号	
取付管およびます工	1	式			A 11 号	
付帯工	1	式			A 12 号	
安全費	1	式			A 13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管きょ工(推進工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管きょ工(小口径推進) 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式	1	式			B 1 号	
立坑内管布設工	1	式			B 2 号	
補助地盤改良工	1	式			B 3 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 4 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 立坑工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型立坑 鋼製ケーシング式 φ2000 10-9-3-1b-1	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 5 号	
スクラップ 呼び径2000 1.5m	1	式			B 6 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 7 号	
小型立坑 鋼製ケーシング式 φ2000 10-9-3-1a-2	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 8 号	
スクラップ 呼び径2000 1.5m	1	式			B 6 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 9 号	
小型立坑 鋼製ケーシング式 φ1800 10-9-3-1a-1	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 10 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

[illegible]

【 第 4 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	80	人					
計							
						</	

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 管きょ工(開削工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 12 号	
管布設工	1	式			B 13 号	
管基礎工	1	式			B 14 号	
管路土留工	1	式			B 15 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 16 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 取付管およびます工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 17 号	
ます設置工	1	式			B 18 号	
取付管布設工	1	式			B 19 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 20 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装撤去工	1	式			B 21 号		
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 22 号		
計							

【 第 8 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	50	人					
計							

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 9 号 A代価表 】 管きょ工(開削工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 23 号	
管布設工	1	式			B 24 号	
管基礎工	1	式			B 25 号	
管路土留工	1	式			B 26 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 27 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 10 号 A代価表 】 マンホール工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工	1	式			B 28 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 11 号 A代価表 】 取付管およびます工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 29 号	
ます設置工	1	式			B 30 号	
取付管布設工	1	式			B 31 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 32 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 12 号 A代価表 】 付帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工	1	式			B 33 号	
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 34 号	
計						

【 第 13 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	20	人					
計							

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管きょ工(小口径推進) 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工程式 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	46.6	m			C 1 号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VPφ200,組立人孔用	4	組				
坑口(小口径)	4	箇所			C 2 号	
鏡切り	4	箇所			C 3 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 4 号	
推進用水替	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 立坑内管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	1.4	m			C 6 号		
計							
単位当たり							

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 補助地盤改良工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入 二重管ストレーナ工法（複相方式）	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離2.2km ダンプトラック4t積級	1.7	m3			施 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1.7	m3			P 1 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	1.7	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 鋼製ケーシング式土留工および土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	箇所			C 8 号	
立坑掘削工(クラムシェル) A≤20	22.6	m3			施 3 号	
管路埋戻	2.9	m3			C 9 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	7.4	m3				
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 B代価表 】						
スクラップ 呼び径2000 1.5m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ ヘビ H1	-0.9	t				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	19.7	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	19.7	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	19.7	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 鋼製ケーシング式土留工および土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	箇所			C 8 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 11 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 12 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	7.2	m			C 13 号	
鋼製ケーシング存置	6.4	m			C 14 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 15 号	
管路埋戻	2.9	m3			C 9 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	7.4	m3				
立坑排水	1	箇所			C 16 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	1	箇所			C 17 号	
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 10 号	
計						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

[illegible]

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 9 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	19.6	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	19.6	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	19.6	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 10 号 B代価表 】						
鋼製ケーシング式土留工および土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	箇所			C 18 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 19 号	
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 20 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	7	m			C 21 号	
鋼製ケーシング存置	6.3	m			C 22 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 23 号	
管路埋戻	17.9	m3			C 24 号	
立坑排水	1	箇所			C 16 号	
排水運搬処理 呼び径1800mm	1	箇所			C 25 号	
円形覆工板 呼び径1800mm	1	箇所			C 26 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 11 号 B代価表 】						
組立マンホール工 2号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立2号マンホール	1	式			C 27 号	
底部工(組立式)	2	箇所			施 4 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下	2	箇所			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	155	m3			C 28 号	
管路埋戻	24	m3			C 29 号	
管路埋戻	108	m3			C 30 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	85	m			C 31 号		
マンホール用可とう継手 PRP φ200mm	6	本					
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	85	m					
計							
単位当たり							

【 第 14 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	9	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 15 号 B代価表 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	70	m			施 7 号	
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	17.4	m			施 8 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	70	m			施 9 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	17.4	m			施 10 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	87.4	m			施 11 号	
軽量鋼矢板賃料 基幹	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	52	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	52	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	52	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	19	m3			C 28 号	
管路埋戻	15	m3			C 24 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	8	箇所			施 12 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 取付管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	5	箇所			施 13 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	3	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	4	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	4	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	4	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 21 号 B代価表 】 舗装撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	211	m			P 4 号	
舗装版破碎 管路部	105	m2			C 32 号	
殻運搬処理 管路部	5	m3			C 33 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 22 号 B代価表 】 舗装復旧工(仮復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	92	m2			C 34 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	13	m2			C 35 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 23 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	70	m3			C 28 号	
管路埋戻	13	m3			C 29 号	
管路埋戻	46	m3			C 30 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 24 号 B代価表 】 管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	44	m			C 36 号	
マンホール用可とう継手 PRP φ200mm	1	本				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	44	m				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 25 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	5	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 26 号 B代価表 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	45	m			施 7 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	45	m			施 9 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	45	m			施 11 号	
軽量鋼矢板賃料 単独	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 27 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	27	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	27	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	27	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 28 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール(塩化ビニル製)	2	箇所			C 37 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 29 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	5	m3			C 28 号	
管路埋戻	4	m3			C 24 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 30 号 B代価表 】 ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	4	箇所			施 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 31 号 B代価表 】 取付管布設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	4	箇所			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 32 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	2	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	2	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 33 号 B代価表 】 舗装撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	100	m			P 5 号	
舗装版破碎 管路部Co	50	m2			C 38 号	
殻運搬処理 管路部Co	2	m3			C 39 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 34 号 B代価表 】 舗装復旧工(仮復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	47	m2			C 40 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	3	m2			C 41 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力泥土圧)						46.6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	49	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長46.6m	46.6	m			施 15 号	
スクレーパ類撤去工(低耐力泥土圧)	46.6	m			施 16 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

【 第 3 号 C代価表 】						
鏡切り						
4 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm	4	箇所			施 18 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 C代価表 】 推進設備等設置撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 19 号	
推進設備据換工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 20 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	2	箇所			施 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】						
推進用水替						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水		日			施 22 号	
排水処理費	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible]

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 C代価表 】 薬液注入 二重管ストレーナ工法（複相方式） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	20	本			施 24 号	10-10-5-1-1 上流側 到達
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 25 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 C代価表 】 舗装版撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.8	m2			P 6 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m3			P 7 号	
アスファルト塊	0.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 28 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径2000mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 29 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 30 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 31 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 32 号	
計						
単位当たり						

【 第 11 号 C代価表 】						
圧入掘削設備						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 33 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

【 第 13 号 C代価表 】 鋼製ケーシング圧入掘削 7.2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30	7.2	m			施 35 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 36 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 37 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 38 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						6.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径2000mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6.4	m				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 C代価表 】							1 式 当り
仮設ケーシング損料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式					
計							
単位当たり							
			</				

【 第 16 号 C代価表 】						
立坑排水						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
うわ水排水工	1	箇所			施 39 号	
計						
単位当たり						

【 第 17 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径2000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
泥水処分工	1.2	m3				
泥水処分費	1.2	m3				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 18 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			P 6 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m3			P 7 号	
アスファルト塊	0.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 C代価表 】						
圧入掘削設備						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設置撤去工 呼び径1800mm	1	回			施 41 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 C代価表 】						
底盤コンクリート 呼び径1800mm 厚さ1.0m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	2.5	m3			施 34 号	
計						
単位当たり						

【 第 21 号 C代価表 】 鋼製ケーシング圧入掘削 7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N≤30	7	m			施 42 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 43 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 44 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 45 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

【 第 23 号 C代価表 】 仮設ケーシング損料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設ケーシング損料 呼び径1800mm	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 46 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 C代価表 】

排水運搬処理 呼び径1800mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 40 号	
泥水処分工	1	m3				
泥水処分費	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 C代価表 】						
円形覆工板 呼び径1800mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径1800mm	1	箇所			施 47 号	
円形覆工板撤去工 呼び径1800mm	1	箇所			施 48 号	
円形覆工板開閉工 呼び径1800mm	1	回			施 49 号	
円形覆工板賃料等 呼び径1800mm	1	式			施 50 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 27 号 C代価表 】 材料費 組立2号マンホール						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご φ 600	2	個				
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14	2	個				
調整金具 45mm	2	組				
調整リング H=100	1	個				
調整リング H=150	1	個				
2号マンホール斜壁 H=600	2	個				
2号マンホール直壁 H=1200	2	個				
2号マンホール直壁 H=1500	2	個				
2号マンホール管取付壁 H=2400	2	個				
2号マンホール底版 h=150	2	個				
計						
単位当たり						

鳴門市

鳴門市

【 第 30 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) ｸｰﾗ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 55 号	
計						
単位当たり						

【 第 31 号 C代価表 】						
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm						85 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	85	m			施 56 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 32 号 C代価表 】						
舗装版破碎 管路部						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

【 第 33 号 C代価表 】						
殻運搬処理 管路部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 8 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 34 号 C代価表 】						
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【第 35 号 C代価表】

仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm

1 m2 当り

[illegible]

【 第 36 号 C代価表 】						
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm						155 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	155	m			施 56 号	
計						
単位当たり						

【 第 37 号 C代価表 】						
小型マンホール(塩化ビニル製)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋材料費 鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	1	個				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上	1	箇所			施 58 号	
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 38 号 C代価表 】						
舗装版破碎 管路部Co						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

【 第 39 号 C代価表 】 殻運搬処理 管路部Co 1m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 8 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	1	m3				
計						
単位当たり						

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【第 40 号 C代価表】

仮復旧工(本管部) 車道3+11cm

1 m2 当り

[illegible]

令和6年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 41 号 C代価表 】						
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 9 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						