

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備考
〔林崎小学校水路改修〕							
	排水構造物工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m ³	71	
			埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m ³	100	
			基面整正	土砂	m ²	14	
		排水構造物工					
			高耐圧ポリエチレン管	φ 1100, F30, 直管	m	35	
			VP管	φ 40	m	4	
			〃	φ 100	m	2	
			〃	φ 250	m	2	
			45° エルボ	φ 40	個	1	
			1-1号集水桝		基	1	
			1-2号集水桝		基	1	
			2号集水桝		基	1	
			コンクリート	18N/mm2以上	m ³	48	
			碎石	RC-40	m ²	40	
			鉄筋金網	D6, 150×150	m ²	69	
			縁部補強鉄筋	D13	kg	205	

排水構造物工 作業土工



[illegible]

排水構造物工 作業土工

測 点	単距離 (m)	床掘り			埋戻し									備 考
		土砂			最大埋戻幅1m以上4m未満									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 1 + 16.901	—	4.92	—	—	6.74	—	—							
NO. 1 + 18.536	1.635	4.92	4.92	8.0	6.74	6.740	11.02							
NO. 1 + 18.536	0.000	4.92	4.92	0.0	4.72	5.730	0.00							
NO. 2 + 0.750	2.214	4.92	4.92	10.9	4.72	4.720	10.45							
合 計	m 40.750			m3 71.3			m3 100.2							

排水構造物工 集計

種 別 :
 ブロック :
 区 分 :

細別／規格	算 式 / 図	数 量
高耐圧ポリエチレン管 φ 1100, F30, 直管	$7.9+13.0+14.0 = 34.9$	34.9 m
VP管 φ 40 φ 100 φ 250	$2.2+0.5+1.7 = 4.4$ $0.7+1.7 = 2.4$ $1.7 = 1.7$ 	4.4 m 2.4 m 1.7 m
45° エルボ φ 40	 $N = 1.0$	1.0 個
1-1号集水桝	$N0.0+8.7$ 付近 $N = 1.0$	1.0 基
1-2号集水桝	$N0.1+3.6$ 付近 $N = 1.0$	1.0 基
2号集水桝	$N0.2$ 付近 $N = 1.0$	1.0 基
コンクリート 18N/mm ² 以上	土積計算書より $= 48.2$	48.2 m ³
碎石 RC-40, t=300	土積計算書より $= 40.2$	40.2 m ²
鉄筋金網 D6, 150×150	$2.0 \times (7.7+12.8+13.8) = 68.6$	68.6 m ²
縁部補強鉄筋 D13	$(7.7 \times 6 + 12.8 \times 6 + 13.8 \times 6) \times 0.995 = 204.8$	204.8 kg

排水構造物工 作業土工

測 点	単距離 (m)	コンクリート			砕石									備 考
		18N/mm2以上			RC-40									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 0 + 0.000	—	1.27	—	—	1.21	—	—							
NO. 0 + 6.288	6.288	1.35	1.31	8.2	1.19	1.201	7.55							
NO. 0 + 7.888	1.600	1.37	1.36	2.2	1.18	1.185	1.90							
NO. 0 + 9.688	—	1.37	—	—	1.18	—	—							
NO. 0 + 11.288	1.600	1.37	1.37	2.2	1.18	1.181	1.89							
NO. 1 + 1.100	9.812	1.38	1.38	13.5	1.18	1.180	11.58							
NO. 1 + 2.700	1.600	1.38	1.38	2.2	1.18	1.178	1.88							
NO. 1 + 4.500	—	1.38	—	—	1.18	—	—							
NO. 1 + 6.100	1.600	1.39	1.39	2.2	1.17	0.587	0.94							
NO. 1 + 16.901	10.801	1.45	1.42	15.3	1.16	1.167	12.60							
NO. 1 + 18.536	1.635	1.46	1.45	2.4	1.15	1.164	1.90							
合 計	m 34.936			m3 48.2			m2 40.2							

1-1号集水桝

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図 グレーチング板 (T-14) 細目、ボルト固定 高耐圧ポリエチレン管 φ1100 側面図 コンクリート σ28≧18N/mm2 高耐圧ポリエチレン管 φ1100 1-1 上流側 1100 高耐圧ポリエチレン管 2-2 下流側 1100 高耐圧ポリエチレン管					
1基当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート 18N/mm2以上		$1.80 \times 1.80 \times 1.90 - 1.40 \times 1.40 \times 1.45$ $= 3.314$		m3	2.721
控除		$(3.14 \times 1.232^2 / 4) \times 0.20 \times 2$ $+ 0.60 \times 0.60 \times 0.25 + 0.72 \times 0.72 \times 0.05$ $= 0.593$		m3	
型枠 一般型枠					
外面		$1.90 \times 1.80 \times 4$ $= 13.680$		m2	19.23
内面		$1.45 \times 1.40 \times 4 + 1.40 \times 1.40 \times 0.25 \times 0.60 \times 4$ $= 10.680$		m2	
控除		$(3.14 \times 1.232^2 / 4) \times 4 + 0.60 \times 0.60$ $= 5.126$		m2	
鉄筋 SD345, D16 SD345, D13		配筋図より $= 120.0$ 配筋図より $= 33.0$		kg	153.0
均しコンクリート 18N/mm2以上		$2.00 \times 2.00 \times 0.10$ $= 0.400$		m3	0.400
同上型枠		$2.00 \times 0.10 \times 4$ $= 0.800$		m2	0.80
基礎碎石 RC-40, t=200		2.00×2.00 $= 4.000$		m2	4.00
グレーチング 600×600, T-14				枚	1.0

2号集水桝

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図 グレーチング表 (T-14) 縦目、ホルト固定 高耐圧ポリエチレン管 φ1100 VP管 φ100 VP管 φ40 側面図 コンクリート σ28以上18N/mm2 VP管 φ100 VP管 φ40 高耐圧ポリエチレン管 φ1100 ヒューム管 φ1200 1-1 上流側 1100 高耐圧ポリエチレン管 VP管 φ100 VP管 φ40 2-2 下流側 1200 ヒューム管 VP管 φ100 VP管 φ40					
1基当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート 18N/mm2以上		$2.20 \times 2.20 \times 1.95 - 1.80 \times 1.80 \times 1.50 = 4.578$		m3	3.918
控除		$(3.14 \times 1.232^2 / 4) \times 0.20 + (3.14 \times 1.390^2 / 4) \times 0.20$ $+ (3.14 \times 0.048^2 / 4) \times 0.20 + (3.14 \times 0.124^2 / 4) \times 0.20$ $+ 0.60 \times 0.60 \times 0.25 + 0.72 \times 0.72 \times 0.05 = 0.660$		m3	
型枠 一般型枠					
外面		$1.95 \times 2.20 \times 4 = 17.160$		m2	28.68
内面		$1.50 \times 1.80 \times 4 + 1.80 \times 1.80 + 0.25 \times 0.60 \times 4 = 14.640$		m2	
控除		$(3.14 \times 1.232^2 / 4) \times 2 + (3.14 \times 1.390^2 / 4) \times 2 + (3.14 \times 0.048^2 / 4) \times 2$ $+ (3.14 \times 0.124^2 / 4) \times 2 + 0.60 \times 0.60 \times 2 = 3.119$		m2	
鉄筋 SD345, D16 SD345, D13		配筋図より 配筋図より $= 180.0$ $= 43.0$		kg	223.0
均しコンクリート 18N/mm2以上		$2.30 \times 2.40 \times 0.10 = 0.552$		m3	0.552
同上型枠		$2.30 \times 0.10 \times 2 + 2.40 \times 0.10 \times 2 = 0.940$		m2	0.94
基礎碎石 RC-40, t=200		$2.30 \times 2.40 = 5.520$		m2	5.52
グレーチング 600×600, T-14				枚	1.0

構造物撤去工 集計

種 別 :
ブロック :
区 分 :[illegible]

仮設工 集計

種 別：
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
敷鉄板撤去 5×20, t=25 4×8, t=25	1. 524×6. 096×15 = 139. 35 1. 219×2. 438×1 = 2. 97	139. 35 m2 2. 97 m2
仮囲い設置・撤去	13. 4+13. 0+41. 9+13. 1+24. 5 = 105. 90	105. 90 m