

工事名称 高島団地 A 棟 2 4 号室及び B 棟 2 4 号室改修工事

工事場所 鳴門市鳴門町高島

監 督 員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

A棟24号室		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
ビニル床シート撤去	集積共	4.6	m ²			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	15.7	m ²			
床下地板撤去	集積共	20.3	m ²			
床下地撤去	集積共	15.7	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	33	m			
壁タイル撤去	集積共	3.4	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	3.7	m ²			
壁ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1.8	m ²			
壁加え撤去	集積共	117	m ²			
廻り縁撤去	集積共	37.6	m			
天井加え撤去	集積共	29.3	m ²			
木製戸撤去	扉のみ 集積共	11.8	m ²			
網戸撤去	集積共	6.8	m ²			
ガラス撤去	集積共	1.2	m ²			

A棟24号室		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷居撤去 片引きガラス戸	集積共	1	か所			
敷居撤去 押入	集積共	1	か所			
タタキ撤去 戸襖	集積共	1	か所			
横棧撤去 和室A押入	集積共	1	か所			
流し台・コンロ台 撤去	集積共	1	台			
吊り戸棚撤去	集積共	1	台			
水切棚撤去	集積共	1	台			
レンジフード 撤去	集積共	1	台			
洗面台・ ミラーキャビネット撤去	集積共	1	式			
洗濯機パン撤去	トラップ付 再使用しない	1	組			
カーテンール撤去	集積共	11.4	m			
アクリル見切撤去	集積共	4.5	m			
水切りカバー撤去	集積共	1.8	m			
家具撤去 洋室押入	集積共	1	台			
電気設備類撤去		1	式			

A棟24号室		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計						

A棟24号室		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	66	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	66	m ²			
内部仕上足場		38.9	m ²			
美装	床、木部染み抜き、建具、器具類、 ペランダ清掃等	1	式			
ビニル床シート	マニプル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.6	m ²			
複合フローリング張り	天然木化粧 厚さ12 F	15.7	m ²			
床下地	バニティボード 厚20共	15.7	m ²			
際根太		24.8	m			
床下地板張り	ビニル床シート下地 フッ合板(T-1) t-5.5	4.6	m ²			
ビニル幅木	高さ60	33	m			
内装壁タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ) 類 施ゆう 100mm角 ボード面	3.4	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 下地張り -	1.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け -	1	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 突付け -	0.8	m ²			
壁見切縁	アルミ製	4.5	m			

建築工事 細目別内訳

7

A棟24号室		建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
レハ-ハドール錠 トア如-サ 取替	片開きフッジュ戸 800×1815	1	か所			
襖側張替	引き違い戸襖 1922.5×1815	1	か所			
襖側張替	片引き戸襖 825×1815	1	か所			
木製建具	片引き戸襖 825×1815	1	か所			
レハ-ハドール錠取替 非常開装置付	片開きフッジュ戸 600×1815	1	か所			
襖	引き違い 2291.5×1815	1	か所			
襖	引き違い 1780×1815	1	か所			
襖	天袋 引き違い 1780×640	1	か所			
襖	開き 752.5×1815	1	か所			
襖	天袋 開き 667.5×640	1	か所			
サッシ調整	材工	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

A棟24号室		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具(玄関)	LGB51555(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(廊下)	LGB51555(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(台所)	LGC2113D(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(便所)	LGB51515(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(流し台)	LGB85037(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(洗面所)	LGW85066(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
スイッチ再取付	3箇所	1	式			
タフ'ラスイッチ (金属'レート付)	1P 15A × 1 ネ-Δ無 3W 15A × 1 ネ-Δ無	1	個			
タフ'ラスイッチ (金属'レート付)	1P 15A × 2 ネ-Δ無 PL × 1 -	1	個			
コンセント再取付	17箇所	1	式			
コンセント (金属'レート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
コンセント (金属'レート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属'レート付)	15A/20A兼用 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
テレビ'端子再取付	中間2箇所、端末2箇所	1	式			
電話用アット 再取付	モ'ユラ-シ'ヤック 1箇所	1	式			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

B棟24号室		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	66	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	66	m ²			
内部仕上足場		38.9	m ²			
美装	床、木部染み抜き、建具、器具類、 ペラツグ 清掃、玄関前階段室等	1	式			
ビニル床シート	マニッパ 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.6	m ²			
複合加工板張り	天然木化粧 厚さ12 F	11.4	m ²			
床下地	パーティクルボード 厚20共	11.4	m ²			
際根太		13.9	m			
床下地板張り	ビニル床シート下地 ツグ合板(T-1) t-5.5	4.6	m ²			
ビニル幅木	高さ60	33	m			
内装壁タイル張り	エニツタイル 有機系接着張り(タイプ) 類 施ゆう 100mm角 ボード面	3.4	m ²			
壁 けい酸 加工板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 下地張り -	1.9	m ²			
壁見切縁	アルミ製	4.5	m			
壁加工張り	素地ごしらえ共	117	m ²			
天井加工張り	素地ごしらえ共	29.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

B棟24号室		内装改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	37.6	m			
カーテンレール 材工共 (個別)	ダブル	11.4	m			
しな合板1類t=4		2.5	m ²			
流し台 BL認定品	W=1200 2ハンドル混合水栓共 GKF-S-120MYTRBL LIXIL参考品番	1	台			
シンク台 BL認定品	W=600	1	台			
水切りカバー	ステンレス製 L=1830 下地・仕上共	1	か所			
吊り戸棚	W=1200	1	台			
水切棚	ステンレス W=900 2段	1	台			
レンジフード	W=600 BL 型相当 横幕板共	1	台			
洗面化粧台 ミラーキャビネット	2ハンドル混合水栓 LED照明、コンセント付	1	台			
洗濯機パン	トラップ付き	1	組			
クーラーキャップ取替	内・外	4	か所			
計						

B棟24号室		建具工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
レハ-ハドール錠 トア如-サ 取替	片開きフッシュ戸 800×1815	1	か所			
襖張替	引き違い戸襖 1922.5×1815	1	か所			
加張替	引き違いフッシュ戸 1740.5×1815	1	か所			
襖張替	片引き戸襖 825×1815	2	か所			
レハ-ハドール錠取替 非常開装置付	片開きフッシュ戸 600×1815	1	か所			
襖	引き違い 2291.5×1815	1	か所			
襖	引き違い 1780×1815	1	か所			
襖	天袋 引き違い 1780×640	1	か所			
襖	開き 752.5×1815	1	か所			
襖	天袋 開き 667.5×640	1	か所			
玄関ドア塗装 (内側)	DP塗り3級 素地ごしらえ、さび止め共	2.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

B棟24号室		電気工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具(玄関)	LGB51555(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(廊下)	LGB51555(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(台所)	LGC2113D(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(便所)	LGB51515(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(流し台)	LGB85037(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
照明器具(洗面所)	LGW85066(ハ'サニツク参考品番)	1	台			
スイッチ再取付	5箇所	1	式			
コンセント再取付	21箇所	1	式			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
テレビ端子再取付	中間2箇所、端末2箇所	1	式			
電話用アトリット 再取付	モジュラージャック 2箇所	1	式			
チャイム		1	か所			
分電盤	10回路	1	面			
計						

[illegible]