

工 事 設 計 書						
地 区 名	木津野地区					
工 事 場 所	鳴門市 大津町 木津野					
木津野地区特定外来種水草除去対策工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=45.0m 板柵工 L=45.0m					
起 工 理 由				現場監督員	係長	藤本 雅彦
内 訳 書						
費目 \ 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水路工事01	1	式				
板柵工	45	m			B 1 号	
土工	45	m			B 2 号	
仮設工	1	式			B 3 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 1 号 B代価表 】						
板柵工				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木杭打込み(バックホウ) 杭長3m 末口径12cm	20	本			単 1 号	
杉板 長2m 厚3.0cm 幅30cm	30	枚				
吸出し防止材設置	18	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 2 号 B代価表 】						
土工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	0.3	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	29.2	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	29.2	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

木津野地区特定外来種水草除去対策工事

【 第 3 号 B代価表 】						
仮設工				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径6m以下	8	袋			施 1 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下	8	袋			施 2 号	
水替工(小口径)	1	式			施 3 号	
計						
単位当たり						