

工 事 設 計 書						
地 区 名	矢倉地区					
工 事 場 所	鳴門市 大津町 矢倉					
矢倉地区用排水路改良工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=15.0m U型柵渠 L=15.0m					
起 工 理 由				総括監督員 現場監督員	副課長 技 師	三 原 尊 士 宮 田 耕 志
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

矢倉地区用排水路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水路工事03	1	式				
土工	1	式			明 1 号	
構造物撤去工	1	式			明 2 号	
用排水路工	1	式			明 3 号	
仮設工	1	式			明 4 号	
仮設道	1	式			明 5 号	
安全費	1	式			明 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 1 号 明細書 】 土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	14.4	m3			P 1 号	
基面整正	24	m2			P 2 号	
埋戻 発生土	18	m3			施 1 号	
埋戻 覆土（人力まき出し）	4.5	m3			施 2 号	
覆土（再生クラッシャーラン） RC-30	4.5	m3				
計						

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 2 号 明細書 】 構造物撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	0 3	m3			施 3 号	
殻処分	0 3	m3			施 4 号	
計						

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 3 号 明細書 】 用排水路工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
U型柵渠工	1	式			A 1 号	
計						

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 4 号 明細書 】							1 式 当り
仮設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
水替工(小口径)	1	式			施 5 号		
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径6m以下	4	袋			施 6 号		
計							

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 5 号 明細書 】 仮設道 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表土掘削 施工幅12～40m 表土厚15～30cm	83	m2			施 7 号	
表土埋戻 施工幅12～46m 表土厚15～30cm	83	m2			施 8 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm 1～90日	240	枚・日				
敷鉄板設置	83	m2			施 9 号	
敷鉄板撤去	83	m2			施 10 号	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	83	m2			施 11 号	
計						

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 6 号 明細書 】							1	式 当り
安全費								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
交通誘導警備員 B	10	人						
計								

矢倉地区用排水路改良工事

【 第 1 号 A代価表 】							1 式 当り
U型柵渠工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
鉄筋コンクリート柵渠機械据付 柵渠材料断面 0.16以上2.50以下	15	m			施 12 号		
高強度軽量柵渠 柵板 S B4 長1.5m	60	枚					
高強度軽量柵渠 柵板 U B20 長1.5m	20	枚					
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	1.8	m3			P 4 号		
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.6	m2			P 5 号		
吸出し防止材(全面)設置	33	m2			P 6 号		
木杭打込み(バックホウ) 杭長1.5m 末口径9cm	20	本			施 13 号		
計							