

工事名称 うずしお会館改修工事のうち電気工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 切東 俊也

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気設備工事		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライン加工	92-JA3	1	組			
ライン加工	92-JA4	5	組			
小計						
執務室						
EM-CETケーブル	22mm2 ビット・天井	7	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	2	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	10	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管 51mm	2	m			
電灯分電盤[L-A]	露出型、樹脂製	1	面			
プラスチックSS-V形(硬質ビニル製)	300×300×200	1	個			
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
執務室						
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	59	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	5	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	208	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	20	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	5	m			
600V耐燃性ホリフロン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
LED照明器具	LRS6 -4 -30 LN	3	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	2	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	35	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - C -	3	個			
誘導灯	ST1-FSF 23 - - C -	1	個			
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	10	個			
換気扇用スイッチ	支給品(24時間換気用[強弱切替])	7	個			

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無	3	個				
タプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム無	4	個				
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネム付	1	個				
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	55	個				
小計							
1Fトイレ							
600V耐 燃性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	8	m				
600V耐 燃性シリコン絶縁 ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	42	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ビット・天井	12	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	3	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠えい・埋込配管 16mm	1	m				
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	19	個				
熱線センサー	親機	2	基				
熱線センサー	子機	1	基				

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
熱線センサー	子機、換気扇連動	2	基				
熱線センサー	親機、換気扇連動	1	基				
卓上形表示器	CN-1B/A	1	個				
呼出押ボタン	NBR-7HWA	1	個				
代表表示灯	NBR-4B	1	個				
復旧ボタン	NBR-2A-C	1	個				
ブレーカ新設	ELCB1P 20A	4	個				
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個				
小計							
LED改修							
非常照明 20		28	個				
非常照明 40		8	個				
非常照明 20		1	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	7	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH -	14	個				

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	71	個			
非常用LED照明器具(線ひ取り)	K1-LSS1 -4 -30 LN	6	個			
照明器具B1		31	個			
照明器具B1W		4	個			
照明器具B2		13	個			
照明器具B3		32	個			
照明器具C		2	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	67	個			
照明器具E		85	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個			
照明器具G		2	個			
LED照明器具	LSS1 -2 -15 LN	4	個			
照明器具I		4	個			
照明器具J		28	個			
照明器具K		24	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具L		10	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	19	個			
照明器具Q		8	個			
照明器具R		2	個			
照明器具S		12	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	9	個			
照明器具U		9	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	6	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	1	個			
照明器具W		15	個			
小計						
計						

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
執務室						
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	50	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	35	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	94	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	69	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ビット・天井	7	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	55	m			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	8	m			
1種金属線び(MM1)	B型 (40.4mm)	3	m			
メタワイロ 相当品		40	m			
露出コンセント	2P15A × 1 (ET)	1	個			
埋込コンセント	2P15A × 2	13	個			
埋込コンセント	2P15A × 1 (ET)	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込コンセント	2P15A × 1 (ET) [200V]	1	個			
埋込コンセント	2P15A × 2 (ET)	3	個			
刀形用コンセント	2P15A × 2 (ET)	17	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	11	個			
小計						
1 Fトイレ						
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	26	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	26	m			
600V [※] リイロン絶縁耐燃性 [※] リイロンケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型 (40.4mm)	2	m			
露出コンセント	2P15A × 1	1	個			
埋込コンセント	2P15A × 1 (ET)	11	個			
埋込コンセント	2P15A × 2 (ET)	1	個			

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外						
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	1	m3			
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	74	m			
キュービュラ撤去		1	面			
小計						
執務室						
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ラック 再使用しない	58	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	54	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	52	m			
2種金属線び(MM2) 撤去	A型 40mm×30mm 再使用しない	80	m			
照明器具 撤去	直付型 FL40W×2	58	個			
照明器具 撤去	ダウンライト	3	個			
誘導灯 撤去	A級	3	個			
非常照明 撤去		8	個			
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	71	m			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	5	m			
1種金属線び(MM1) 撤去	再使用しない	2	m			
天井埋込スイッチ 撤去		4	個			
アッテナー 撤去		1	個			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	16	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 4C ビット・天井	6	m			
差動式漏電型 検知機 撤去		4	個			
小計						
1Fトイレ						
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	87	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	24	m			
照明器具 撤去	天井直付け	7	個			
照明器具 撤去	壁掛けブラケット	6	個			
スイッチ 撤去		13	個			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	53	m			

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	8	m			
1種金属線び(MM1)撤去	再使用しない	9	m			
コンセント撤去		5	個			
小計						
LED改修						
非常照明20撤去		28	個			
非常照明40撤去		8	個			
非常照明 20撤去		1	個			
誘導灯(中)撤去		7	個			
誘導灯(大)撤去		14	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	71	個			
照明器具B撤去		80	個			
照明器具C撤去		2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	67	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	85	個			

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再使用しない	2	個			
照明器具G撤去		2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 15W × 1 再使用しない	4	個			
照明器具J撤去		28	個			
照明器具K撤去		24	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	10	個			
照明器具P撤去		19	個			
照明器具Q撤去		8	個			
照明器具R撤去		2	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	12	個			
照明器具T撤去		9	個			
照明器具U撤去		9	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再使用しない	1	個			

