

工事名称 うずしお会館改修工事のうち管工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 切東 俊也

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
執務室						
スリ イルダクト (低圧ダクト)	イサト有 100mm	178	m			
スリ イルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	178	m			
機械はつり(ダクト作業者による配管用貫通口)	100~150mm 200mm	14	か所			
小計						
1Fトイレ						
スリ イルダクト (低圧ダクト)	イサト有 100mm	14	m			
スリ イルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	14	m			
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1Fトイレ						
洋風大便器	仕様:図面参照 温水洗浄便座(7a無)、2連紙巻器共	1	組			
洋風大便器	仕様:図面参照 温水洗浄便座(7a有)、2連紙巻器共	4	組			
壁掛小便器	仕様:図面参照 自動洗浄(AC100V)	2	基			
壁掛洗面器	仕様:図面参照 自動単水栓(AC100V)	4	基			
壁掛手洗器	仕様:図面参照 自動単水栓(AC100V)	1	基			
壁掛洗面器	仕様:図面参照 自動単水栓(AC100V)	1	基			
温水トイレット	仕様:図面参照 電気温水器付	1	基			
L形手すり	参考品番:T112CL9 樹脂被覆 34	4	本			
L形手すり (特注)	参考品番:T112CLS-1 樹脂被覆 34	1	本			
可動式手すり	参考品番:T112HK7R 樹脂被覆 上げ・ロック付 34	1	本			
小便器用手すり	参考品番:T112CU22 樹脂被覆 34	1	組			
背もたれ	参考品番:EWC283CR	1	個			
ベビースト	参考品番:OK21F 折りたたみ式	1	個			
ベビースト	参考品番:BK-F62	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フィッティングボード	参考品番:YKA41R 樹脂製	1	個			
フェムボックス	参考品番:YKB101 床置き式	5	個			
化粧鏡	参考品番:YM4560F	4	枚			
化粧鏡	参考品番:YMK52K	1	枚			
便座クリーナー	参考品番:SC-460	5	個			
小計						
2Fトイレ						
洋風大便器	和洋リペア工法相当による改修 仕様:図面参照 温水洗浄便座(2有)、2連紙巻器共 仕様:図面参照 手動水栓	4	組			
床置小便器		3	基			
既存洋風大便器 撤去・再設置	ワッシュレット式	1	基			
小計						
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1Fトイレ						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	18	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	7	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	7	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	7	m			
給水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A	1	m			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	1	個			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	12	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	5	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温無	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外						
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 150A -	17	m			
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	1	m3			
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	30	m			
汚水マス(SC-3)撤去	600×600×900	1	か所			
小計						
執務室						
ダクト端部閉塞		1	m ²			
長方形ダクト保温撤去	ロックール・グラスール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミグラスロス 再使用しない	46	m ²			
エルブ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	12	個			
小計						
1Fトイレ						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
洗面カッター撤去	洗面器共	2	組			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
給水・銅管撤去	機械室・便所 20A(3/4B)	6	m			
給水・銅管撤去	機械室・便所 25A(1 B)	9	m			
給水・銅管撤去	機械室・便所 40A(1 1/2B)	5	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	3	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	16	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	5	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	6	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	3	m			
スリッパダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	3	m			
換気扇(EF-3)撤去	天井扇	3	個			
小計						

