

工事名称 鳴門市分庁舎改修工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 係長 切東 俊也

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

内部改修工事		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【天井】						
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	160	m ²			
【壁】						
E P - G 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面) 施工場所：湯沸室	14	m ²			
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	375	m ²			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 既存階段手すり塗り替え	83	m			
【既存建具】						
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・鉛フリー1種) 下地RB種(塗替え面)	3.6	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	13.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内外装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【天井】						
天井廻縁	塩化ビニル製	355	m			
軽量鉄骨天井下地 化粧石膏ボード		286	m ²			
軽量鉄骨天井下地 石膏ボード 岩綿吸音板 カーペット	150*100*25	39.2	m			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	材工共 厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	39.1	m ²			
【壁】						
グラスウール敷込み	75mm 32kg/m ³	81	m ²			
せっこうボード 張り+ビニルクロス張り	壁紙素地ごしらえ含む 材工共	237	m ²			
せっこうボード2重 張り+ビニルクロス張り	壁紙素地ごしらえ含む 材工共	114	m ²			
せっこうボード 張り+ビニルクロス張り	壁紙素地ごしらえ含む 材工共 GL工法	4.9	m ²			
ビニルクロス張り (張り替え)	下地調整含む 材工共	59.8	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	64.2	m ²			
不燃ミネラル化粧板	t=3 材工共	64.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	19	m ²			

内部撤去工事		とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【天井】						
アスベスト成形板除去		428	m ²			
アスベスト吹付け材除去		12.7	m ²			
【壁】						
軽量鉄骨 取り壊し (個別)	軽量鉄骨間仕切下地	97.8	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	114	m ²			
鋼板撤去	t=0.5 集積共	69.2	m ²			
壁加工撤去	集積共	74.5	m ²			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	4.2	m ²			
【床】						
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	42.4	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	541	m ²			
【建具撤去】						
金属製開口部 取り壊し (個別)	引き分け戸 3000×2600程度	1	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	両開き戸 1800×2600程度	1	か所			

建築工事 細目別内訳

内部撤去工事		とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製開口部 取り壊し (個別)	FIX窓(連窓) 4620×2600程度	1	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	両引き込み窓 3910×1700程度	2	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	間仕切り 2150×2500程度	1	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	片開き戸 950×2600程度	1	か所			
木製開口部 取り壊し (個別)	片開き戸 860×2000程度	2	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	片開き戸 860×2000程度	3	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	軽量シャッター 3800×1700程度	2	か所			
金属製開口部 取り壊し (個別)	軽量シャッター 2500×1700程度	1	か所			
ガラス撤去	外部車庫部分 集積共	38	m ²			
【その他】						
既設ブラインド・ロール カーテン・サイン・案内 板等撤去 計		1	式			

外構改修工事		塗装				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DP塗 B種	素地ごしらえ別途 D通り3-4 新設外壁部分	12.6	m ²			
素地ごしらえ	コンクリート面 工程B種 D通り3-4 新設外壁部分	12.6	m ²			
DP塗り替え 改修仕様 B種	下地調整別途 D通り3-4 既存壁、新設D-フ部分	26.9	m ²			
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面) D通り3-4 既存壁、新設D-フ部分	26.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外構改修工事		外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 再生密粒 1,000㎡未満 徳島東部 1	616	m ²			
駐車場ライン引き	W150程度	213	m			
車止めブロック	26個(13台分)	15.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	24	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 125A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	7	m			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
<G>コンクリート樹	機械 SC-3 A形(1.5ト)	1	組			
ため柵(2)	機械 RC-2(600H) A形(1.5ト)	1	組			
ため柵(1)	機械 RA-1(300H) 格子ふた 350×350 安全荷重 1t	1	組			
コンクリート改修	600角以下	2	か所			
配管分岐・切断		1	式			別紙 00-0023
はつり補修費		1	式			別紙 00-0024
土工事		1	式			別紙 00-0025

外構撤去工事		とりこわし					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	5.1	m3				
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	28.8	m3				
既存知-ブ・玄関ホ-子部分 コンクリート撤去		3.9	m3				
床タイル撤去	既存知-ブ・玄関ホ-子部分	21.7	m ²				
車止めブロック撤去	下地タイル共 集積共	2.6	m3				
手すり撤去	既存知-ブ・玄関ホ-ル部分	10.9	m				
既存植え込み土撤去		6.3	m3				
伐採抜根	幹周15cm未満 人力	15	本				
既存車庫とりこわし		1	式			別紙 00-0027	
既存自転車置き場とりこわし	自転車置き場 4970*2070程度	1	式			別紙 00-0028	
配管類撤去	給排水衛生設備	1	式			別紙 00-0029	
樹類撤去	給排水衛生設備	1	式			別紙 00-0030	
計							

建築工事 細目別内訳

外構撤去工事		発生材処理			運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【有筋コンクリート】 集積 積込み		38	m3				
【有筋コンクリート】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック約0.28m3 有筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	38	m3				
【有筋コンクリート】 集積 積込み		1.5	m3				
【有筋コンクリート】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック約0.28m3 有筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	1.5	m3				
【無筋コンクリート】 集積 積込み		5.6	m3				
【無筋コンクリート】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック約0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	5.6	m3				
【金属くず】 集積 積込み		0.1	m3				
【金属くず】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 トラック約0.28m3 金属くず類 - 90.0km超120km以下	0.1	m3				
【伐採・伐根】 集積 積込み		0.1	m3				
【伐採・伐根】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 伐採・伐根類 D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m3				
【ガラス・コンクリートくず】 集積 積込み		1.1	m3				
【ガラス・コンクリートくず】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 トラック約0.28m3 ガラス類 D1D区間有り 9.0km以下	1.1	m3				
【廃プラ】 集積 積込み		0.05	m3				
【廃プラ】 とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 トラック約0.28m3 廃プラ類 - 90.0km超120km以下	0.05	m3				
【アスファルト類】 集積 積込み		28.8	m3				

内部改修工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
新設 みんなのトイレ、男女便所部分土間コンクリート打ち		1	式			別紙 00-0001
溶接金網敷	径6.0 100×100	33.5	m ²			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm ² S = 1.5 徳島東部 1	5.8	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	5.8	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	5.8	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金	1	回			
床外塗り	金ごて ビル系床材下地 厚30	5.8	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D通 3-4間 開口工事		1	式			別紙 00-0002
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	26.5	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m ³			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm ² S = 1.5 徳島東部 1	2.1	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2.1	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	2.1	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満 基本料金	1	回			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	25.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	25.3	m ²			
異形鉄筋	SD295 D10	97.6	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	65.6	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	163	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	163	kg			
あと施工アーカー 差筋アーカー	材工共	1	式			

内部改修工事		建具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製軽量片開き戸	材工共	1	式			別紙 00-0007
LD-6	W700*H2000					
鋼製軽量片開き戸	材のみ	1	台			
工事費	両面フラッシュ 防錆塗装	1	式			
搬入費		1	式			
計						
スチルス製3方枠		1	式			別紙 00-0008
STF-1	W800*H2200					
スチルス製3方枠	材のみ	1	台			
工事費	ヘアライン	1	式			
搬入費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		建具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具ガラス工事一式		1	式			別紙 00-0009
AW-1	600*600					
	型強化ガラス 4ミリ	2	枚			
SSD-1	複層ガラス					
	材のみ	1	式			
SSD-2	1050*2000					
	型強化ガラス 4ミリ	1	枚			
LD-1	170*850					
	型強化ガラス 4ミリ	2	枚			
LD-2	170*700					
	型強化ガラス 4ミリ	2	枚			
LD-3	170*850					
	型強化ガラス 4ミリ	8	枚			
コーキング	材工共	91.6	m			
コーキング	6*6					
	材工共	38.9	m			
運搬費	8*8	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

外構改修工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
単管一本足場	車庫解体時 14日程度	1	式			別紙 00-0013
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	61.2	m ²			
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	61.2	m ²			
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	61.2	m ²			
仮設材運搬 (単管一本足場)		61.2	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構改修工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ロープ1,2・玄関ホーチ・南メッシュフェンス・新設擁壁基礎工事		1	式			別紙 00-0014
根切り	小規模土工 -	10.3	m ³			
埋戻し(B種)	- 発生土	11.3	m ³			
砂利地業再生切込砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	8.1	m ³			
コンクリート (個別)	F 0 = 18N/mm ² S = 1 5 徳島東部 1	15.5	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15 - S18 - 圧送費、基本料別途	15.5	m ³			
コンクリート (個別)	F 0 = 18N/mm ² S = 1 5 徳島東部 1	4.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15 - S18 - 圧送費、基本料別途	4.1	m ³			
コンクリートポンプ圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	19.6	m ³			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ /回未満 基本料金	1	回			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	57.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	57.3	m ²			
面木・目地棒 (個別)	10*10*15 面木	78.3	m			

外構改修工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ロープ1.2・玄関前 子・南メッシュフェンス 新設擁壁基礎工事		1	式			別紙 00-0014
異形鉄筋	SD295 D10	677	kg			
異形鉄筋	SD295 D13	191	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	868	kg			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	868	kg			
床目外塗り	木ごて 一般目下地 厚37	60.2	m ²			
床目張り	一般床目張り 類 無ゆう 100mm角 下地目外別途	60.2	m ²			
床目 (階段用目張り)	垂れ付き段鼻 類 無ゆう 100mm角 下地目外別途	15	m			
シーリング	一般部 ホリソールファイト系(PS-2) D通り3-4間 ロープ 50×20 と外壁取り合い部	9	m			
打ち継ぎシーリング	一般部 ホリソールファイト系(PS-2) 25×10	14.6	m			
外壁 コンクリート取り 合い部	25*15*20 打継目地	14.6	m			
面木・目地棒 (個別) 計						

建築工事 別紙明細

外構改修工事		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーポート・自転車止 め・車止めポール基 礎工事		1	式			別紙 00-0015
根切り	小規模土工	29.3	m ³			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	1.4	m ³			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm ² S = 1.5 徳島東部 1	10.5	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンパ打設 50m ³ /回未満 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	10.5	m ³			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm ² S = 1.5 徳島東部 1	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンパ打設 30m ³ /回程度 S15-S18 - 圧送費、基本料別途	0.7	m ³			
コンクリート 圧送	50m ³ 以上100m ³ /回未満 基本料金別途加算	11.2	m ³			
コンクリート 圧送 基本料金	30m ³ /回未満	1	回			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	34	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	34	m ²			
異形鉄筋	SD295 D13	603	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物	603	kg			

外構改修工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サウストップ - 埋込式	SUS製 H300 L2400 材工共 基礎工事別途計上	1	式			別紙 00-0018
サウストップ - 本体	SUS製 H300 L2400 材のみ	1	台			
取付費		1	式			
運賃		1	式			
計						
車止めボ-ル (ハ-リカ-) 固定式	SUS製 固定式 76.3L1000 H800 材工共 基礎工事別途計上	1	式			別紙 00-0019
車止めボ-ル 本体	SUS製 固定式 76.3L1000 H800 材のみ	1	本			
取付費		1	式			
運賃		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

外構改修工事		金属				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車止めボ-ル (ハ-リカ-) 上下式・固定式	SUS製 フェ-ン内臓式 上下式・固定式 76.3 材工共 基礎工事別途計上	1	式			別紙 00-0020
【西側入り口分】						
車止めボ-ル 本体 固定式(フェ-ン受柱)	SUS製 固定式(フェ-ン受柱) 76.3 材のみ	1	本			
車止めボ-ル 本体 上下式(フェ-ン受柱)	SUS製 上下式(フェ-ン内臓柱) 76.3 材のみ	2	本			
車止めボ-ル 本体 固定式(フェ-ン内臓柱)	SUS製 固定式(フェ-ン内臓柱) 76.3 材のみ	1	本			
車止めボ-ル 本体 固定式(独立ボ-ル)	SUS製 固定式(独立ボ-ル) 76.3 材のみ	4	本			
取付費		1	式			
運賃		1	式			
【東側入り口分】						
車止めボ-ル 本体 固定式(フェ-ン受柱)	SUS製 固定式(フェ-ン受柱) 76.3 材のみ	1	本			
車止めボ-ル 本体 上下式(フェ-ン受柱)	SUS製 上下式(フェ-ン内臓柱) 76.3 材のみ	5	本			
車止めボ-ル 本体 固定式(フェ-ン内臓柱)	SUS製 固定式(フェ-ン内臓柱) 76.3 材のみ	4	本			
取付費		1	式			
運賃		1	式			
計						

外構撤去工事		とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存車庫とりこわし		1	式			別紙 00-0027
根切り	小規模土工	15.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共 地上部	11.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共 土間ｺﾝ	2.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共 地下部	5.6	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	21.1	m3			
計						
既存自転車置き場とりこわし	自転車置き場 4970*2070程度	1	式			別紙 00-0028
自転車置き場上屋解体	自転車置き場 4970*2070程度 軽量級	10.3	m ²			
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎部分とりこわし		1.2	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ部分とりこわし		3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

外構撤去工事		とりこわし				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管類撤去	給排水衛生設備	1	式			別紙 00-0029
排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去	地中配管 150A	28	m			
排水・遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去	地中配管 125A	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 125A -	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 50A -	6	m			
計						
樹類撤去	給排水衛生設備	1	式			別紙 00-0030
ｲﾝﾊﾞｰﾄ樹(2)撤去	機 械 SC-3 600 × 600	2	組			
ため樹(2)撤去	機 械 RC-2 450 × 450	1	組			
ため樹(2)撤去	機 械 RC-1 350 × 350	2	組			
計						

