

令和 6 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴 門 市 撫 養 町 立 岩								
工 事 名	立岩区画東16号線露出鋼管取替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=98.1m DIPφ200×93.8m HIVPφ75-50×4.3m 仕切弁×4基 舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	係 長 上 田 賢 技 師 三 井 千 久						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
露出鋼管取替工	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 12 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 6 号 明細書		配管土工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	176	m			P	1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	57	m2			施	1 号
バックホウ掘削積込 加圧型 山積0.28m3(平積0.2)	61	m3			施	2 号
掘削 現場制約有 土砂	0.1	m3			P	2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	50	m3			施	3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	0.1	m3			施	4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目(洗い)	0.4	m3			施	5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	27	m2			施	6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	31	m2			施	7 号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	6	m2			P	3 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.2km	11	m3			施	8 号
発生土処分費	11	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.5km	2	m3			施	9 号
アスファルト塊	2	m3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施	10 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.2km	1	m3			施	11 号
コンクリート塊(無筋)	1	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	27	m2			施	12 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			施	13 号

[illegible]

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書		配管工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	92.3	m			施 16 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	1.5	m			施 17 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	18	口			施 18 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	20	口			施 19 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 20 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 21 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	20	口			施 22 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 23 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 24 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	20	口			施 25 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	2	口			施 26 号	
メカニカル継手 呼び径400mm 割増有り	1	口			施 27 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	1	基			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 29 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 30 号	
不断水ストッパー 施工費 φ400×200 鋳鉄用	1	箇所				
不断水割丁字管 施工費 φ400×200 鋳鉄用	1	箇所				
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中壁 底版 内寸250	2	個			施 32 号	

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書 (続 き)		配管工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中壁 底版 内寸250	13	個			施 34 号	
フランジ継手 呼び径200mm	3	口			施 35 号	
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 36 号	
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 37 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	18	m			施 38 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	25	m			施 39 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	4	口			施 40 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 41 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径400mm 管長6m	0.5	m			施 42 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	77.3	m			施 43 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	1.5	m			施 44 号	
管明示シート	87.1	m			施 45 号	
鋼管吊込み据付(機械力)A種 呼び径400mm	11	m			施 46 号	
電気溶接(A種) 径400mm STW400 板厚9.5mm	1	箇所			施 47 号	
塗装 有機シンクリッチペイント:1層 はけ・ローラー	0.1	m ²			施 48 号	
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	1	孔			P 7 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	1	孔			P 8 号	
計						

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書		配管資材				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
GX形ダクタイル鋳鉄管(S種,粉体) φ200×5.0m 【支給資材】	18	本				
GX形二受丁字管 φ200×φ200 【支給資材】	2	個				
GX形挿し受片落管 φ200×φ150 【支給資材】	2	個				
GX形挿し受片落管 φ150×φ100 【支給資材】	2	個				
GX形挿し受片落管 φ100×φ75 【支給資材】	1	個				
GX形曲管 φ200×90° 【支給資材】	9	個				
GX形曲管 φ200×45° 【支給資材】	1	個				
GX形曲管 φ200×22° 1/2 【支給資材】	3	個				
GX形曲管 φ200×11° 1/4 【支給資材】	3	個				
GX形曲管 φ200×5° 5/8 【支給資材】	2	個				
GX形両受曲管 φ200×45° 【支給資材】	3	個				
GX形両受曲管 φ200×22° 1/2 【支給資材】	2	個				
GX形両受短管 φ200 【支給資材】	1	個				
GX形短管2号 φ200 【支給資材】	2	個				
GX形継輪 φ200 【支給資材】	3	個				
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ200 【支給資材】	20	個				
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ150 【支給資材】	2	個				
GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用) φ100 【支給資材】	2	個				
GXライナ φ200 【支給資材】	14	個				

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
G-Linkセット φ200 【支給資材】	20	個			
G-Linkセット φ100 【支給資材】	1	個			
G-Linkセット φ75 【支給資材】	1	個			
2 ツ割刃型離脱防止金具 φ400 (F C D 製) 【支給資材】	1	個			
ソトシル仕切弁(浅埋設用) φ200(7.5K) 【支給資材】	1	基			
GX形ソフトシル仕切弁 (受挿し) φ100 【支給資材】	1	個			
メタルシート仕切弁 φ75 挿し口×挿し口 【支給資材】	1	個			
BC製仕切弁(内襯式) φ50 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ350×150H 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ350×300CA 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ350×60H 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H 【支給資材】	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A 【支給資材】	3	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150B 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300B 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×200C 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C 【支給資材】	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300CA 【支給資材】	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H 【支給資材】	4	個			

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 8 号 明細書
(続 き)

配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3枚セット 【支給資材】	5	組			
G F ガスケット 1 号 φ200(7.5K) 【支給資材】	2	個			
ゴム板パッキン(RF) φ200(7.5K) 【支給資材】	1	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304) 【支給資材】	24	本			
MD×カ形キャップ II φ100 【支給資材】	1	個			
SK-MD-V(ストップリング付) φ75 【支給資材】	1	個			
H1VW φ75×4.0m 【支給資材】	1.8	m			
H1VW φ50×4.0m 【支給資材】	2.5	m			
H1エルボ φ75×90° 【支給資材】	2	個			
H1エルボ φ50×90° 【支給資材】	2	個			
H1バルブソケット φ50 【支給資材】	3	個			
ボリエチレンスリーブ φ400×7.0m 【支給資材】	0.7	m			
ボリエチレンスリーブ φ200×6.0m 【支給資材】	92.8	m			
ボリエチレンスリーブ φ100×5.0m 【支給資材】	1.8	m			
ボリエチレンスリーブ用ハント φ400 【支給資材】	1	個			
ボリエチレンスリーブ用ハント φ200 【支給資材】	78	個			
ボリエチレンスリーブ用ハント φ100 【支給資材】	2	個			
ラチスパーサー DIP.GXφ200用 【支給資材】	9	組			
埋設表示シート (7Lシート) 水道用W150×50m 【支給資材】	87.1	m			

[illegible]

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

[illegible]

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

第 10 号 明細書						本舗装復旧
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	52	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	130	m2			P 9 号	
不陸整正	130	m2			P 10 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	5	m3			P 11 号	
アスファルト塊	5	m3				
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	66	m2			P 12 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	64	m2			P 13 号	
建設汚泥処分	0.04	m3			明 14 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	5	m			施 49 号	
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	17	m			施 50 号	
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

立岩区画東16号線露出鋼管取替工事

[illegible]

[illegible]