

工事名称 高島団地 A 棟 2 4 号室及び B 棟 2 4 号室改修工事

工事場所 鳴門市鳴門町高島

監督員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

A棟24号室		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
ビニル床シート撤去	集積共	4.6	m ²			
床・縁甲板 加工撤去	集積共	15.7	m ²			
床下地板撤去	集積共	20.3	m ²			
床下地撤去	集積共	15.7	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	33	m			
壁タイル撤去	集積共	3.4	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	3.7	m ²			
壁ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1.8	m ²			
壁加工撤去	集積共	117	m ²			
廻り縁撤去	集積共	37.6	m			
天井加工撤去	集積共	29.3	m ²			
木製戸撤去	扉のみ 集積共	11.8	m ²			
網戸撤去	集積共	6.8	m ²			
ガラス撤去	集積共	1.2	m ²			

建築工事 細目別内訳

A棟24号室		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
敷居撤去 片引きガラス戸	集積共	1	か所			
敷居撤去 押入	集積共	1	か所			
戸枠撤去 戸襖	集積共	1	か所			
横棧撤去 和室A押入	集積共	1	か所			
流し台・コンロ台 撤去	集積共	1	台			
吊り戸棚撤去	集積共	1	台			
水切棚撤去	集積共	1	台			
レンジフード撤去	集積共	1	台			
洗面台・ ミラーキャビネット撤去	集積共	1	式			
洗濯機パン撤去	トランプ付 再使用しない	1	組			
カーテン撤去	集積共	11.4	m			
列に見切撤去	集積共	4.5	m			
水切り加工撤去	集積共	1.8	m			
家具撤去 洋室押入	集積共	1	台			
電気設備類撤去		1	式			

建築工事 細目別内訳

A棟24号室		建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レール戸錠 トアカー 取替	片開きフック戸 800×1815	1	か所			
襖側張替	引き違い戸襖 1922.5×1815	1	か所			
襖側張替	片引き戸襖 825×1815	1	か所			
木製建具	片引き戸襖 825×1815	1	か所			
レール戸錠取替 非常開装置付	片開きフック戸 600×1815	1	か所			
襖	引き違い 2291.5×1815	1	か所			
襖	引き違い 1780×1815	1	か所			
襖	天袋 引き違い 1780×640	1	か所			
襖	開き 752.5×1815	1	か所			
襖	天袋 開き 667.5×640	1	か所			
サツ調整	材工	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

A棟24号室		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具(玄関)	LGB51555(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
照明器具(廊下)	LGB51555(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
照明器具(台所)	LGC2113D(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
照明器具(便所)	LGB51515(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
照明器具(流し台)	LGB85037(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
照明器具(洗面所)	LGW85066(ハ'ナニク参考品番)	1	台			
スイッチ再取付	3箇所	1	式			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-Δ無 3W 15A × 1 ネ-Δ無	1	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネ-Δ無 PL × 1 -	1	個			
コンセント再取付	17箇所	1	式			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 1 - 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A × 2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	15A/20A兼用 (接地端子付 一体形) 125V	2	個			
テレビ端子再取付	中間2箇所、端末2箇所	1	式			
電話用アット 再取付	モ'ユラ-ン'ヤク 1箇所	1	式			

B棟24号室		内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	66	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	66	m ²			
内部仕上足場		38.9	m ²			
美装	床、木部染み抜き、建具、器具類、ペラダグ清掃、玄関前階段室等	1	式			
ビニル床シート	マ-ブル 厚さ2.0 複層ビニル床シート-HFS 一般床 熱溶接工法 -	4.6	m ²			
複合加工材張り	天然木化粧 厚さ12 F	11.4	m ²			
床下地	パーティクルボード 厚20共	11.4	m ²			
際根太		13.9	m			
床下地板張り	ビニル床シート下地 珪藻合板(T-1) t-5.5	4.6	m ²			
ビニル幅木	高さ60	33	m			
内装壁タイル張り	エッジタイル 有機系接着張り(タイプ) 類 施ゆづ 100mm角 ボ-ド面	3.4	m ²			
壁 けい酸加工板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボ-ド 下地 下地張り -	1.9	m ²			
壁見切縁	アルミ製	4.5	m			
壁加工張り	素地ごしらえ共	117	m ²			
天井加工張り	素地ごしらえ共	29.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

B棟24号室		内装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井廻縁	塩化ビニル製	37.6	m			
カーテンレール材工共(個別)	ダブル	11.4	m			
しな合板1類t=4		2.5	m ²			
流し台 BL認定品	W=1200 2ハンドル混合水栓共 GKF-S-120MYTRBL LIXIL参考品番	1	台			
コック台 BL認定品	W=600	1	台			
水切り加工	ステンレス製 L=1830 下地・仕上共	1	か所			
吊り戸棚	W=1200	1	台			
水切棚	ステンレス W=900 2段	1	台			
レンジフード	W=600 BL 型相当 横幕板共	1	台			
洗面化粧台 ミラキャビネット	2ハンドル混合水栓 LED照明、コンセント付	1	台			
洗濯機パン	トラップ付き	1	組			
ガラスキャップ取替	内・外	4	か所			
計						

B棟24号室		建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バルコニー空錠 トアカー 取替	片開きフッシュ戸 800×1815	1	か所			
襖張替	引き違い戸襖 1922.5×1815	1	か所			
加張替	引き違いフッシュ戸 1740.5×1815	1	か所			
襖張替	片引き戸襖 825×1815	2	か所			
バルコニー錠取替 非常開装置付	片開きフッシュ戸 600×1815	1	か所			
襖	引き違い 2291.5×1815	1	か所			
襖	引き違い 1780×1815	1	か所			
襖	天袋 引き違い 1780×640	1	か所			
襖	開き 752.5×1815	1	か所			
襖	天袋 開き 667.5×640	1	か所			
玄関ドア塗装 (内側)	DP塗り3級 素地ごしらえ、さび止め共	2.3	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

B棟24号室		電気工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具(玄関)	LGB51555(バルコニー参考品番)	1	台			
照明器具(廊下)	LGB51555(バルコニー参考品番)	1	台			
照明器具(台所)	LGC2113D(バルコニー参考品番)	1	台			
照明器具(便所)	LGB51515(バルコニー参考品番)	1	台			
照明器具(流し台)	LGB85037(バルコニー参考品番)	1	台			
照明器具(洗面所)	LGN85066(バルコニー参考品番)	1	台			
スイッチ再取付	5箇所	1	式			
コンセント再取付	21箇所	1	式			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	1	個			
端子再取付	中間2箇所、端末2箇所	1	式			
電話用アクト 再取付	モジュラータイプ 2箇所	1	式			
チャイム		1	か所			
分電盤	10回路	1	面			
計						

