

工事名称 ボートレース鳴門整備棟周辺外構改修工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監 督 員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

外構工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式			別紙 00-0003
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	15.2	m3			
砂利地業	切込み砂利(再生)	2.7	m3			
山砂		7.9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	4.6	m3			
計						
アスファルト舗装	カッター切・解体・復旧	1	式			別紙 00-0004
カッター入れ	アスファルト舗装面	61	m			
舗装路盤材 とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	3.7	m3			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	1.2	m3			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	24.9	m ²			
グライムコート散布	手間のみ	24.9	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

外構工事		ユニット及びその他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼製格子フェンス H=1200	フェンス支柱タイプ：角 フェンスカラー：ホワイト 材工共	1	式			別紙 00-0001
鋼製格子フェンス H=1200 通常部	支柱タイプ：角パイプ 色：白 材のみ	34.2	m			
鋼製格子フェンス H=1200 北側袖部	L=850程度(現場合わせ) 材のみ	1	か所			
組立費	通常部分+袖部分(L=850程度)	35.1	m			
ブロック基礎費		18	基			
通常部	掘削・埋戻し含む					
ブロック基礎費		1	基			
北側袖部	掘削・埋戻し含む					
計						
チェーンフェンス H=900	SUS製チェーンφ5（シャックル付） 5m フェンス支柱カラー：ホワイト 材工共	1	式			別紙 00-0002
鋼製チェーンフェンス	H=900 チェーン φ5（シャックル付）5m含む 材のみ	1	式			
組立費		1	式			
ブロック基礎費		1	基			
北側袖部	掘削・埋戻し含む					
計						

[illegible]