

工事名称 (仮称)高島集会所新築工事のうち電気工事

工事場所 鳴門市鳴門町高島

監督員 技師 山本 大輝

( 工事価格 )

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









直接工事費細目別内訳

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	10	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	18	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(36) 地中	3	m			
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	(28) 地中	3	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/m <sup>2</sup> 以上	露出配管 42mm	6	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	11	m			
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管(塗装有) 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	23	m			
位置ボックス類		1	式			別紙 00-0001
ボックスSUS形 防水(SUS)	300 × 300 × 200	1	個			
ボックスSUS形 防水(SUS)	200 × 200 × 100	2	個			
EM-CETケーブル	38mm <sup>2</sup> 管内	6	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> 管内	3	m			
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> ビット・天井	14	m			

直接工事費細目別内訳

電気工事		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm <sup>2</sup> FEP内(PF・CD)	14	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 3C 管内	3	m			
EM-CEケーブル	3.5mm <sup>2</sup> - 3C FEP内(PF・CD)	18	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	15	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	9	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	39	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	7	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	41	m			
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	13	m			
600V耐燃性シリコン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm <sup>2</sup>	29	m			
600V耐燃性シリコン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	11	m			
600V耐燃性シリコン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	18	m			
コンクリート柱(建柱車)	9m- 14cm- 2.5kN	1	本			











