

工事名称 撫養小学校南校舎大教室エアコン設置工事

工事場所 鳴門市撫養町斎田

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エアコン設置工事	1	式		
計				

機械設備工事 細目別内訳

6

エアコン設置工事		3階 大教室		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-140 空冷ヒートポンプエアコン	天井吊140形 転倒防止金具 共 搬入費、取付費共 参考品番：SZRH140BY (タネン)	2	組			
室外機用基礎	ブロック基礎 x 2個 (室外機1台当り)	2	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

7

エアコン設置工事		3階 大教室		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	20	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	20	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	20	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	20	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	20	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	1	か所			
機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 補修共	2	か所			
計						

エアコン設置工事		3階 大教室		制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	14mm2 管内	9	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	9	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	10	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	10	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	9	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	8	m			
手元リモコン用配管	1種金属線びA型ボックス共	1	式			
開閉器箱 (一般形)	ELCB3P 30AF× 2個	1	個			
既存開閉器盤接続費	S-2内の予備回路に接続 MCBP60A ×1個含む	1	式			
計						

鳴門市教育委員会教育総務課