

工 事 設 計 書

路線名	公共下水道 第10処理分区
位置	鳴門市撫養町黒崎

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事	
請負対象額	円也

円也

工事概要	施工延長	L= 441 m
	管きょ工(開削工 φ 200)	L= 383 m
	管きょ工(推進工 φ 200)	L= 59 m
	マンホール工	N= 21 箇所
	立坑工	N= 1 箇所
	取付管およびます工	N= 52 箇所
	付帯工	N= 1 式

起工理由	
------	--

監督員	技師 中野 優樹
-----	----------

工 事 設 計 書	鳴 門 市
-----------	-------

鳴門市

内 訳 書

区分 費目	当 初	第1回変更	第2回変更	第3回変更
工事価格				
消費税及び 地方消費税の額				
請負対象額				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	金 額 (円)	金 額 (円)	摘 要
本工事費							総計	基幹事業	単独事業	基幹事業 単独事業
	下 水 道 工 事 (2)									
1 工 区										
		管きよ工 (推進工φ200)	低耐荷力管推進工法	式	1.0					A1号代価表
		管きよ工 (開削工φ200)		式	1.0					A5号代価表 A10号代価表
		立坑工	小型立坑 鋼製ケーシング式	式	1.0					A2号代価表
		マンホール工		式	1.0					A3&A6号代価表 A11号代価表
		取付管およびます 工		式	1.0					A7号代価表 A12号代価表
		付帯工		式	1.0					A8号代価表 A13号代価表
		安全費	交通誘導員	式	1.0					A4&A9号代価表 A14号代価表
2 工 区										
		管きよ工 (開削工φ200)		式	1.0					A15号代価表
		マンホール工		式	1.0					A16号代価表
		取付管およびます 工		式	1.0					A17号代価表
		付帯工		式	1.0					A18号代価表
		安全費	交通誘導員	式	1.0					A19号代価表
		直接工事費計		式	1.0					
		処分費投棄料等	処分費・投棄料等 (直工内:集計用)	式	1.0					
		共通仮設費	運 搬 費	式						
			準 備 費	式						
			事業損失防止 施 設 費	式						
			安 全 費	式						
			役 務 費	式						
			技術管理費	式	1.0					
			営 繕 費	式						
			共通仮設費 積上げ費小計	式	1.0					
		共通仮設費 (率 計 上)		式	1.0					
		共通仮設費計		式	1.0					
		純 工 事 費		式	1.0					
			現場管理費	式	1.0					
		工事原価		式	1.0					
			一般管理費	式	1.0					
		工事価格		式	1.0					
	本工事費	消費税及び 地方消費税の額		式	1.0					
				式	1.0					

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
基幹事業	1	式				
単独事業	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基幹事業	1	式				
1工区	1	式				
推進工	1	式				
管きょ工(推進工φ200)	1	式			A 1 号	
立坑工	1	式			A 2 号	
マンホール工	1	式			A 3 号	
安全費	1	式			A 4 号	
開削工	1	式				
管きょ工(開削工φ200)	1	式			A 5 号	
マンホール工	1	式			A 6 号	
取付管およびます工	1	式			A 7 号	
付帯工	1	式			A 8 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
安全費	1	式			A 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌分析 29項目溶出試験	1	箇所				
締固めた土のコーン指数試験(乾燥法) 1試料4検体	1	試料				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単独事業	1	式				
1工区	1	式				
開削工	1	式				
管きょ工(開削工 φ200)	1	式			A 10 号	
マンホール工	1	式			A 11 号	
取付管およびます工	1	式			A 12 号	
付帯工	1	式			A 13 号	
安全費	1	式			A 14 号	
2工区	1	式				
開削工	1	式				
管きょ工(開削工 φ200)	1	式			A 15 号	
マンホール工	1	式			A 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管およびます工	1	式			A 17 号	
付帯工	1	式			A 18 号	
安全費	1	式			A 19 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 1 号 A代価表 】 管きょ工(推進工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管きょ工(小口径推進) 管径200mm,低耐荷力泥土圧一工	1	式			B 1 号	
立坑内管布設工	1	式			B 2 号	
補助地盤改良工	1	式			B 3 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 4 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 2 号 A代価表 】 立坑工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型立坑 鋼製ケーシング式 φ1800 10-9-3-1a-1	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 5 号	
スクラップ 呼び径1800 1.5m	1	式			B 6 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 7 号	
小型立坑 鋼製ケーシング式 φ2000 10-9-3-2-1	1	式				
鋼製ケーシング式土留工および土工	1	式			B 8 号	
スクラップ 呼び径2000 1.5m	1	式			B 9 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 10 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 3 号 A代価表 】 マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
組立マンホール工 2号マンホール	1	式			B 11 号	
副管工	1	式			B 12 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 4 号 A代価表 】							1 式 当り
安全費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B	88	人					
計							

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 5 号 A代価表 】 管きょ工(開削工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 13 号	
管布設工	1	式			B 14 号	
管基礎工	1	式			B 15 号	
管路土留工	1	式			B 16 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 17 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 6 号 A代価表 】 マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工	1	式			B 18 号	
組立マンホール工 1号マンホール	1	式			B 19 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 A代価表 】						
取付管およびます工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 20 号	
ます設置工	1	式			B 21 号	
取付管布設工	1	式			B 22 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 23 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 A代価表 】 付帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工	1	式			B 24 号	
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 25 号	
舗装復旧工(本復旧)	1	式			B 26 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 9 号 A代価表 】						
安全費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	92	人				
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 10 号 A代価表 】 管きょ工(開削工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 27 号	
管布設工	1	式			B 28 号	
管基礎工	1	式			B 29 号	
管路土留工	1	式			B 30 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 31 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 11 号 A代価表 】 マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工	1	式			B 32 号	
組立マンホール工 1号マンホール	1	式			B 33 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 12 号 A代価表 】 取付管およびます工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 34 号	
ます設置工	1	式			B 35 号	
取付管布設工	1	式			B 36 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 37 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 13 号 A代価表 】 付帯工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装撤去工	1	式			B 38 号		
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 39 号		
舗装復旧工(本復旧)	1	式			B 40 号		
計							

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 14 号 A代価表 】							1	式 当り
安全費								
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		108	人					
計								

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 15 号 A代価表 】 管きょ工(開削工φ200) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 41 号	
管布設工	1	式			B 42 号	
管基礎工	1	式			B 43 号	
管路土留工	1	式			B 44 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 45 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 16 号 A代価表 】 マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール工	1	式			B 46 号	
組立マンホール工 1号マンホール	1	式			B 47 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 17 号 A代価表 】 取付管およびます工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路土工	1	式			B 48 号	
ます設置工	1	式			B 35 号	
取付管布設工	1	式			B 49 号	
発生土仮置・処分	1	式			B 50 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 18 号 A代価表 】 付帯工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装撤去工	1	式			B 51 号	
舗装復旧工(仮復旧)	1	式			B 52 号	
舗装復旧工(本復旧)	1	式			B 53 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 19 号 A代価表 】						
安全費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B	30	人				
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 1 号 B代価表 】 管きょ工(小口径推進) 管径200mm, 低耐荷力泥土圧一工程式 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管(低耐荷力泥土圧)	57	m			C 1 号	
小口径推進用マンホール可とう継手 VP φ 200,組立人孔用	2	組				
坑口(小口径)	2	箇所			C 2 号	
鏡切り	2	箇所			C 3 号	
推進設備等設置撤去	1	箇所			C 4 号	
推進用水替	1	式			C 5 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 2 号 B代価表 】 立坑内管布設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	1.4	m			C 6 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 3 号 B代価表 】 補助地盤改良工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入 二重管ストレーナ工法（複相方式）	1	式			C 7 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 4 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離2.2km ダンプトラック4t積級	2 1	m3			施 1 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2 1	m3			P 1 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	2 1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 5 号 B代価表 】 鋼製ケーシング式土留工および土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	箇所			C 8 号	
立坑掘削工(クラムシェル) A 20	15.3	m3			施 3 号	
管路埋戻	2	m3			C 9 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	4.6	m3				
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 10 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 6 号 B代価表 】						
スクラップ 呼び径1800 1.5m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ 呼び径1800	-0.8	t				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	13.3	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	13.3	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	13.3	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】 鋼製ケーシング式土留工および土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版撤去工	1	箇所			C 11 号	
圧入掘削設備	1	箇所			C 12 号	
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m	1	箇所			C 13 号	
鋼製ケーシング圧入掘削	7	m			C 14 号	
鋼製ケーシング存置	6	m			C 15 号	
仮設ケーシング損料	1	式			C 16 号	
管路埋戻	2.9	m3			C 9 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	6.8	m3				
立坑排水	1	箇所			C 17 号	
排水運搬処理 呼び径2000mm	1	箇所			C 18 号	
円形覆工板 呼び径2000mm	1	箇所			C 19 号	
計						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 B代価表 】

(続 き)

鋼製ケーシング式土留工および土工

1 式 当り

[illegible]

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 9 号 B代価表 】						
スクラップ 呼び径2000 1.5m						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ 呼び径2000	-0.9	t				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 10 号 B代価表 】 発生土仮置・処分 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	18.4	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	18.4	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	18.4	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 11 号 B代価表 】 組立マンホール工 2号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立2号マンホール	1	式			C 20 号	
底部工(組立式)	2	箇所			施 4 号	
組立マンホール設置工 2号(1200mm) 5m超～6m以下	2	箇所			施 5 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 12 号 B代価表 】 副管工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
内副管	2	箇所			C 21 号	
内副管	1	箇所			C 22 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 13 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	244	m3			C 23 号	
管路埋戻	34	m3			C 24 号	
管路埋戻	175	m3			C 25 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 14 号 B代価表 】 管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	138	m			C 26 号	
マンホール用可とう継手 PRP φ200mm	13	本				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	138	m				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 15 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	12	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 16 号 B代価表 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	58.9	m			施 7 号	
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	74.4	m			施 8 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	58.9	m			施 9 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	74.4	m			施 10 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	98.9	m			施 11 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	34.4	m			施 12 号	
アルミ矢板賃料 基幹	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 17 号 B代価表 】 発生土仮置・処分 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	77	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	77	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	77	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 18 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール(塩化ビニル製)	1	箇所			C 27 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 19 号 B代価表 】 組立マンホール工 1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立1号マンホール	1	式			C 28 号	
底部工(組立式)	5	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	5	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 20 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	55.7	m3			C 23 号	
管路埋戻	47	m3			C 29 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 21 号 B代価表 】 ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	22	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 22 号 B代価表 】 取付管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	10	箇所			施 16 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	12	箇所			施 17 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 23 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	11.5	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.5	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	11.5	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 24 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	397	m			P 4 号	
舗装版破碎 管路部	362	m2			C 30 号	
殻運搬処理 管路部	12	m3			C 31 号	
舗装版破碎 現況舗装部	333	m2			C 32 号	
殻運搬処理 現況舗装部	13	m3			C 33 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 25 号 B代価表 】 舗装復旧工(仮復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	144	m2			C 34 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	37	m2			C 35 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 26 号 B代価表 】 舗装復旧工(本復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本復旧工 車道4cm	477	m2			C 36 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 27 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	220	m3			C 23 号	
管路埋戻	36	m3			C 24 号	
管路埋戻	146	m3			C 25 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 28 号 B代価表 】 管布設工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	157	m			C 37 号		
マンホール用可とう継手 PRP φ200mm	14	本					
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	157	m					
計							
単位当たり							

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 29 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	13	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 30 号 B代価表 】 管路土留工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	85	m			施 7 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	85	m			施 9 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	85	m			施 11 号	
アルミ矢板賃料 単独	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 31 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	83	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	83	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	83	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 32 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール(塩化ビニル製)	4	箇所			C 27 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 33 号 B代価表 】 組立マンホール工 1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立1号マンホール	1	式			C 38 号	
底部工(組立式)	6	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	6	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 34 号 B代価表 】 管路土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	31	m3			C 23 号	
管路埋戻	28	m3			C 29 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 35 号 B代価表 】 ます設置工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 ます径200mm 施工規模5箇所以上	15	箇所			施 15 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 36 号 B代価表 】 取付管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	8	箇所			施 16 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	7	箇所			施 17 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 37 号 B代価表 】 発生土仮置・処分						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	8	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	8	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	8	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 38 号 B代価表 】 舗装撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	399	m			P 4 号	
舗装版破碎 管路部	360	m2			C 30 号	
殻運搬処理 管路部	13	m3			C 31 号	
舗装版破碎 現況舗装部	247	m2			C 32 号	
殻運搬処理 現況舗装部	10	m3			C 33 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 39 号 B代価表 】 舗装復旧工(仮復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	157	m2			C 34 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	23	m2			C 35 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 40 号 B代価表 】 舗装復旧工(本復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本復旧工 車道4cm	408	m2			C 36 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 41 号 B代価表 】 管路土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	120	m3			C 23 号	
管路埋戻	20	m3			C 24 号	
管路埋戻	81	m3			C 25 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 42 号 B代価表 】 管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm	70	m			C 39 号	
マンホール用可とう継手 PRP φ200mm	3	本				
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 上下水道用	70	m				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 43 号 B代価表 】 管基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
碎石基礎工(機械施工)	7	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 44 号 B代価表 】 管路土留工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	73	m			施 7 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	73	m			施 9 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	73	m			施 11 号	
アルミ矢板賃料 単独	1	式				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 45 号 B代価表 】 発生土仮置・処分 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	43	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	43	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	43	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 46 号 B代価表 】 小型マンホール工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型マンホール(塩化ビニル製)	2	箇所			C 27 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 47 号 B代価表 】 組立マンホール工 1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費 組立1号マンホール	1	式			C 40 号	
底部工(組立式)	1	箇所			施 13 号	
組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下	1	箇所			施 14 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 48 号 B代価表 】 管路土工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管路掘削	23	m3			C 23 号	
管路埋戻	18	m3			C 29 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 49 号 B代価表 】 取付管布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3m未満	3	箇所			施 16 号	
取付管布設および支管取付工【材工共】 管径150mm 取付管長3～5m未満	12	箇所			施 17 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 50 号 B代価表 】 発生土仮置・処分 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	7	m3			P 2 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	7	m3			P 3 号	
発生土処分工(機械積込み) 運搬距離4.9km ダンプトラック10t積級	7	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 51 号 B代価表 】 舗装撤去工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	200	m			P 4 号	
舗装版破碎 管路部	186	m2			C 30 号	
殻運搬処理 管路部	7	m3			C 31 号	
舗装版破碎 現況舗装部	155	m2			C 32 号	
殻運搬処理 現況舗装部	6	m3			C 33 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 52 号 B代価表 】 舗装復旧工(仮復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm	76	m2			C 34 号	
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm	17	m2			C 35 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 53 号 B代価表 】 舗装復旧工(本復旧) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本復旧工 車道4cm	232	m2			C 36 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 C代価表 】						
推進用硬質塩化ビニル管(低耐力泥土圧)						57 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進用硬質塩化ビニル管 VP-SSPS-200×1000	58	本				
推進工(低耐力泥土圧) 呼び径200mm 推進延長57m	57	m			施 18 号	
スクリューコンバート類撤去工(低耐力泥土圧)	57	m			施 19 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 C代価表 】						
坑口(小口径)						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
坑口工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm	2	箇所			施 20 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 C代価表 】						
鏡切り						
2 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鏡切り工(低耐荷力泥土圧) 呼び径200mm	2	箇所			施 21 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 C代価表 】						
推進設備等設置撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
推進設備工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 22 号	
先導体据付撤去工(低耐荷力泥土圧)	1	箇所			施 23 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 C代価表 】 推進用水替						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転工 作業時排水		日			施 24 号	
排水処理費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 C代価表 】						
硬質塩化ビニル管 呼び径200mm						1.4 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	1.4	m			施 25 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 7 号 C代価表 】						
薬液注入 二重管ストレーナ工法（複相方式）					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
薬液注入工(二重管ストレーナ工法) 複相方式 2セット	10	本			施 26 号	10-10-5-1-1 上流側 到達
注入設備据付・解体工(車上) 二重管ストレーナ工法	1	現場			施 27 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 8 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.16	m3			P 6 号	
アスファルト塊	0.16	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) 如-ラ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 30 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 31 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 32 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 33 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 34 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 11 号 C代価表 】						
舗装版撤去工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8.8	m			P 4 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	4.8	m2			P 5 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	0.2	m3			P 6 号	
アスファルト塊	0.2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 C代価表 】						
圧入掘削設備						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設置撤去工 呼び径2000mm	1	回			施 35 号	
計						
単位当たり						

【 第 13 号 C代価表 】						
底盤コンクリート 呼び径2000mm 厚さ1.0m						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
底盤コンクリート打設工	3.1	m3			施 36 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング圧入掘削 7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
圧入掘削積込み工 砂質土 N 30	7	m			施 37 号	
ケーシング溶接工	1	箇所			施 38 号	
ケーシング引上げ工	1	箇所			施 39 号	
ケーシング撤去工	1	箇所			施 40 号	
計						
単位当たり						

【 第 15 号 C代価表 】						
鋼製ケーシング存置						6 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃先 呼び径2000mm用	1	個				
鋼製ケーシング 呼び径2000mm	6	m				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 C代価表 】							1 式 当り
仮設ケーシング損料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
仮設ケーシング損料 呼び径2000mm	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 17 号 C代価表 】						
立坑排水						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
うわ水排水工	1	箇所			施 41 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 C代価表 】						
排水運搬処理 呼び径2000mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スライム処理工	1	箇所			施 42 号	
泥水処分工	1 2	m3				
泥水処分費	1 2	m3				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 C代価表 】

円形覆工板 呼び径2000mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
円形覆工板設置工 呼び径2000mm	1	箇所			施 31 号	
円形覆工板撤去工 呼び径2000mm	1	箇所			施 32 号	
円形覆工板開閉工 呼び径2000mm	1	回			施 33 号	
円形覆工板賃料等 呼び径2000mm	1	式			施 43 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 20 号 C代価表 】 材料費 組立2号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご φ 600	2	個				
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14	2	個				
調整金具 45mm	1	組				
調整リング H=50	1	個				
調整リング H=150	1	個				
2号マンホール斜壁 H=450	1	個				
2号マンホール斜壁 H=600	1	個				
2号マンホール直壁 H=600	1	個				
2号マンホール管直壁 H=2100	1	個				
2号マンホール直壁 H=2400	1	個				
2号マンホール管取付壁 H=2400	2	個				
2号マンホール底版 h=150	2	個				

【 第 20 号 C代価表 】 (続 き)						
材料費 組立2号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

【 第 21 号 C代価表 】						
内副管						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
内副管材料費	1	式				
内副管取付工 段差 3.5m以上～4.0m未満	1	箇所			施 46 号	
計						
単位当たり						

【 第 22 号 C代価表 】						
内副管						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
内副管材料費	1	式				
内副管取付工 段差 3.0m以上～3.5m未満	1	箇所			施 47 号	
計						
単位当たり						

【 第 23 号 C代価表 】						
管路掘削						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械掘削工(バックホウ) 如-ラ型 0.28m3	1	m3			施 48 号	
計						
単位当たり						

【 第 24 号 C代価表 】						
管路埋戻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) 如-ラ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 49 号	
計						
単位当たり						

【 第 25 号 C代価表 】						
管路埋戻						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) 如-ラ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 50 号	
計						
単位当たり						

【 第 26 号 C代価表 】						
リップ付硬質塩化ビニル管 呼び径200mm						
138 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
リップ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】 呼び径200mm	138	m			施 51 号	
計						
単位当たり						

【 第 27 号 C代価表 】						
小型マンホール(塩化ビニル製)						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
蓋材料費 鋳鉄製防護蓋 φ300 T-14	1	個				
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上	1	箇所			施 53 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 28 号 C代価表 】 材料費 組立1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご φ 600	5	個				
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14	5	個				
調整金具 25mm	4	組				
調整リング H=50	2	個				
調整リング H=100	2	個				
調整リング H=150	1	個				
1号マンホール斜壁 H=450	1	個				
1号マンホール斜壁 H=600	4	個				
1号マンホール管取付壁 H=900	1	個				
1号マンホール管取付壁 H=1200	2	個				
1号マンホール管取付壁 H=1500	2	個				
1号マンホール底版 有効高130	5	個				

【 第 28 号 C代価表 】 (続 き)						
材料費 組立1号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

【 第 29 号 C代価表 】						
管路埋戻						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械投入埋戻工(バックホウ) 如-ラ型 0.28m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 55 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

[illegible]

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 31 号 C代価表 】						
殻運搬処理 管路部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 7 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 32 号 C代価表 】						
舗装版破碎 現況舗装部					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 33 号 C代価表 】						
殻運搬処理 現況舗装部						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 7 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 34 号 C代価表 】						
仮復旧工(本管部) 車道3+11cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｽﾏｯｼｭ(13)	1	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 35 号 C代価表 】						
仮復旧工(取付管部) 車道3+11cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 8 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 36 号 C代価表 】						
本復旧工 車道4cm						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
不陸整正	1	m2			P 10 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｽｽﾝ(13)	1	m2			P 11 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 38 号 C代価表 】 材料費 組立1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご φ 600	6	個				
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14	6	個				
調整金具 25mm	4	組				
調整金具 45mm	1	組				
調整リング H=50	3	個				
調整リング H=100	1	個				
調整リング H=150	2	個				
1号マンホール斜壁 H=450	5	個				
1号マンホール斜壁 H=600	1	個				
1号マンホール管取付壁 H=600	1	個				
1号マンホール管取付壁 H=900	2	個				
1号マンホール管取付壁 H=1200	3	個				

【 第 38 号 C代価表 】 (続 き)						
材料費 組立1号マンホール						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
1号マンホール底版 有効高130	6	個				
計						
単位当たり						

鳴門市

令和7年度黒崎宮津地区管渠築造工事

【 第 40 号 C代価表 】 材料費 組立1号マンホール 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
転落防止はしご φ 600	1	個				
鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-14	1	個				
調整金具 25mm	1	組				
調整リング H=150	1	個				
1号マンホール斜壁 H=450	1	個				
1号マンホール管取付壁 H=900	1	個				
1号マンホール底板 有効高130	1	個				
計						
単位当たり						