

工事名称 ボートレース鳴門ウズパーク拡張及び改修工事のうち電気工事
工事場所 鳴門市撫養町大桑島
監督員 技 師 板東 里実

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

ウズパーク					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋外電灯設備	電灯設備	1	式		
屋外電灯設備	撤去	1	式		
計					
構内配電線路	電灯幹線設備	1	式		
計					
構内通信線路	弱電設備	1	式		
構内通信線路	屋外弱電設備	1	式		
構内通信線路	弱電撤去	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

ウズバーク		構内配電線路		電灯幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯制御盤	ステンレス製 屋外型 鍵付 自立形	1	面			
イベント盤(1)	屋外防水型SUS製、電柱取付形	1	面			
イベント盤(2)	ステンレス製 屋外型 鍵付 自立形	1	面			
既設引込開閉器盤増設	MCCB3P225/125A取付	1	式			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内(PF・CD)	63	m			
EM-CETケーブル	38mm2 FEP内(PF・CD)	188	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	8mm2	188	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	127	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	126	m			
フレックス SS-WP形	400 × 400 × 300	1	個			
厚銅電線管(φ)	露出配管 42mm	2	m			
装柱金物	自在バンド+クリップ	1	個			
土工事	アスファルト舗装撤去復旧共	1	式			別紙 00-0002
計						

ウズバーク		構内通信線路		弱电設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリ-カ	SH- 10 V0	2	個			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P FEP内 (PF・CD)	94	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P 管内	24	m			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P、メッシュ・ワイヤー、ラッシングロッド付 6m	1	径間			
EM-UTPケーブル	CAT5E 4P、メッシュ・ワイヤー、ラッシングロッド付 9m	1	径間			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	140	m			
厚鋼電線管 (G)	隠べい・埋込配管 22mm	24	m			
装柱金物	自在バンド+クリップ	7	個			
光ファイバケーブル	FEP管内配線-4C	70	m			
光ケーブル	光ケーブル-4C、25m	1	径間			
光ケーブル	光ケーブル-4C、35m	1	径間			
光ケーブル	光ケーブル-4C、12m	1	径間			
通信ケーブル	T0V-SS1.4X1.2X1P	90	m			
プルボックス SS形 SUSメッキ焼付塗装 屋外防水	200 × 200 × 100	1	個			
計						

[illegible]

