

工事名称 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち管工事
工事場所 鳴門市大麻町池谷
監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
直接工事費		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

管工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	空調機器設備	1	式		
空調設備	空調配管設備	1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

8

管工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	21	m			
プラスチック溜め樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L ～ 500 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック溜め樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック溜め樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径300φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T-25 蝶番袋穴式	1	組			
プラスチック樹	樹径300φ 最大排水管径100φ 穴明き塩ビふた付 ～ 500	1	組			
貫通口ハツリ補修		1	式			別紙 00-0010
配管切断工事		1	式			別紙 00-0011
排水・硬質塩化ビニル管撤去 土工事	地中配管 100A -	3	m			
		1	式			別紙 00-0012
計						

機械設備工事 細目別内訳

管工事		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バルク貯槽	(BK-980) 地上横形980kg 漏洩検知装置付調整器20kg/h 他付属品共	3	基			
機器搬入費		1	式			別紙 00-0013
ブロン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	28	m			
ブロン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	5	m			
ブロン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	82	m			
ガスコック	サビコック 20A	9	個			
ガス用バルブ・ホース	300L	9	本			
メーターコック	32A	3	個			
消火器ボックス	SUS製 3本用 消火器ABC20型 × 3本共	1	個			
塗装工事		1	式			別紙 00-0014
計						

管工事		空気調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	6.6	t			
計						
機器搬入費		1	式			別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.9	t			
計						

機械設備工事 別紙明細

管工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通口ハツリ補修		1	式			別紙 00-0003
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	12	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	13	か所			
計						
既設縦樋ドレ配管 接続工事		1	式			別紙 00-0004
ドレ接続費		8	か所			
縦樋補修	150φ	6	か所			
計						
配管化粧ケース	銅板製化粧ダクト 樹脂製化粧ケース	1	式			別紙 00-0005
配管化粧加工 (高耐食銅板製)	300タイプ 歩路仕様 屋内露出	38	m			
配管化粧加工 (高耐食銅板製)	300タイプ 一般仕様 配管ビッド	13	m			
配管化粧加工 (樹脂製)	120φ 浮かせ配管仕様	360	m			
計						

管工事		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室内外間連絡線		1	式			別紙 00-0006
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	409	m			
計						
形鋼支持金物		1	式			別紙 00-0007
形鋼支持金物		3	%			
計						
配管化粧ケース	樹脂製化粧ケース	1	式			別紙 00-0008
配管化粧カバー (樹脂製)	120φ 浮かせ配管仕様	58	m			
計						
室内外間連絡線		1	式			別紙 00-0009
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	28	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

管工事		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
貫通口ハツリ補修		1	式			別紙 00-0010
機械はつり(ダクト スタンド)による 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						
配管切断工事		1	式			別紙 00-0011
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0012
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6.4	m3			
砂利地業	切込み砕石(再生)	1.1	m3			
山砂		2.1	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	3.2	m3			
計						

[illegible]