

工事名称 ボートレース鳴門ウズパーク拡張及び改修工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町大桑島

監督員 技 師 板 東 里 実

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【土工事】						
盛土(A種)	山砂の類	772	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 トラック約0.45m ³ 土砂 DID区間無し 6.0km以下	772	m ³			
盛土(B種)	発生土	487	m ³			
整地、転圧		2,845	m ²			
排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	38	m			
【U字溝】	D-1					
U型側溝 (個別)	240	225	m			
U型側溝 (個別)	300A	39	m			
ステン製グレーチング溝ふた	U字溝用 15mmφ 平型 T-2 ホリ固定無 240用	225	m			
ステン製グレーチング溝ふた	U字溝用 15mmφ 平型 T-2 ホリ固定無 300用	39	m			
集水樹	P4 400 H540 T-25グレーチング ホリ固定	1	か所			
【開粒アスファルト】	フットサルコート					
路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000 ~ 2500m ² 未満	1,350	m ²			
路盤材締め	厚さ 15cm 1000 ~ 2500m ² 未満	1,350	m ²			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開粒度アスファルト舗装	t=50mm 砕石路盤別途 材工共	1,350	m ²			
ロングパイル人工芝舗装	t=55mm 材料費 PT2055RS+U同等 端末H300 カーデングラス	1,350	m ²			
人工芝工	フットサルライン含む 施工費	1,350	m ²			
搬入費		1	式			
フットサルコート用ベンチ	RT-R141302 アルミ製スポーツベンチ背なし	4	基			
【移動式フットサルゴール】	D-4					
フットサルゴール	2基/1対 材料費	1	対			
同上用埋設管	蓋つき 材料費	4	本			
基礎工事	500×H665 材工共	4	か所			
ターフトレイ	ロングパイル用 1セット/4ヶ 材料費	1	セット			
設置工	施工費	1	セット			
搬入費		1	式			
【密粒アスファルト】	バスケットコート					
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 2,500m ² 未満 徳島東部 1	1,195	m ²			
既存コート移設費用		1	式			別紙 00-0001

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
新規コート設置費用		1	式			別紙 00-0002
【擁壁】	D-2					
根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	96	m3			
再生クッキー-ラ RC40 (現場着単 価)	徳島東部 1	9.8	m3			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm2 S = 1.5 徳島東部 1	3.3	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 - S18 -	3.3	m3			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	169	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	169	m ²			
コンクリート (個別)	F0 = 21N/mm2 S = 1.5 徳島東部 1	32.8	m3			
コンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3/回未満 S15 - S18	32.8	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
【バスケットゴール】	D-5					
移動式 バスケットゴール	一般用 アルミバンチング RT-B060920 材料費	1	基			
同上用ウェイト	32kg/個 材料費	10	個			
ウェイトカバー	材料費	1	枚			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式			
固定式 単柱式 バスケットゴール	一般用 アルミバンチング、ロングアーチ RT-B061330 材料費	2	基			
基礎工事	1200×H1000 材工共	2	か所			
設置工	施工費	2	基			
搬入費		1	式			
移動式ゴール	既存流用 現場保管移動設置費 1対2基	1	式			
【バスケット観覧席】	D-6					
再生クッキー-ラ RC40 (現場着単 価)	徳島東部 1	4.5	m3			
コンクリート (個別)	F0 = 18N/mm2 S = 1.5 徳島東部 1	1.5	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 - S18 -	1.5	m3			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	26.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	26.7	m ²			
コンクリート (個別)	F0 = 21N/mm2 S = 1.5 徳島東部 1	10.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15 - S18 -	10.6	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	25.2	m ²			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミベンチ 取付	アンカー取付 ベンチ既存流用取外し含む	8	基			
【バスケット観覧 席】	D-7					
再生クッキー-ラフ RC40 (現場着単 価)	徳島東部 1	1.2	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	0.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15-S18 -	0.4	m3			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	7.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.5	m ²			
コンクリート (個別)	F0=21N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	2.8	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15-S18 -	2.8	m3			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて直均し仕上げ	6.7	m ²			
長ベンチ	L4509、W250、H200 アルミ座板 RT-R142000 材料費	1	基			
設置工	アンカー取付 施工費	1	基			
搬入費		1	式			
アルミベンチ 取付	アンカー取付 ベンチ既存流用取外し含む	1	基			
【東階段】	D-9					

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨階段		1	式			別紙 00-0003
落下防止手摺 H=1.1m 溶融亜鉛メッキ	笠木:st 50*20*2.3t 支柱:st 40*20*2.3t 格子:st12.7角鋼 @100	4.8	m			
【南西階段】	D-10					
根切り	小規模土工 -	3.2	m3			
再生クッキー-ラフ RC40 (現場着単 価)	徳島東部 1	1.3	m3			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	0.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15-S18 -	0.4	m3			
鉄筋D10	SD295	100	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	7.2	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.2	m ²			
コンクリート (個別)	F0=21N/mm2 S=1.5 徳島東部 1	3.6	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15-S18 -	3.6	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3	m3			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	7.2	m ²			
落下防止手摺 H=1.1m 溶融亜鉛メッキ 【防球ネット】	笠木:st 50*20*2.3t 支柱:st 40*20*2.3t 格子:st12.7角鋼 @100	4.2	m			
材料費		1	式			別紙 00-0004
工事費		1	式			別紙 00-0005
アスファルト舗装 (防球ネット外)	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	178	m ²			
アスファルト舗装 (重力擁壁南側)	表層50mm 路盤150mm 密粒 500m ² 未満 徳島東部 1	56.4	m ²			
【駐車場北エリア】						
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	89.5	m ²			
ライン抹消	区画線工	180	m			
新規ライン引き	区画線工 W100 白	142	m			
新規ライン引き	区画線工 ゼブラW450 白	16	m			
新規ライン引き	区画線工 身障者マーク 白	2	か所			
【駐車場北エリア】	D-3					
集水樹	P2 400 H650 T-25g レーシング ホルト固定	1	か所			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
集水樹	P3 400 H770 T-25g レーシング ホルト固定	1	か所			
排水管	VP 250	14	m			
排水管	VP 300	15	m			
喫煙所移設	四国化成工業(株) CAC01/ル-フタイプ	1	式			別紙 00-0006
【北側法地改修】	D-11					
掘削床掘り	土砂 小規模	9	m ³			
基面整正		60	m ²			
残土処分		9	m ³			
止め型枠	H=150	44	m			
コンクリート (個別)	F 0 = 21N/mm ² S = 1 5 徳島東部 1	11.1	m ³			
コンクリート打設手間	土間 50m ³ /回程度 S15~S18	11.1	m ³			
人工芝	芝丈25mm セ-ファイター-FRT25 全面接着	60	m ²			
【RC擁壁サイン】	D-13					
ALC複合板	t=3 1.00m*34m コンクリート仕上げ	1	か所			
サインシート	1.00m*34m	1	か所			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外壁サインシート貼り】	D-8					
桧 胴縁	φ450 4000*45*15 桧 22本	1	式			
ケイ板貼り	t=6 28㎡ 1820*910 18枚	1	式			
アルミ複合板	t=3 3.5m*8m 28㎡	1	か所			
サインシート	3.5m*8m 28㎡	1	か所			
シーリング	15*30 30m程度	1	式			
施工費		1	式			
法定福利費		1	式			
アルミ枠	R加工 1900 アクリル焼付塗装 t=2.0 見付20 糸尺=130	1	か所			
端部 アルミ金物	アルミ2.0 糸尺=50 L=3500 アクリル焼付	1	か所			
端部 アルミ金物	アルミ2.0 糸尺=50 L=3100 アクリル焼付	1	か所			
アルミ水切	アルミ2.0 L=8300 アクリル焼付	1	か所			
計						

建築工事		西エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【駐車場ライン引き】						
ライン抹消	区画線工	103	m			
新規ライン引き	区画線工 W100 白	715	m			
車止めブロック	W600 H100 アンカー止め	54	個			
縦格子フェンス	PS-FC600	66	m			
フェンス基礎 ブロック設置	180×450 材工共	35	か所			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 500㎡未満 徳島東部1	110	㎡			
地先境界ブロック (個別)	A型	14	m			
【横断歩道部分】						
ライン抹消 (横断歩道)	区画線工	105	m			
新規ライン引き (横断歩道)	区画線工 W450 白	28	m			
芝張り	野芝 べた張り 芝ぐし共	12.5	㎡			
計						

建築工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スケートボードエリア						
コンクリート-財撤去		6	本			
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	42.8	m3			
カッター入れ	アスファルト面	35	m			
丸外(土間部分)とりこわし	機械 集積・積込み共	73.8	m3			
撤去部整地		1,347	m ²			
U字溝撤去		33.5	m			
バスケットゴール解体撤去		2	か所			
フェンス撤去	H=1.2m	26	m			
観客席撤去	丸座板再利用	27.8	m3			
残土処分		12.1	m3			
小計						
競技エリア						
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	142	m3			
カッター入れ	アスファルト面	47.2	m			

建築工事		解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U字溝撤去		134	m			
アルミフェンス撤去	H=1.2m	36	m			
カーボ-ル撤去		6	か所			
ケーブル架空中継ボ-ル撤去		1	本			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	29	m			
アスファルト舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	4.1	m3			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	5	m3			
コンクリートとりこわし(個別)	RC造 地上部 圧砕機標準	6.2	m3			
フェンス解体	W2400	1	か所			
小計						
北エリア						
車止め撤去		22	か所			
既存喫煙所基礎とりこわし		1	式			
フェンス解体	W2400	1	か所			
重力式擁壁解体	H1150	2.5	m			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			別紙 00-0004
コンクリート-ル	8-19-6.0	14	本			
コンクリート-ル	9-19-6.0	1	本			
コンクリート-ル	17-22-15	4	本			
コンクリート-ル	18-30-25	2	本			
コンクリート根柢及びバント	1000×200	15	組			
コンクリート-ル運搬費	大型車他、荷降ろし含む	1	式			
コンクリート-ル	溶接費及びUT検査	2	本			
ジョイント-ム	101.6×4.2t×2.7m	1	本			
ジョイント-ム	101.6×4.2t×8.4m	3	本			
ジョイント-ム	139.8×4.5t×10m	2	本			
ジョイント-ム	139.8×4.5t×12m	5	本			
ビームボルト材	60.5×3.2t×1.5m	14	本			
自在バント	4BD-HE-17	27	個			
自在バント	4BD-HE-23	15	個			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			別紙 00-0004
自在バント	4BD-HE-30	33	個			
自在バント	6BD-E-41	6	個			
自在バント	4BD-HD-12T	14	個			
自在バント	4BD-HD-17T	35	個			
自在バント	4BD-HD-30T	19	個			
L型金具		60	個			
メッシュワイヤ-	38mm2	1,398	m			
メッシュワイヤ-	55mm2	50	m			
ワイロ-フ	9mm	8	m			
巻付クリップ	38mm2用	176	個			
巻付クリップ	55mm2用	2	個			
ターンワッフル	12mm-両アイ	21	個			
ターンワッフル	16mm-両アイ	88	個			
ターンワッフル	19mm-両アイ	1	個			

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
材料費		1	式			別紙 00-0004
丸シブル		40	個			
割シブル		157	個			
ホ ^レ リフレネット	100mm目 2.6 440T/60本	1,183	m ²			
ホ ^レ リフレネット (カテナ)	H=7.0m W=22.5m リンク付	2	枚			
ホ ^レ リフレネット (カテナ)	H=2.0m W=2.0m リンク付	5	枚			
ホ ^レ リロープ	4mm	3,329	m			
ホ ^レ リロープ	6mm	127	m			
ホ ^レ リロープ	8mm	59	m			
計						

建築工事		競技エリア				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工事費		1	式			別紙 00-0005
ホ ^レ 小運搬費		27.1	t			
ホ ^レ 建柱費	8-19-6.0	14	本			
ホ ^レ 建柱費	9-19-6.0	1	本			
ホ ^レ 建柱費	17-22-15	4	本			
ホ ^レ 建柱費	18-30-25	2	本			
コンクリート根枷 及びポイント	取付費	15	か所			
コンクリート根巻	1200×1200×H600	6	か所			
ラダーケーン	25t ホ ^レ 降ろし、溶接、建柱用	4	日			
残土処分費	場内処分	21	か所			
ジョイント-A取付費		11	本			
装柱金物取付費		149	か所			
ワイヤ張り手間		1,456	m			
ネット張り手間		1,183	m ²			
ネット張り手間 (カテナ)	H=7.0m W=22.5m リンク付	2	か所			

