

令和 7 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴 門 市 北 灘 町 栗 田								
工 事 名	令和7年度北灘地区配水管布設替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長 L=813.5m DIPφ200-φ100×806.9m HIVPφ75×6.6m 仕切弁×14基、給水装置×1戸 舗装復旧 N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副 課 長 係 長 技 師 松本 和哉 有馬 英喜 三井 千久						

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管布設替工	1	式			明 1 号
直接工事費計					処:
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費 仮設リース管	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
通水試験		日			施 1 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 8 号 明細書						本設配管土工
(処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	785	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	168	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	260	m2			施 2 号	
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下	200	m2			P 3 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	387	m3			施 3 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	0.5	m3			施 4 号	
埋戻し 現場制約あり	1	m3			P 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	173	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーパン RC-30	136	m3			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	62	m2			施 7 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	8	m2			施 8 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	41	m2			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	366	m2			施 10 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	8	m2			施 11 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	181	m2			施 12 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	214	m3			施 13 号	
発生土処分費	214	m3			処:	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	12	m3			施 14 号	

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 8 号 明細書 本設配管土工					
(続 き) (, 処 :) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊	12	m3			処 : 施 15 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	20	m3			
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	20	m3			処 : 施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			施 17 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	224	m2			施 18 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 19 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	181	m2			施 20 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	3	m			明 26 号
仮設材質料	1	式			P 6 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 7 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11	m2			明 27 号
建設汚泥処分費	19	m3			処 : P 8 号
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	114	m			夜間 施 21 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	43	m2			夜間 施 22 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	32	m3			夜間 施 23 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	23	m3			夜間 施 24 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	17	m2			夜間 施 25 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	17	m2			夜間 施 26 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	26	m2			夜間

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	794.3	m			施 31 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	12.6	m			施 32 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	155	口			施 33 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	27	口			施 34 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	5	口			施 35 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	49	口			施 36 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	3	口			施 37 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	47	口			施 38 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	8	口			施 39 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	6	口			施 40 号
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	4	口			施 41 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	26	口			施 42 号
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	12	口			施 43 号
メカニカル継手 呼び径150mm	2	口			施 44 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	7	基			施 45 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 46 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	5	基			施 47 号
不断水切替弁 施工費 φ150 鋳鉄管用	2	箇所			
不断水ストッパ 施工費 φ150 鋳鉄管用	1	箇所			

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書 本設配管工 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
不断水丁字 施工費 φ150×150 鋳鉄管用	1	箇所			
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	16	個			施 48 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	49	個			施 49 号
フランジ継手 呼び径200mm	1	口			施 50 号
フランジ継手 呼び径150mm	2	口			施 51 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	3	口			施 52 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	3	口			施 53 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	6.6	m			施 54 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	14	口			施 55 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	790.9	m			施 56 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	12.6	m			施 57 号
管明示シート	810.1	m			施 58 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	2	孔			P 9 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	70.9	m			施 59 号
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	13	口			夜間 施 60 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	3	口			夜間 施 61 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	11	口			夜間 施 62 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	9	口			夜間 施 63 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	70.9	m			夜間 施 64 号

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

第 10 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ 200 × 5.0m	155	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) φ 100 × 4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 200	3	個			
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 100	5	個			
GX形曲管 φ 200 × 90 °	4	個			
GX形曲管 φ 200 × 45 °	6	個			
GX形曲管 φ 200 × 22 ° 1/2	3	個			
GX形曲管 φ 200 × 11 ° 1/4	4	個			
GX形曲管 φ 200 × 5 ° 5/8	3	個			
GX形曲管 φ 100 × 90 °	1	個			
GX形両受曲管 φ 200 × 45 °	4	個			
GX形両受曲管 φ 200 × 22 ° 1/2	2	個			
GX形両受短管 φ 200	2	個			
GX形継輪 φ 200	8	個			
GX形短管1号 φ 200 (10K)	1	個			
GXライナ φ 200	32	個			
G-Linkﾍｯﾄ φ 200	49	個			
G-Linkﾍｯﾄ φ 100	3	個			
GX接合ﾍｯﾄ (異形管 ・ ソフトｼｰﾙ併用) φ 200	27	個			

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書 本設配管資材 (続 き) 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX接合セツト (異形管・ソフトシール弁用) φ 100	5	個			
K形タ' ヲ丸鑄鉄管 (1種, 粉体) φ 150 × 5.0m	2	本			
K形曲管 φ 150 × 45 °	5	個			
K形曲管 φ 150 × 22 ° 1/2	1	個			
K形曲管 φ 150 × 11 ° 1/4	2	個			
K形曲管 φ 100 × 90 °	4	個			
K形受挿片落管 φ 200 × φ 150	4	個			
K形継輪 φ 150	8	個			
K形継輪 φ 100	4	個			
K形栓 φ 150	2	個			
K形特殊押輪乾式ボ' ト φ 200	4	組			
K形特殊押輪乾式ボ' ト φ 150	24	組			
K形特殊押輪乾式ボ' ト φ 100	12	組			
2 ツ割' 型離脱防止金具 φ 150 (F C D 製)	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 200	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 100	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 200	5	個			
タ' シツト仕切弁 (挿し口 × 挿し口) φ 100	3	個			
不断水切替弁 (減速機付) φ 150 × 150 K形受口 鑄鉄管用	2	基			

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書 (続 き)			本設配管資材			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
不断水ストッパ - φ150 内面粉体 鋳鉄管用	1	基						
不断水丁字(F形) φ150×150 内面粉体 鋳鉄管用	1	基						
ワットール仕切弁(浅埋設用) φ150(7.5K)	1	基						
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	16	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	13	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×200B	1	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300B	2	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	13	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150CA	2	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300CA	1	個						
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×50K	1	個						
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	16	個						
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3枚セット	16	組						
フランジ蓋 φ150	1	枚						
ゴム板バッキング(RF) φ150(7.5K)	2	枚						
ステンレスボルトナット(六角) M20×L85(SUS304)	12	本						
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	12	本						
SK-MD-V-K(ストップリング 付) φ100×φ75	3	個						
H1VW φ75×4.0m	6.6	m						

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書						仮設配管土工
(処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	28	m			P 2 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 2 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	0.6	m2			施 9 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.085m	10	m2			施 10 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	0.8	m3			施 13 号	
発生土処分費	0.8	m3			処: 施 14 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.2	m3			処: 施 15 号	
アスファルト塊	0.2	m3			処: 施 15 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	0.5	m3			処: 施 66 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.5	m3			施 67 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.5	m3			明 27 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚3mm 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			処:	
建設汚泥処分費	0.1	m3				
計						

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 12 号 明細書			仮設配管工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
仮設管リース管 施工費 昼間	1	式					
ドレッサー継手工 呼び径200mm	3	口			施 68 号		
ドレッサー継手工 呼び径150mm	3	口			施 69 号		
ドレッサー継手工 呼び径100mm	3	口			施 70 号		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	16.3	m			施 71 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	62	口			施 72 号		
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	7	箇所			施 73 号		
仮設管リース管 施工費 夜間	1	式					
ドレッサー継手工 呼び径200mm	3	口			施 74 号 夜間		
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	6.1	m			施 75 号 夜間		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	19	口			施 76 号 夜間		
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 77 号 夜間		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	1	孔			P 10 号 夜間		
計							

第 13 号 明細書		仮設配管資材		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設管リース管 資材費					
	1	式			
MCメカ形キャップ φ 200 仮設	2	個			
MDメカ形キャップ φ 150 仮設	3	個			
MDメカ形キャップ φ 100 仮設	2	個			
H1VW φ 50 × 4.0m 仮設	22.4	m			
H1チース φ 50	2	個			
H1エルボ φ 50 × 90 °	21	個			
H1バルブソケット φ 50	29	個			
スリッパ (10K) φ 50 仮設	6	個			
バルブボックス 塩ビ製	4	個			
水道用ポリピック スワブ 200	1	個			
VU φ 250 × 4m 仮設	6	m			
VUソケット φ 250 仮設	1	個			
計					

第 14 号 明細書						仮設給水土工
(処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 11 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	0.3	m2			夜間 施 21 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			夜間 施 78 号	
バックホウ掘削積込 加ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	0.1	m3			夜間 施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.2	m3			夜間 施 79 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.1	m3			夜間 施 28 号	
アスファルト塊	0.1	m3			処:	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	0.1	m3			夜間 施 80 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.1	m3			処:	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚3mm 再生密粒度アスコン(13)	0.6	m2			夜間 施 81 号	
計						

[illegible]

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 17 号 明細書						給水装置取替土工
(, 処 :)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 8 号	夜間
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	2	m			P 11 号	夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 21 号	夜間
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 22 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	0.3	m3			施 84 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	0.3	m3			施 79 号	夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	1	m3			施 23 号	夜間
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m2			施 85 号	夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	2	m3			施 86 号	夜間
発生土処分費	2	m3			処 :	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	0.1	m3			施 28 号	夜間
アスファルト塊	0.1	m3			処 :	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	0.1	m3			施 80 号	夜間
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.1	m3			処 :	
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	2	m2			施 30 号	夜間
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.1	m3			施 78 号	夜間
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.1	m3			P 12 号	夜間
建設汚泥処分費	0.01	m3			明 27 号	
計					処 :	

第 18 号 明細書						給水装置取替工		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準				
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2.6	m			施 87 号				
					夜間				
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 88 号				
					夜間				
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 61 号				
					夜間				
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	2	口			施 89 号				
					夜間				
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 90 号				
					夜間				
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 91 号				
					夜間				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 92 号				
					夜間				
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	2	個			施 93 号				
					夜間				
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 94 号				
					夜間				
ドレッサー継手工 呼び径50mm	10	口			施 95 号				
					夜間				
ドレッサー継手工 呼び径40mm	1	口			施 83 号				
					夜間				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	3.5	m			施 75 号				
					夜間				
計									

第 19 号 明細書		給水装置資材		1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ φ 40, φ 50用	1	個				
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (S種, 粉体) φ 75 × 4.0m	1	本				
GX形二受丁字管 φ 200 × φ 100	1	個				
GX形挿し受片落管 φ 100 × φ 75	1	個				
GX形曲管 φ 100 × 90 °	1	個				
GX接合ﾍｯﾄ (異形管・ソフトｼｰﾙ併用) φ 200	1	個				
GX接合ﾍｯﾄ (異形管・ソフトｼｰﾙ併用) φ 100	2	個				
GX接合ﾍｯﾄ (異形管・ソフトｼｰﾙ併用) φ 75	2	個				
GX形ソフトｼｰﾙ仕切弁 (受挿し) φ 75	1	個				
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋 (内寸) φ 250 × 150H	1	個				
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 枠 (内寸) φ 250 × 300CA	1	個				
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 底板 φ 250 × 60H	1	個				
SK-MD-V-K (ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) φ 75 × φ 50	1	個				
SKﾍﾞﾙ (離脱防止付) φ 50 × 90 ° (塩ビ用)	4	個				
H1VW φ 50 × 4.0m	3.5	m				
計						

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 20 号 明細書						既設管撤去
(, 処 :)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	129	m3			施 3 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	73	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	70	m3			施 6 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	64	m3			施 13 号	
発生土処分費	64	m3			処 :	
充填工 管閉塞	0 2	m3			施 96 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	13	m3			施 22 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャーラン RC-30	15	m3			夜間 施 23 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	13	m3			夜間 施 27 号	
発生土処分費	13	m3			処 :	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	14 2	m			施 97 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm	700	m			施 98 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm	6 9	m			施 99 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 100 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	117	口			施 101 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	4	口			施 102 号	
ドレッサー継手工 呼び径150mm	2	口			施 103 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4 6	m			施 71 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	18	口			施 72 号	

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 22 号 明細書						流量計室更新
(, 処 :)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	18	m			P 2 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	6.4	m3			施 66 号	
舗装版破砕 コンクリート舗装版 厚15cm以下	43	m2			P 3 号	
床掘り 土砂 小規模	152	m3			P 13 号	
基面整正	5	m2			P 14 号	
埋戻し 小規模	119	m3			P 15 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工	50	m2			P 16 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	32.6	m3			施 13 号	
発生土処分費	32.6	m3			処:	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	10.7	m3			施 15 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	10.7	m3			処:	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アソ(13)	50	m2			P 17 号	
建設汚泥処分費	0.05	m3			明 27 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.7	m3			処:	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			P 6 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	5	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	32	m2			P 18 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.275	t			施 106 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.114	t			施 107 号	

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 23 号 明細書						FEP管設置
(, 処 :)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m3			施 66 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 3 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.4	m3			P 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目(洗い)	4	m3			施 109 号	
埋戻し 現場制約あり	0.1	m3			P 5 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工	17	m2			P 21 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.3km	5	m3			施 13 号	
発生土処分費	5	m3			処 :	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6.4km	2	m3			施 15 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	2	m3			処 :	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚3mm 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			施 67 号	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	140	m			明 28 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	8	m			施 110 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	2	口			施 111 号	
ブルボックス設置工	4	個			明 29 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	2	孔			P 9 号	
波付硬質合成樹脂管(FEP) φ 50	120	m				
波付硬質合成樹脂管(FEP) φ 40	20	m				
防水キャップ(FEP) φ 50	2	組				

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 24 号 明細書						本舗装復旧
(, 処 :)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	125	m			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	162	m			P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	661	m2			P 22 号	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	100	m2			P 3 号	
不陸整正	759	m2			P 23 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	25	m3			P 24 号	
アスファルト塊	25	m3			処 :	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 25 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	10	m3			処 :	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	219	m2			P 26 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	84	m2			P 27 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	47	m2			P 28 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	47	m2			P 29 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	23	m2			P 30 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	23	m2			P 31 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	46	m2			P 32 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	2.1	m3			P 33 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	5.6	m3			P 34 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	13	m3			P 35 号	

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

第 24 号 明細書						本舗装復旧
(続 き)						(処 :) 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ 車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	12.7	m3			P 36 号	
溶接金網 D6 × 150 × 150	432	m2				
建設汚泥処分費	1	m3			明 27 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			処 : 施 112 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	3	m			施 113 号	
舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	134	m2			P 37 号	
不陸整正	134	m2			夜間 P 38 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	8	m3			夜間 P 39 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	8	m3			処 : P 40 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽﾌ(13)	66	m2			夜間 P 41 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽﾌ(20)	68	m2			夜間 P 42 号	
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌ(13)	66	m2			夜間	
計						

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

令和7年度北灘地区配水管布設替工事

[illegible]

第 29 号 明細書			プルボックス設置工		
1 個 当 り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
電工		人			
計					
単位当たり					
</					

第 30 号 明細書

輕量鋼矢板賃料

1 式 当り

[illegible]

[illegible]