

工事名称 鳴門市大麻中学校屋内運動場等空調設備工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市大麻町池谷

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事		屋内運動場		金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スチール手摺	L=37.49m+27.88m+37.49m H=1120 材工共 手摺：スチール 42.7×2.3 支柱：スチール 34.0×2.3 控え柱：スチール 27.2×1.9 下横：スチール 27.2×1.9 手摺子：丸鋼 13-φ120程度 ブラケット：スチール 34.0×2.3 方杖：スチール 27.2×1.9	1	式			
ﾊﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	t=9.0 60×160	160	か所			
工場加工費		103	m			
現場取付費	運搬費含む	103	m			
金属拡張 あと施工アッカー	M12 埋込L=50 下向き	320	本			
ボルト保護キャップ	M12用 材工共	320	個			
素地ごしらえ (糸幅100mm程度)	鉄鋼面 工程C種	1,011	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 錆止現場1回共 工程B種	1,011	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		屋内運動場		とりこわし工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スチール手摺撤去	L=31.85m+26.00m+31.85m H=1120 手摺：スチール 42.7×2.3 支柱：スチール 34.0×2.3 控え柱：スチール 27.2×1.9 手摺子：FB 30×4.5 手摺子：丸鋼 13-φ120程度	1	か所			
カッター切断	支柱	91	か所			
カッター切断	控え柱	44	か所			
ミル外補修	支柱	91	か所			
ミル外補修	控え柱	44	か所			
小計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 有価金属 D/D区間有り 9.0km以下	0.2	m3			
とりこわし 発生材処分	有価金属	1.2	t			
小計						
計						

建築工事		外構工事		設備基礎工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	45.4	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	45.4	m ²			
面木・目地棒 (個別)	20*20*30 面木	111	m			
スラブ	床部 80程度	30	か所			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	145	m ²			
床コンクリート目地切		67.8	m			
メッシュフェンス	H2000 柱: 60.5×2.3 材工共	54.4	m			
メッシュフェンス 両開き門扉	H2000×W2000 柱: 60.5×3.2 材工共	1	組			
バルコニー扉	扉厚33~41mm	1	組			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		外構工事		側溝・縁石・舗装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工	13.9	m ³			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.6	m ³			
敷きならし	締め固め共	6.3	m ³			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	1.2	m ³			
異形棒鋼	D10 SD295	0.1	t			
異形棒鋼	D13 SD295	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
スクラップ 控除	㍻ - H2	0.1	t			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	0.6	m ³			
コンクリート (個別)	F0=18N/mm ² S=1.5 徳島東部 1	3.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15-S18	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	側溝 人力打設 S15-S18	3.1	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	26.2	m ²			

建築工事		外構工事		側溝・縁石・舗装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	26.2	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	26.2	m ²			
スリーブ	壁部 75 - 150	3	か所			
スチール製グレーチング	T-20 溝幅500 600×995×65 横断溝用 滑り止め模様付	10.5	m			
スチール製受枠	L-71×60×6	12.1	m			
両面歩車道 境界ブロック	B型	1	m			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	37.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		外構工事		格技場室外機基礎工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形棒鋼	D10 SD295	0.1	t			
異形棒鋼	D13 SD295	0.2	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.2	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.2	t			
スクラップ 控除	ㄨ - H2	0.1	t			
コンクリート (個別)	F0 = 24N/mm ² S = 1.5 徳島東部 1	2.4	m ³			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	室外機基礎部 ホンソ打設 50m ³ /回未満 S15 - S18 圧送費、基本料含む	1	式			別紙 00-0013
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	4.9	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	4.9	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	4.9	m ²			
面木・目地棒 (個別)	20*20*30 面木	9.4	m			
鉄筋探査	マキウ含む	1.4	m ²			
接着系 あと施工アカー	D13 埋込L=104 横向き	32	本			
接着系 あと施工アカー	D13 埋込L=143 横向き	32	本			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	6.3	m ²			

建築工事		内装改修工事		とりこわし工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	32.6	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	14.3	m ²			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
時計取外し		1	か所			
室名札取外し		1	か所			
小計						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 金属くず DID区間有り 12.0km以下	0.1	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 9.0km以下	0.2	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m ³			
とりこわし 発生材処分	金属くず	0.1	m ³			
とりこわし 発生材処分	木くず	0.1	t			
とりこわし 発生材処分	石こうボード	0.3	m ³			
小計						
計						

建築工事		仮設工事		内部仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い、賃料、修理費、運搬含む 12m未満 屋内運動場	1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	478	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 60日	478	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	478	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	478	m ²			
計						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、修理費、運搬含む 12m未満 格技場2階	1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	97	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 60日	97	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	97	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	97	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		仮設工事		内部仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い、賃料、修理費、運搬含む 12m未満 格技場1階	1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	38	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 30日	38	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	38	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	38	m ²			
計						
ネット養生シート張り	防災 類 掛払い、賃料、修理費、運搬含む 屋内運動場	1	式			別紙 00-0007
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	478	m ²			
ネット養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む 60日	478	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	478	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		478	m ²			
計						

