業　務　委　託　設　計　書

名	
業務委託場所	鳴門市里浦町里浦

里浦最終処分場除草業務

請負対象額　　円也

業務概要	除草業務　N=1式 除草（場内）　A=17,109m2 除草（法面部）　A=3,580m2 除草（路肩部）　L=1,115m 除草（フェンス部）　N=1式		
起工理由		監督員	丸岡　義典

内　訳　書

費目＼区分	当初設計額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
業務価格						
消費税及び地方消費税						
請負対象額						

里浦最終処分場除草業務

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
河川維持工事01	1	式			
除草業務	1	式			A 1号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
安全費	1	式			
安全対策費 法面作業 命綱等	1	セット			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

鳴門市

第　1 号 A代価表

除草業務

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
除草（場内）	17,109	m2			B　1 号
除草（法面部）	3,580	m2			B　2 号
除草（路肩部）	1,115	m			B　3 号
除草（フェンス部）	1	式			B　4 号
計					

第　1 号 B代価表

除草（場内）

1,000　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
除草 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)	1	千m2			P　1 号
計					
単位当たり					

第　2 号 B代価表

除草（法面部）

1,000　　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
除草、集草(人力)、梱包、積込･荷卸(総合) 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し	1,000	m2			P　2 号
運搬(堤防除草) DID区間無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し	1	千m2			P　3 号
計					
単位当たり					

第　3 号 B代価表

除草（路肩部）

1,000　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
機械除草（肩掛式）　・集草・積込運搬 飛び石防護有	1,000	m			施　1 号
計					
単位当たり					

第　4 号 B代価表

除草（フェンス部）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
普通作業員		人			
計					

第　1 号 施工単価表

機械除草（肩掛式）　・集草・積込運搬 飛び石防護有

1,000　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 摘　要
普通作業員		人			
特殊作業員		人			
土木一般世話役		人			
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		時間			
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径　φ255mm		供用日			
諸雑費		%			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　除草　肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)

1　　千m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　要
【機械】						
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径　φ255mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　除草機種 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)			[J3] = 2　飛散防止措置 無し			

第　2 号 施工パッケージ　　除草、集草(人力)、梱包、積込･荷卸(総合) 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し

1　　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　要
【機械】						
草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径　φ255mm						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　除草機種 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) [J4] = 1　運搬機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級			[J2] = 2　梱包の有無 梱包無し [J5] = 2　飛散防止措置 無し			

第　3 号 施工パッケージ　　運搬(堤防除草) DID区間無し　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 梱包無し

1　　千m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘　要
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　運搬機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 [J2] = 2　梱包の有無 梱包無し [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無し [J4] = 1　運搬距離(片道) 1.0km以下 [J9] = 1　費用の内訳 全ての費用						