

工事名称 林崎小学校校舎屋上防水改修工事

工事場所 鳴門市撫養町立岩

監督員 係長 村上 まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水改修工事	1	式		
廃材運搬処分費	1	式		
計				

4

[illegible]

5

[illegible]

防水工事 中科目別内訳

6

防水改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋上防水改修工事	撤去	1	式		
屋上防水改修工事	新設	1	式		
計					

防水工事 中科目別内訳

7

廃材運搬処分費					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
廃材運搬処分費		1	式		
計					

[illegible]

防水改修工事		屋上防水改修工事		新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗浄 60～80Kg/cm ² (個別)		635	m ²			
養生 (屋上防水改修)		685	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	685	m ²			
下地調整	ポリマーセメントモルタル	50	m ²			
シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフینگ [※]	密着、厚1.5mm S-F2 (立ち上がり部)	50	m ²			
シート防水 塩化ビニル樹脂系 ルーフینگ	絶縁、厚1.5mm S-M2 絶縁シート、中央部固定金具含む	550	m ²			
端部固定金具(機械式固定工法用) (個別)		170	m			
防水押えアルミシートの ステンレスビス@330	アルミ製 L=10×40×1.5 ステンレスビス@330	150	m			
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	150	m			
脱気装置 (個別)		5	個			
改修工事用ドレン	縦型 銅製φ75 材工共	14	か所			
改修工事用ドレン	横型 銅製φ75 材工共	1	か所			
下地調整	(バラベット部)ポリマーセメントモルタル	85	m ²			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ユレタコン [※] 系 平面 表面塗装メーカー標準色	85	m ²			
計						

鳴門市教育委員会教育総務課

