

工事名称 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち建築工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

長寿命化事業					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
附帯施設解体	撤去	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シート防水改修 平場	塩ビシート防水 断熱機械式固定工法 硬質ウレタンフォーム t=25 既存部洗浄含む	1,156	m ²			
シート防水改修 立上り	塩ビシート防水 接着工法 既存部洗浄含む	361	m ²			
端部固定金具(機 械式固定工法用) (個別)		239	m			
塗膜防水 笠木部	ウレタン系	113	m ²			
改修用ドリル	樹脂製	15	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄(個別)	150kg/cm ²	4,029	m ²			
外壁改修	打放し調補修コーティング CWP及びエポキシ樹脂系	4,029	m ²			
外壁改修	外壁表面浸剤塗布 ケイ酸塩素 200cc/m ²	4,029	m ²			
外壁改修	外壁表面浸剤塗布 亜硝酸カルシウム系 200CC/m ²	4,029	m ²			
外壁改修	ひび割れ補修 注入工法	252	m			
外壁改修	ひび割れ補修 ポリマーセメントモルタル	4.9	m			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	4,029	m ²			
押出成形セメント板	t=60 二次止水工法	1	式			別紙 00-0021
DP塗	1級 素地ごしらえ共 樋部	31.2	m ²			
小計						
シーリング 打替え						
シーリング 撤去	集積共	10,154	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	1,811	m			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	8,344	m			
ガラス清掃		721	m ²			

緊急防災減災事業		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製建具						
AW-1	縦滑り出し窓 500×1,100	2	か所			
AW-2	縦滑り出し窓 1,000×1,100	2	か所			
AW-3	袖FIX窓付片引き窓 2,850×2,000	1	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
小計						
鋼製建具						
SD-13 特定防火設備	4連FIX窓 3,740×2,180 耐熱強化ガラス t=10共	1	か所			
SW-1 特定防火設備	FIX窓 150×2,550 耐熱強化ガラス t=8共	4	か所			
SW-2 特定防火設備	2段FIX窓 150×3,275 耐熱強化ガラス t=8共	2	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
トップライト	アクリル TM 乳白 1300 付属金物、運搬取付共	3	か所			
小計						

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼製建具						
ATD-1	1,000×2,000	3	か所			
小計						
トレブース						
TB-1	4,578×2,400	3	か所			
TB-2	4,809×2,400	3	か所			
TB-3	1,835×2,400	3	か所			
TB-4	4,105×2,200	1	か所			
TB-5	1,620×2,400	1	か所			
TB-6	1,620×2,400	1	か所			
TB-7	1,850×2,100	1	か所			
TB-8	1,850×2,100	1	か所			
TB-9	4,945×1,200	1	か所			
小計						
木製建具						

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床						
既存床撤去部 下地調整		884	m ²			
乾式置床	ハ-ティルボ-ド t=20共 H70程度	121	m ²			
乾式置床	ハ-ティルボ-ド t=20共 H300程度	50.4	m ²			
床下地板張	合板 t=9	171	m ²			
床目外塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	239	m ²			
ビニルシート	マ-ブル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 多湿部 熱溶接工法 -	147	m ²			
コルクタイル貼	強化外タイル仕上 t=5	217	m ²			
コルクタイル貼	強化外タイル仕上 t=3.2	249	m ²			
リリウムシート貼	t=2.5	660	m ²			
汚垂タイル貼	t=6	4.2	m ²			
小計						
壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	96.4	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボ-ド 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボ-ド 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	277	m ²			
壁 シーリング せっこうボ-ド 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ-ド 下地 下地張り	96.4	m ²			
ガラスタイル	t=50	28.4	m ²			
アスベスト除去	内部塗装改修面 部分除去	1	式			別紙 00-0026
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1,511	m ²			
E P 塗り	ボ-ド面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	181	m ²			
弾性薄塗仕上材E	コンクリート面 ローラー	192	m ²			
不燃ミネラル化粧板貼	t=3	52.6	m ²			
小計						
天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 イヤト含む	134	m ²			
天井 せっこうボ-ド 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	1,164	m ²			
天井 化粧 せっこうボ-ド 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チ 突付け	134	m ²			
天井 ロック 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃	276	m ²			

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	336	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	534	m ²			
小計						
その他						
ライニング 膳板 W150	ホ-ドフォーム t=20	38.7	m			
ライニング 膳板 W300	ホ-ドフォーム t=20	16	m			
目隠しガラス	三辺支持 飛散防止フィルム貼	6	か所			
アルミ補	200×2,500 材工共	12	か所			
への字床見切	SUS W50 t=1.5	11.5	m			
視覚障害者用ビニル 床タイル (個別)	点状 - 厚さ7.0 一般床	117	枚			
階段滑り止め	ステン製 エント無し 幅40	178	m			
階段手摺	壁付 ビニロン 34 1段	20.8	m			
階段手摺	壁付 ビニロン 34 2段	79.2	m			
階段手摺	手摺子付 ビニロン 34 1段	39.7	m			
階段手摺 H1100	手摺: St 32A 手摺子: St 16@114	39.7	m			

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	463	m			
配線フック	W750 StPL-2.3 SOP	32.4	m			
配線フック	W450 StPL-2.3 SOP	3	m			
間接照明フット	St L-100×30×1.2	21.8	m			
蹴込板	桧 85×60×L1000 WP	88	か所			
小計						
仕上エント						
F-1 洗面化粧台	1,500×600×680	3	台			
F-2 洗面化粧台	2,000×600×680	3	台			
F-3 洗面化粧台	900×600×680	2	台			
F-4 洗面化粧台	1,179×600×680	2	台			
F-1 鏡	400×900	6	台			
F-2 鏡	2000×900	3	台			
F-3 鏡	400×900	2	台			
F-4 鏡	400×900	2	台			

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-5 □ツカ-	800×600×2000	10	台			
F-6 流し台 +天袋	流し台：1,000×550×800 天袋：1,000×375×500	1	台			
F-7 流し台 +天袋	流し台：1,800×550×800 天袋：1,800×375×500	1	台			
F-8a 下足入	1,200×300×900	5	台			
F-8b 下足入	1,200×300×900	2	台			
F-9 受付カウンター	2,405×450×2,225	1	台			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

緊急防災減災事業		EXP改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV棟						
外壁×外壁	100SSHR-A	23.2	m			
屋根×外壁	100FYKR-A300	6.6	m			
床×床	100TTR-A 耐火帯1h共	11.9	m			
天井×天井	100UUN-A	11.8	m			
天井コナ-	100UCN-A	6.2	m			
内壁×内壁	100KKN-A	5	m			
内壁コナ-	100KCN-A	16.4	m			
小計						
東棟						
外壁×外壁	100SSHR-A	16.6	m			
屋根×外壁	100FYKR-A300	2.9	m			
床×床	100TTR-A 耐火帯1h共	2.4	m			
天井×天井	100UUN-A	2.4	m			
天井コナ-	100UCN-A	3.6	m			

長寿命化事業		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製建具						
SS-1	電動シャッター 4,300 × 3,800 取付運搬共	1	か所			
小計						
鋼製建具	防火戸調整及び塗装改修					
SD-1	2,700 × 2,500 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-2	2,700 × 2,100 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-3	1,190 × 2,100 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-4	2,720 × 2,175 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-5	2,720 × 2,175 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-6	2,720 × 2,100 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-7	1,500 × 2,185 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-8	1,400 × 2,830 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-9	1,400 × 2,710 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-10	2,250 × 2,100 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
SD-11	2,250 × 3,000 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			

建築工事 細目別内訳

長寿命化事業		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-12	2,250 × 2,700 特定防火設備 SOP塗装改修及び開閉調整	1	か所			
小計						
軽量鋼製建具						
LSD-1	770 × 2,000	1	か所			
LSD-2	1120 × 2,000	4	か所			
LSD-3	1120 × 2,000	1	か所			
小計						
スチール [®] -ティション						
SPT2	4,240 × 2,490 × 70	1	か所			
SPT4	2,950 × 2,500 × 70	1	か所			
小計						
木製建具						
WD2	1245 × 2160	2	か所			
WD4	900 × 2100	1	か所			
金物代		1	式			

長寿命化事業		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床シート撤去	集積共	1,054	m ²			
塗床撤去		48.8	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	8.1	m ³			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	43.2	m ²			
壁かた切り (鉄筋有り) (切断のみ)	桁(垂直)	19.4	m			
間仕切撤去	集積共	180	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1,048	m ²			
天井下地撤去	集積共	729	m ²			
発生材積込み	コンクリート類 人力	8.3	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	42.2	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

長寿命化事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床						
既存床撤去部 下地調整		128	m ²			
OAフロア	H60 耐荷重300kg	292	m ²			
リリウムシート貼	t=2.5	11	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ルーフバイル 一般事務室用	420	m ²			
ビニル幅木	高さ60	56.8	m			
小計						
壁						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	117	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450 千鳥配置	47	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り(GB-R) ガラス	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共 t=50	261	m ²			
		47	m ²			

長寿命化事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	ホ-ド面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	232	m ²			
小計						
天井						
天井 せっこうホ-ド 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	654	m ²			
天井 化粧 せっこうホ-ド 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライ-チ 突付け	95.1	m ²			
天井 ロック-ル 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃	278	m ²			
E P塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	188	m ²			
小計						
その他						
SUS見切	OA707見切	9.6	m			
小計						
サイン工事						
EX 01-1	館名板	1	か所			
EX 02-1	誘導表示	2	か所			
IN 01-1	風除室表示	2	か所			

建築工事 細目別内訳

長寿命化事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
IN 02-1	各階案内表示	3	か所			
IN 02-2	EV内各階案内表示	1	か所			
IN 02-3	階段表示	11	か所			
IN 03-1	揭示板(貸室情報)	2	か所			
IN 03-2	揭示板(多目的B1)	2	か所			
IN 03-3	揭示板(多目的A4)	7	か所			
IN 04-1	誘導表示(突出・吊下)	10	か所			
IN 04-2	室名表示(在空、A4揭示付)	2	か所			
IN 04-3	室名表示(在空、相談室)	4	か所			
IN 04-4	室名表示(扉面)	10	か所			
IN 04-5	室名表示(扉面・設備室等)	31	か所			
IN 05-1	トイレ案内(マップ機能)	7	か所			
IN 05-2	トイレ等表示	15	か所			
IN 05-3	ブ-ス表示(授乳・機能付表示)	24	か所			
IN 06-1	避難経路図	9	か所			

緊急防災減災事業		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満	1	式			別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	3,004	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用120日賃料 修理費含む 22m未満 -	3,004	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	3,004	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	3,004	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0015
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	274	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用120日賃料 修理費含む -	274	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	274	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	274	m			
計						

建築工事 別紙明細

緊急防災減災事業		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止	ネット養生シート張り	1	式			別紙 00-0016
メッシュ張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	3,004	m ²			
ネット養生シート張り	防災 類 供用120日賃料 修理費含む -	3,004	m ²			
メッシュ張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	3,004	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		3,004	m ²			
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0017
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	1,359	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	1,359	m ²			
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 3	1,359	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	1,359	m ²			
計						

緊急防災減災事業		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト除去	内部塗装改修面 部分除去	1	式			別紙 00-0026
石綿粉じん 測定費	作業前、中、後 10点	1	式			
アスベスト養生費	プラスチックシート二重貼	1	式			
開口部等 汚れ防止養生	マスク等、撤去部周辺	1	式			
アスベスト除去費	剥離剤併用集塵装置付 ディスクライダ-	150	m ²			
副資材費	保護費、手工具、替刃等	150	m ²			
粉じん飛散防止剤 除去面吹付	外壁面	150	m ²			
粉じん飛散防止剤 除去面吹付	養生面	1	式			
廃棄物積込費	廃石綿	150	m ²			
廃棄物収集運搬費	廃石綿	1	式			
廃棄物処分費	廃石綿	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

緊急防災減災事業		耐震補強		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開口閉塞補強		1	式			別紙 00-0027
無収縮EIL外		0.3	m ³			
鉄筋	D10	9.3	kg			
鉄筋	D13	6.6	kg			
鉄筋	D19	5.6	kg			
鉄筋加工組立	耐震改修用 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.1	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	2.5	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.5	m ²			
スライル筋	6 -150	1.2	m			
あと施工アッカー	金属アッカー D19	2	か所			
新設ガラス	強化ガラス 厚さ 5mm シーリング 清掃共	1	m ²			
計						

