

工事名称 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち管工事
工事場所 鳴門市撫養町南浜
監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
機械設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

空調設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1階空調設備工事		1	式		
計					
1階換気設備		1	式		
計					
2階空調設備		1	式		
計					
2階換気設備		1	式		
計					
3階空調設備		1	式		
計					
3階換気設備		1	式		
計					

給排水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1階西側トイレ管工事		1	式		
計					
2階西側トイレ管工事		1	式		
計					
3階西側トイレ管工事		1	式		
計					
1階東側トイレ管工事		1	式		
計					
2階東側トイレ管工事		1	式		
計					
3階東側トイレ管工事		1	式		
計					
東側給湯室管工事		1	式		
計					
1階多目的便所管工事		1	式		

給排水設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
2 階多目的便所管工事		1	式		
計					
3 階多目的便所管工事		1	式		
計					

長寿命化事業 中科目別内訳

空調設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
地階換気設備		1	式		
計					
1 階空調設備工事		1	式		
計					
1 階換気設備		1	式		
計					
1 階自動制御設備		1	式		
計					
2 階空調設備		1	式		
計					
2 階換気設備		1	式		
計					
2 階自動制御設備		1	式		
計					
3 階空調設備		1	式		

[illegible]

緊急防災減災事業 細目別内訳

[illegible]

空調設備工事		2 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
ハ「クー」形空調和機(「」室外機)	MAC-8 重耐塩害 冷房77.5kW、暖房90.0kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハ「クー」形空調和機(「」室内機)	MAC-4-3 天井「」4方吹 冷房14.0kW、暖房16.0kW 付属品共	2	台			
ハ「クー」形空調和機(「」室内機)	MAC-8-1 天井「」4方吹 冷房16.0kW、暖房18.0kW 付属品共	5	台			
【機器撤去】						
ハ「クー」形空調和機(「」室内機)撤去	MI-2 天井吊形 冷房11.2kW、暖房12.5kW	5	台			
ハ「クー」形空調和機(「」室内機)撤去	MI-5 天井埋込「」形 冷房2.8kW、暖房3.2kW	2	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-3 天井隠ぺい形 冷房2100kcal/h、暖房1850kcal/h	10	台			
計						

緊急防災減災事業 細目別内訳

空調設備工事		2 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
全熱交換式換気扇	HF-1 天井埋込「」形 風量500m ³ /h 付属品共	6	台			
「」外用換気扇	EF-3 天井埋込形 風量190m ³ /h 付属品共	2	台			
「」外用換気扇	EF-4 天井埋込形 風量150m ³ /h 付属品共	2	台			
「」外用換気扇	EF-6 天井埋込形 中間取付 風量350m ³ /h 付属品共	2	台			
【機器撤去】						
壁付換気扇撤去	F-2 格子「」 羽根径250φ 風量875m ³ /h 付属品共	2	台			
ハ「イ」用換気扇撤去	F-4 格子「」 羽根径200φ 風量300m ³ /h 付属品共	2	台			
「」外用換気扇撤去	F-6 天井埋込形 格子「」 羽根径200φ 風量384m ³ /h 付属品共	2	台			
「」外用換気扇撤去	F-7 天井埋込形 格子「」 羽根径200φ 風量 m ³ /h 付属品共	2	台			
計						

空調設備工事		3 階空調設備					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】							
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室外機)	MAC-5 重耐塩害 冷房67.0kW、暖房77.5kW 防振架台、付属品共	1		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室外機)	MAC-6 重耐塩害 冷房77.5kW、暖房90.0kW 防振架台、付属品共	1		台			
ハ「ウー」形空調 和機(個別空調機)	PAC-1 天埋仕4方吹 重耐塩害 冷房14.0kW、暖房16.0kW 転倒防止金具、付属品共	1		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機)	MAC-5-1 天埋仕4方吹 冷房14.0kW、暖房16.0kW 付属品共	4		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機)	MAC-5-2 天埋仕4方吹 冷房11.2kW、暖房12.5kW 付属品共	1		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機)	MAC-6-1 天埋仕4方吹 冷房14.0kW、暖房16.0kW 付属品共	4		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機)	MAC-6-2 天埋仕4方吹 冷房11.2kW、暖房12.5kW 付属品共	2		台			
【機器撤去】							
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室外機) 撤去	MO-2 冷房56.0kW、暖房63.0kW	2		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室外機) 撤去	MO-4 冷房33.5kW、暖房37.5kW	1		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機) 撤去	MI-1 天井吊形 冷房14.0kW、暖房16.0kW	8		台			
ハ「ウー」形空調 和機(マルチ室内機) 撤去	MI-5 天井埋込仕4方 冷房2.8kW、暖房3.2kW	2		台			
ハ「ウー」形空調 和機(個別空調機) 撤去	PA-1 天井吊形 冷房14.0kW、暖房16.0kW	1		台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-1 天井隠ぺい形 冷房8650kcal/h、暖房13410kcal/h	6		台			

緊急防災減災事業 細目別内訳

[illegible]

空調設備工事		3 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
全熱交換式換気扇	HF-1 天井埋込施付形 風量500m ³ /h 付属品共	8	台			
全熱交換式換気扇	HF-2 天井埋込施付形 風量400m ³ /h 付属品共	1	台			
ダクト用換気扇	EF-3 天井埋込形 風量190m ³ /h 付属品共	2	台			
ダクト用換気扇	EF-4 天井埋込形 風量150m ³ /h 付属品共	2	台			
ダクト用換気扇	EF-6 天井埋込形 中間取付 風量350m ³ /h 付属品共	2	台			
【機器撤去】						
屋上換気扇 撤去	RF-2 丸形フード付ルーフファン 羽根径400φ 風量60m ³ /min 付属品共	2	台			
壁付換気扇 撤去	F-1 格子グリル 羽根径200φ 風量585m ³ /h 付属品共	1	台			
壁付換気扇 撤去	F-2 格子グリル 羽根径250φ 風量875m ³ /h 付属品共	4	台			
窓用換気扇 撤去	F-3 格子グリル 羽根径200φ 風量540m ³ /h 付属品共	2	台			
ハイ用換気扇 撤去	F-4 格子グリル 羽根径200φ 風量300m ³ /h 付属品共	2	台			
ダクト用換気扇 撤去	F-7 天井埋込形 格子グリル 羽根径200φ 風量 m ³ /h 付属品共	2	台			
ダクト用換気扇 取外し再取付け	F-8 天井埋込形 格子グリル 羽根径130φ 風量 m ³ /h 付属品共	1	台			
計						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式ベビースeat	YKA25N 付属品共	2	組			
平面ベビースeat	YKA15S 付属品共	3	組			
コーナベビースeat	YKS16S 付属品共	2	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面カウンター手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形シンク	SK500 付属品共	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	20	m			

給排水設備工事			1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所	25A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所	30A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所	40A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所	50A	3	m			
保温工事			1	式			別紙 00-0038
はつり補修費			1	式			別紙 00-0039
既設管接続			1	式			別紙 00-0040
【排水通気設備】							
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A		1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A		4	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	40A	9	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	50A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	65A	5	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	75A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所	100A	17	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0041
はつり補修費		1	式			別紙 00-0042
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4	個			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
開閉式ベビースeat 撤去	再使用しない	2	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
(給水設備)						

緊急防災減災事業 細目別内訳[illegible]

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式ベンチシート	YKA25N 付属品共	2	組			
平面ベンチア	YKA15S 付属品共	1	組			
コーナーベンチア	YKS16S 付属品共	1	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面カウンター手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形スリシンク	SK500 付属品共	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	20	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	6	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	5	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0046
はつり補修費		1	式			別紙 00-0047
既設管接続		1	式			別紙 00-0048
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	14	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	6	m			

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管(VP)既設管接続	機械室・便所 65A	6	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0049
【撤去工事】		1	式			別紙 00-0050
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
化粧柵撤去	陶器製 再使用しない	4	個			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
(給水設備)						
水栓類撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	11	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	3	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 50A	4	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0051
はつり補修費		1	式			別紙 00-0052
(排水通気設備)						
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 40A -	2	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	3	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	2	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	9	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	19	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	9	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	11	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	9	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式ﾊﾞﾋﾞｰｼｰﾄ	YKA25N 付属品共	2	組			
平面ﾊﾞﾋﾞｰﾁｬ	YKA15S 付属品共	1	組			
ｺｰﾅｰﾊﾞﾋﾞｰﾁｬ	YKS16S 付属品共	1	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面ｶﾝﾀｰ手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形ｽﾏﾙﾁﾝｸ	SK500 付属品共	1	組			
洗面ｶﾝﾀｰ-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
洗面ｶﾝﾀｰ-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具 × 2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞｰﾌﾟ(HIVP)	機械室・便所 20A	23	m			

給排水設備工事			3 階西側トイレ管工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	6	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 50A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0054
はつり補修費		1	式			別紙 00-0055
既設管接続		1	式			別紙 00-0056
【排水通気設備】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	6	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	6	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0057
はつり補修費		1	式			別紙 00-0058
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4	個			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
(給水設備)						
水栓類撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	16	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	3	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳[illegible]

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
幼児用便器	CS300B 付属品共	2	組			
幼児用小便器	U310GY 付属品共	1	組			
洗面器	L30DM 付属品共	2	組			
化粧鏡	YM4545FG 付属品共	2	枚			
化粧棚	YAK600CR 付属品共	2	個			
開閉式ベビースeat	YKA25N 付属品共	1	組			
小形丸シンク	SK500 付属品共	1	組			
【給水設備】						
混合水栓	TKS05301J	1	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	12	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0062

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0063
既設管接続		1	式			別紙 00-0064
【排水通気設備】						
間接排水口	50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0065
はつり補修費		1	式			別紙 00-0066
【給湯設備】						

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気温水器	REKB12A22 付属品共	1	台			
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ベニヤ撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	2	組			
(給水設備)						
混合水栓撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	14	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	6	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	4	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 40A	3	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0067
はつり補修費		1	式			別紙 00-0068
(排水通気設備)						
流しトラップ撤去	T14AB 40A -	1	個			
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	2	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	2	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	12	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	5	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	15	m			

給排水設備工事		2 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	3	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0070
はつり補修費		1	式			別紙 00-0071
既設管接続		1	式			別紙 00-0072
【排水通気設備】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	13	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	5	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0073
はつり補修費		1	式			別紙 00-0074
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ベビ-チア 撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	バ-ック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	3	組			
(給水設備)						
水栓類 撤去	13A -	1	個			

緊急防災減災事業 細目別内訳[illegible]

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	2	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	1	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
平面ﾊﾞﾆｰﾌｧ	YKA15S 付属品共	2	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	2	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面ｶﾝﾀﾞｰ手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形ｽﾛｯｼﾝｸﾞ	SK500 付属品共	1	組			
洗面ｶﾝﾀﾞｰ附属品	W0.9m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
洗面ｶﾝﾀﾞｰ附属品	W1.18m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 20A	15	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	機械室・便所 40A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0078

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0079
既設管接続		1	式			別紙 00-0080
【排水通気設備】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0081
はつり補修費		1	式			別紙 00-0082
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ベビークリア撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	3	組			
(給水設備)						
水栓類撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	13	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	6	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 40A	6	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0083
はつり補修費		1	式			別紙 00-0084
(排水通気設備)						
流しトラップ撤去	T14AB 40A -	1	個			
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A -	2	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	1	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	8	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	10	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	10	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	9	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 30A -	1	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	5	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0085

給排水設備工事			東側給湯室管工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0097
はつり補修費		1	式			別紙 00-0098
【給湯設備】						
電気温水器	REKB12A22 付属品共	1	台			
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
(給水設備)						
混合水栓撤去	13A -	1	個			
水栓類撤去	13A -	5	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	28	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事			東側給湯室管工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0099
はつり補修費		1	式			別紙 00-0100
(排水通気設備)						
流しトラップ撤去	T14AB 40A -	5	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A -	1	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	14	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	7	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	6	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0101
(給湯設備)						
ガス給湯器撤去	壁掛24号 給水20φGV ガス20φコック 排気筒180φ、断熱撤去共	1	台			
水栓類撤去	13A -	5	個			
給湯・被覆銅管撤去	屋内一般 20A(3/4B) -	34	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0102
(ガス設備)						

給排水設備工事		1 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0107
はつり補修費		1	式			別紙 00-0108
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
L型手摺撤去	再使用しない	1	組			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
可動手摺撤去	再使用しない	1	組			
(給水設備)						
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	2	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	4	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0109
はつり補修費		1	式			別紙 00-0110
(排水通気設備)						
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	1	個			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	2	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 100A -	4	m			

[illegible]

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
多機能トイレ	腰掛便器、洗面器、手洗器、手摺 電温付汚物流し、付属品共	1	組			
開閉式ベレーシート	YKA25N 付属品共	1	組			
平面ベレーチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
フィッティングボード	YKA41R 手摺 付属品共	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 25A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 30A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0112
はつり補修費		1	式			別紙 00-0113
既設管接続		1	式			別紙 00-0114
【排水通気設備】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			

給排水設備工事		2 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0115
はつり補修費		1	式			別紙 00-0116
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
I型手摺撤去	1000L 再使用しない	1	組			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L型手摺撤去	再使用しない	1	組			
可動手摺撤去	再使用しない	1	組			
小便器用手摺撤去	再使用しない	1	組			
洗面器手摺撤去	再使用しない	2	組			
(給水設備)						
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	3	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	4	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0117
はつり補修費		1	式			別紙 00-0118
(排水通気設備)						
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	3	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	2	個			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	1	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	9	m			

給排水設備工事		2 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	5	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	1	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	4	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0119
計						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
多機能トイレバック	腰掛便器、洗面器、手洗器、手摺電温付汚物流し、付属品共	1	組			
開閉式ペーパーシート	YKA25N 付属品共	1	組			
平面ペーパーチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
フィッティングボード	YKA41R 手摺 付属品共	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0120
はつり補修費		1	式			別紙 00-0121
既設管接続		1	式			別紙 00-0122
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			

給排水設備工事		3 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0123
はつり補修費		1	式			別紙 00-0124
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
I型手摺撤去	1000L 再使用しない	1	組			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型手摺撤去	再使用しない	1	組			
可動手摺撤去	再使用しない	1	組			
小便器用手摺撤去	再使用しない	1	組			
洗面器手摺撤去	再使用しない	2	組			
(給水設備)						
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	3	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	4	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0125
はつり補修費		1	式			別紙 00-0126
(排水通気設備)						
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	3	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	2	個			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A -	9	m			

長寿命化事業 細目別内訳

[illegible]

空調設備工事		1 階空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室外機)	MAC-2 重耐塩害 冷房33.5kW、暖房37.5kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室外機)	MAC-3 重耐塩害 冷房33.5kW、暖房37.5kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室外機)	MAC-7 重耐塩害 冷房85.0kW、暖房95.0kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-1-2 天埋ユニット4方吹 冷房2.8kW、暖房3.2kW 付属品共	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-1-3 天埋ユニット1方吹 冷房2.2kW、暖房2.5kW 付属品共	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-1-4 天埋ユニット4方吹 冷房7.1kW、暖房8.0kW 付属品共	2	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-2-1 天埋ユニット4方吹 冷房7.1kW、暖房8.0kW 付属品共	5	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-3-1 天埋ユニット4方吹 冷房7.1kW、暖房8.0kW 付属品共	5	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室内機)	MAC-7-1 天埋ユニット4方吹 冷房16.0kW、暖房18.0kW 付属品共	5	台			
搬入費		1	式			別紙 00-0128
【配管設備】						
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	18	m			
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	155	m			
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	77	m			

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		1 階空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	18	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	137	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 19.1外径 (3/4 B)	13	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 22.2外径 (7/8 B)	69	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径 (1 B)	13	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 28.6外径 (11/8B)	61	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0129
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	122	m			
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	100	m			
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	12	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	9	m			
【機器撤去】						
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室外機)撤去	M0-3 冷房56.0kW、暖房63.0kW	1	台			
ハ「クー」形空気調和機(マルチ室外機)撤去	M0-5 氷蓄熱式 冷房35.5kW、暖房35.5kW	3	台			
氷蓄熱槽 撤去	FRP製マルチバツク 複合版 3500×2000×2000、マンホール 内外梯子、形鋼平架台	1	基			

長寿命化事業 細目別内訳

[illegible]

空調設備工事		1 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
全熱交換式換気扇	HF-1 天井埋込施付形 風量500m3/h 付属品共	14	台			
全熱交換式換気扇	HF-5 天井埋込施付形 風量150m3/h 付属品共	1	台			
ダクト外用換気扇	EF-1 天井埋込形 風量570m3/h 付属品共	1	台			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	8	か所			
【ダクト設備】						
スリットダクト外 (低圧ダクト)	インサート無 100mm	23	m			
スリットダクト外 (低圧ダクト)	インサート無 150mm	12	m			
スリットダクト外 (低圧ダクト)	インサート無 200mm	121	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0134
塗装工事		1	式			別紙 00-0135
建具改修	AW-1南	2	か所			
建具改修	AW-1北	2	か所			
建具改修	AW-1東	4	か所			
【機器撤去】						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		1 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁付換気扇 撤去	F-2 格子グリル 羽根径250φ 風量875m3/h 付属品共	4	台			
ダクト外用換気扇 取外し再取付け	F-5 天井埋込形 格子グリル 羽根径150φ 風量110m3/h 付属品共	1	台			
【ダクト撤去】						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	50	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	11	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	24	m ²			
スリットダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	22	m			
スリットダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	125mm 再使用しない	4	m			
スリットダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	7	m			
スリットダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	17	m			
スリットダクト外(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	12	m			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	4	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	1	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	4	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	1	個			

空調設備工事		1 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エバ-リ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	14	個			
リ-ル形吹出口撤去	再使用しない	3	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	12	個			
保温撤去		1	式			別紙 00-0219
ダクトランジ運搬	アスベスト運搬費	8.8	m3			
ダクトランジ処分	アスベスト処分費	8.8	m3			
はつり補修		1	式			別紙 00-0220
計						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		1 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調制御設備						
リモコンスイッチ	マルチ室内機用	8	個			
リモコンスイッチ	パナソニック空調機用	1	個			
集中リモコン	空調機・換気扇用	1	個			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	370	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	370	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	43	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	52	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0136
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	27	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 28mm	8	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	7	m			

空調設備工事		1 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0137
リモコンスイッチ撤去		4	個			
換気制御設備						
リモコンスイッチ	全熱交換式換気扇用	6	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	65	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	41	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	3	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0138
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	41	m			
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
1種金属線び(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0139
計						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		2 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
ハルゲン形空気調 和機(マルチ室外機)	MAC-4 重耐塩害 冷房90.0kW、暖房100.0kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハルゲン形空気調 和機(マルチ室内機)	MAC-4-1 天埋ユニット4方吹 冷房5.6kW、暖房6.3kW 付属品共	2	台			
ハルゲン形空気調 和機(マルチ室内機)	MAC-4-2 天埋ユニット4方吹 冷房4.5kW、暖房5.0kW 付属品共	8	台			
ハルゲン形空気調 和機(マルチ室内機)	MAC-4-4 天埋ユニット4方吹 冷房3.6kW、暖房4.0kW 付属品共	4	台			
搬入費		1	式			別紙 00-0140
【配管設備】						
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	55	m			
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	127	m			
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	54	m			
冷媒・被覆銅管	液管 15.9外径 (5/8 B)	73	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	55	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	62	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 19.1外径 (3/4 B)	32	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 22.2外径 (7/8 B)	47	m			

空調設備工事		2 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径 (1 B)	39	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 28.6外径 (11/8B)	59	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 31.8外径 (11/4B)	14	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0141
【機器撤去】						
ハ「ッケー」形空気調和機(「」室内機)撤去	M0-1 冷房89.5kW、暖房100.5kW	1	台			
ハ「ッケー」形空気調和機(「」室内機)撤去	M0-3 冷房56.0kW、暖房63.0kW	1	台			
ハ「ッケー」形空気調和機(「」室内機)撤去	M1-6 床置「」-「」形 冷房7.1kW、暖房8.0kW	12	台			
搬出費		1	式			別紙 00-0142
「」回収処分	2階系統	1	式			別紙 00-0143
【配管撤去】						
冷媒・被覆銅管撤去	6.4外径(1/4B) -	21	m			
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	45	m			
冷媒・被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) -	35	m			
冷媒・被覆銅管撤去	15.9外径(5/8B) -	76	m			

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		2 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管撤去	19.1外径(3/4B) -	20	m			
冷媒・被覆銅管撤去	22.2外径(7/8B) -	4	m			
冷媒・被覆銅管撤去	25.4外径(1 B) -	13	m			
冷媒・被覆銅管撤去	28.6外径(1 1/8B) -	17	m			
冷媒・被覆銅管撤去	38.1外径(1 1/2B) -	34	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A -	30	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 30A -	2	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 20A	78	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 25A	52	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 32A	36	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 40A	68	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 50A	39	m			
配管用炭素銅管撤去	SGP 65A	30	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0144
計						

空調設備工事		2 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
全熱交換式換気扇	HF-3 天井埋込施付形 風量350m3/h 付属品共	3	台			
全熱交換式換気扇	HF-4 天井埋込施付形 風量150m3/h 付属品共	4	台			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	22	か所			
【ダクト設備】						
スバ`イラダ`外 (低圧ダ`クト)	イサト無 100mm	51	m			
スバ`イラダ`外 (低圧ダ`クト)	イサト無 150mm	56	m			
スバ`イラダ`外 (低圧ダ`クト)	イサト無 200mm	43	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0145
塗装工事		1	式			別紙 00-0146
建具改修	AW-2南	2	か所			
建具改修	AW-2北	2	か所			
建具改修	AW-2東	2	か所			
【機器撤去】						
屋上換気扇 撤去	RF-1 丸形フード 付ルーフファン 羽根径300φ 風量26m3/min 付属品共	1	台			

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		2 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ダクト撤去】						
長方形ダ`外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	50	m ²			
長方形ダ`外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	11	m ²			
長方形ダ`外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	24	m ²			
スバ`イラダ`外(低圧、 高圧1、2ダ`クト) 撤去	100mm 再使用しない	22	m			
スバ`イラダ`外(低圧、 高圧1、2ダ`クト) 撤去	125mm 再使用しない	4	m			
スバ`イラダ`外(低圧、 高圧1、2ダ`クト) 撤去	150mm 再使用しない	7	m			
スバ`イラダ`外(低圧、 高圧1、2ダ`クト) 撤去	200mm 再使用しない	17	m			
スバ`イラダ`外(低圧、 高圧1、2ダ`クト) 撤去	250mm 再使用しない	12	m			
エバ`-ツリ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個			
エバ`-ツリ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	3	個			
エバ`-ツリ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	6	個			
エバ`-ツリ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	10	個			
エバ`-ツリ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	6	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5m ² 以下 再使用しない	10	個			

空調設備工事		2 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気制御設備						
リモコンスイッチ	全熱交換式換気扇用	6	個			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	65	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	41	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	3	m			
位置マークス		1	式			別紙 00-0149
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	41	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m			
1種金属線び (MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0150
計						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		3 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
ハルツェン形空気調和機 (マルチ室外機)	MAC-9 重耐塩害 冷房45.0kW、暖房50.0kW 防振架台、付属品共	1	台			
ハルツェン形空気調和機 (マルチ室内機)	MAC-9-1 天埋吊钩4方吹 冷房11.2kW、暖房12.5kW 付属品共	4	台			
搬入費		1	式			別紙 00-0151
【配管設備】						
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	149	m			
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	61	m			
冷媒・被覆銅管	液管 15.9外径 (5/8 B)	54	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	107	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 19.1外径 (3/4 B)	34	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 22.2外径 (7/8 B)	10	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径 (1 B)	67	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 28.6外径 (11/8B)	30	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0152
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	76	m			

空調設備工事		3 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 30A	34	m			
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 40A	4	m			
【機器撤去】						
ハットジ形空気調 和機(天井室内機) 撤去	M1-3 天井吊形 冷房9.0kW、暖房10.0kW	2	台			
ハットジ形空気調 和機(天井室内機) 撤去	M1-4 天井吊形 冷房7.1kW、暖房8.0kW	2	台			
ファンコイルユニット撤去	FCU-3 天井隠ぺい形 冷房2100kcal/h、暖房1850kcal/h	9	台			
搬出費		1	式			別紙 00-0153
ポン回収処分	3階系統	1	式			別紙 00-0154
【配管撤去】						
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	34	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	56	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	76	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	15.9外径(5/8B) -	63	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	45	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	22.2外径(7/8B) -	21	m			

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		3 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1 B) -	9	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	28.6外径(1 1/8B) -	17	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	38.1外径(1 1/2B) -	33	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	44.5外径(1 3/4B) -	8	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 20A -	27	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 20A	102	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 25A	47	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 32A	70	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 40A	61	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 50A	56	m			
配管用炭素銅管 撤去	SGP 65A	26	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0155
計						

空調設備工事		3 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【機器設備】						
全熱交換式換気扇	HF-2 天井埋込丸形 風量400m3/h 付属品共	2	台			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	29	か所			
【ダクト設備】						
スパイラルダクト (低圧ダクト)	イサト無 100mm	13	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	イサト無 150mm	10	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	イサト無 200mm	99	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0156
塗装工事		1	式			別紙 00-0157
建具改修	AW-3南	2	か所			
建具改修	AW-3北	2	か所			
建具改修	AW-3東1	1	か所			
建具改修	AW-3東2	1	か所			
建具改修	AW-3東3	1	か所			
【機器撤去】						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		3 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁付換気扇 撤去	F-2 格子グリル 羽根径250φ 風量875m3/h 付属品共	1	台			
【ダクト撤去】						
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	57	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	69	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	15	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	41	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	100mm 再使用しない	29	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	9	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	16	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	350mm 再使用しない	5	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	14	m			
エルボ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m ² 以下 再使用しない	1	個			
エルボ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m ² 以下 再使用しない	8	個			
エルボ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3m ² 以下 再使用しない	5	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			

空調設備工事		3 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個			
フード 撤去	650 × 650 × 200 GF付	5	個			
保温撤去		1	式			別紙 00-0223
ダクトファン 運搬	アスベスト運搬費	2.4	m3			
ダクトファン 処分	アスベスト処分費	2.4	m3			
はつり補修		1	式			別紙 00-0224
計						

長寿命化事業 細目別内訳

空調設備工事		3 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調制御設備						
リモコンスイッチ	マルチ室内機用	6	個			
リモコンスイッチ	パッケージ空調機用	1	個			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	297	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	297	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	56	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	13	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	7	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0158
リモコンスイッチ撤去		6	個			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	13	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5	m			
1種金属線び (MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0159

空調設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 金属くず	59.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 廃プラ	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ガラス類	12.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 有筋コンクリート類	4.2	m3			
金属くず	処分費	59.4	m3			
廃プラ	処分費	0.1	m3			
ガラス	処分費	12.1	m3			
コンクリート（有筋）	処分費	4.2	m3			
計						

長寿命化事業 細目別内訳

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具設備】						
小形丸シンク	SK500 付属品共	1	組			
流し台 取外し再取付け	1500W 1槽シンク	1	組			
洗濯機バス 取外し再取付け		2	組			
幼児用バス 取外し再取付け		1	組			
【給水設備】						
給水栓 取外し再取付け	13A -	2	個			
混合水栓 取外し再取付け	13A -	1	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 25A	9	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0211
はつり補修費		1	式			別紙 00-0212
【排水通気設備】						
間接排水口	50A	1	個			
通気弁	50A	1	個			

長寿命化事業 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

給排水設備工事		1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0038
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 20A	5	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 20A	15	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 25A	3	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 32A	3	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 40A	2	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾄﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾞﾗｽ 50A	3	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0039
機械はつり(ﾀｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	12	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

給排水設備工事		1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0042
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0043
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミが ラスク 20A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミが ラスク 25A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミが ラスク 32A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミが ラスク 50A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ゲ ラスク 天井内、バ イ シェフト内 アルミが ラスク 20A 再使用しない	1	m			
計						

給排水設備工事		1 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0044
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0045
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ンド カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0046
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	20	m			
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	6	m			
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	5	m			
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0047
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	10	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0048
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0049
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0050
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	6	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0051
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸｽ 20A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸｽ 25A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸｽ 32A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｸﾞﾗｽｸｽ 50A 再使用しない	4	m			
計						

給排水設備工事		2 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0052
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0053
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	6	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						

給排水設備工事		3 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0054
給水管 保温	グラスカール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	23	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 25A	6	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	3	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0055
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	10	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0056
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
計						

給排水設備工事		3 階西側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0057
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0058
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	6	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
計						

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0062
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	1	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾝ 暗渠内 着色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 20A	8	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾝ 暗渠内 着色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 25A	4	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾝ 暗渠内 着色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 32A	1	m			
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽﾁﾝ 暗渠内 着色ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 40A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0063
機械はつり(ﾀｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ﾀｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0066
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0067
給水管 保温撤去	ガラスカール 天井内、ハ イ° シャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ホ リスレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3	m			
計						

給排水設備工事		1 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0068
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0069
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	6	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	4	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						

給排水設備工事		2 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0070
給水管 保温	グラスカール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラスクロス 20A	13	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラスクロス 25A	1	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	グラスカール 天井内、R'イ'シャフト内 アルミガラスクロス 40A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0071
機械はつり(ダ'イ'E ソド'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0072
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
計						

給排水設備工事		2 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0073
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0074
機械はつり(ダ'イ'E ソド'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダ'イ'E ソド'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダ'イ'E ソド'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダ'イ'E ソド'カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0078
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 20A	15	m			
給水管 保温	ガラスカー 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスクロス 40A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0079
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用費通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0080
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
計						

給排水設備工事		3 階東側トイレ管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0081
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0082
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用費通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用費通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用費通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用費通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

[illegible]

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0094
給水管 保温	ガラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスウール 20A	5	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスウール 25A	2	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0095
機械はつり(ダイベ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m			
計						
既存接続		1	式			別紙 00-0096
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管接続		1	式			別紙 00-0097
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0098
機械はつり(ダイベ ント・カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0099
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、ハイクシャフト内 アルミガラスウール 20A 再使用しない	28	m			
計						

[illegible]

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

[illegible]

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

給排水設備工事		3 階多目的便所管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0120
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	2	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾏﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0121
機械はつり(ｸﾞｲﾌﾞ ｼｬﾌﾄｸｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0122
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温有	1	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

緊急防災減災事業 別紙明細

[illegible]

空調設備工事		1 階空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0128
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.3	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.2	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.2	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.2	t			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0129
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装 計	6.35～38.10mm程度	286	m			
搬出費		1	式			別紙 00-0130
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.4	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.3	t			
計						

長寿命化事業 別紙明細

空調設備工事		1 階空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
70N回収処分	1階系統	1	式			別紙 00-0131
70N回収処分	冷房能力 140.0kW	1	台			
70N回収処分	冷房能力 140.0kW	3	台			
70N回収処分	冷房能力 11.2kW	1	台			
70N回収処分	冷房能力 14.0kW	2	台			
70N回収処分	冷房能力 14.0kW	1	台			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0132
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	2	か所			
機械はつり(ダ イエ ント カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

空調設備工事		1 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式			別紙 00-0220
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 175mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 225mm	4	か所			
計						

長寿命化事業 別紙明細

空調設備工事		1 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス		1	式			別紙 00-0136
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						
1種金属線び(MM1)付属品		1	式			別紙 00-0137
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個			
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個			
計						
位置ボックス		1	式			別紙 00-0138
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

空調設備工事		2 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0145
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダ'クト shaft 内 アルミが ラスクロス 100mm 保温厚25	14	m			
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダ'クト shaft 内 アルミが ラスクロス 150mm 保温厚25	18	m			
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダ'クト shaft 内 アルミが ラスクロス 200mm 保温厚25	12	m			
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 100mm 保温厚50	5	m			
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	8	m			
スリ イルダ' 外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 200mm 保温厚50	11	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0146
ダ' 外 塗装	スリ イルダ' 外 100mm	5	m			
ダ' 外 塗装	スリ イルダ' 外 150mm	6	m			
ダ' 外 塗装	スリ イルダ' 外 200mm	9	m			
計						

長寿命化事業 別紙明細

[illegible]

空調設備工事		3 階空調設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式			別紙 00-0155
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加 ^ハ -1及び2 100A 再使用しない	173	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	48	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	19	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	21	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	35	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	56	m			
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	26	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	54	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	29	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	49	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、ハ ^イ シャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	26	m			
計						

長寿命化事業 別紙明細

空調設備工事		3 階換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0156
スハ ^イ ルダ ^ク 外保温 (32K)	グラスウール 屋内露出 カー垂鉛鉄板 200mm 保温厚50	20	m			
スハ ^イ ルダ ^ク 外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠べい,ダ ^ク トシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	31	m			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0157
ダ ^ク ト 塗装	スハ ^イ ルダ ^ク ト 200mm	16	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0223
長方形ダ ^ク ト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠べい,ダ ^ク トシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	181	m ²			
計						

[illegible]

長寿命化事業 別紙明細

空調設備工事		3 階自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス		1	式			別紙 00-0158
合成樹脂製 アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
1種金属線びり(MM1) 付属品		1	式			別紙 00-0159
1種金属線びり(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線びり(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			
計						
位置ボックス		1	式			別紙 00-0160
合成樹脂製 アクトレックボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0211
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	4	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A	9	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0212
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0213
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 75A 保温無	1	か所			

長寿命化事業 別紙明細

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0214
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	7	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 88mm	2	か所			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0215
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	1	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0216
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A 再使用しない	5	m			
計						

[illegible]