

業 務 委 託 設 計 書

橋 梁 名	明 神 上 本 城 西 1 号 線 2 号 橋
業 務 委 託 場 所	鳴 門 市 瀬 戸 町 明 神

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

請 負 対 象 額 円也

業 務 概 要	施工延長 L=5.6m 断面修復工 N=1式 表面含浸工 A=16.9m ²	
起 工 理 由		主任監督員 監督員
		係 長 岡崎 秀樹 技 師 福岡 将也

内 訳 書

費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
業 務 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事03	1	式				
断面修復工	1	式			A 1号	
表面含浸工	1	式			A 2号	
構造物撤去工	1	式			A 3号	
仮設工	1	式			A 4号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】

断面修復工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 1 号	
殻運搬・処分	1	式			B 1 号	
計						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 2 号 A代価表 】

表面含浸工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
下地処理工	16.9	m2				
含浸材塗布 昼間施工 制約無 高所作業者無(足場固定)	16.9	m2			施 2 号	
表面含浸材 プロテクトシルCIT同等品以上		1				
計						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 3 号 A代価表 】

構造物撤去工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下	3	袋			施 3 号	
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	3	袋			施 4 号	
土のう工 仕拵・積立・撤去	30	袋			施 5 号	
シート	2	枚				
工事用水中ポンプ運転 口径φ50mm 全揚程5m		日				
計						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 4 号 A代価表 】

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	7	人日			施 6 号	
計						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】

殻運搬・処分

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	0.6	m3			施 7 号	
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10~11t車	0.6	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.708	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

明神上本城西1号線2号橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工単価表 】

含浸材塗布 昼間施工 制約無 高所作業者無(足場固定)

75 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
労務費	1	式				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
機材費	1	式				
コンクリート水分計・計量器	1	台日				
電動噴霧器 延長コード、取替ノズル含む	4	台日				
諸雑費		%				
補正率	1	式				
補正率		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう 容量2t	10	袋				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 山積0.8m ³ (平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

土のう工 仕拵・積立・撤去

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
土のう 62×48cm	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

交通誘導警備員B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							