

工事名称 ポートレース鳴門ウズホールトイレ設置工事のうち建築工事

工事場所 徳島県鳴門市撫養町大桑島

監督員 技 師 板東 里実

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	ウズホールトイレ	1	式		
直接仮設工事	関係者用トイレ	1	式		
計					
土工	ウズホールトイレ	1	式		
土工	関係者用トイレ	1	式		
計					
コンクリート	ウズホールトイレ	1	式		
コンクリート	関係者用トイレ	1	式		
計					
型枠	ウズホールトイレ	1	式		
型枠	関係者用トイレ	1	式		
計					
鉄筋	ウズホールトイレ	1	式		
鉄筋	関係者用トイレ	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
鉄骨	ウズホールトイレ	1	式		
計					
防水	ウズホールトイレ	1	式		
計					
石・タイル	ウズホールトイレ	1	式		
計					
屋根及びとい	ウズホールトイレ	1	式		
計					
金属	ウズホールトイレ	1	式		
計					
左官	ウズホールトイレ	1	式		
左官	関係者用トイレ	1	式		
計					
建具	ウズホールトイレ	1	式		
計					

建築工事		鉄骨		ウズホールトイレ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
本体鉄骨工事						
SS400	H-200×100×5.5×8	243	kg			
SS400	H-250×125×6×9	975	kg			
BCR295	-150×150×6	536	kg			
SS400	PL-6	23	kg			
SN400B	PL-6	14	kg			
SN490C	PL-16	32	kg			
SN490C	PL-22	177	kg			
SS400	SPL-6	79	kg			
SS400	SPL-12	163	kg			
SS400	FB-9×25	16	kg			
SS400	[-150×75×6.5×10	63	kg			
SS400	[-200×80×7.5×11	90	kg			
SN490B	裏当 150×150×6×9	23	kg			
ABR400	ABR-M16	39	kg			

建築工事		鉄骨		ウズホールトイレ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S10T	TC-M16×40	11	kg			
S10T	TC-M16×45	109	kg			
SNR400B	FB-B-M14	50	kg			
SNR400B	TBタ-ソハ ^レ ツクル 14	7	kg			
原寸施工図費		2,527	kg			
工場加工費		2,527	kg			
ハ ^レ ス間温度管理費	45.9m/t	116	m			
溶材燃料費		2,527	kg			
錆止塗装費	K5674鉛・カドミウム・鉛 ^レ 止 ^レ イント2回塗	67	m ²			
運搬費		2,527	kg			
建方費		2,527	kg			
現場加工費		2,527	kg			
検査費	自社UT	2,527	kg			
諸雑費		2,527	kg			
小計						

建築工事		鉄骨	ウズホールトイレ			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
附帯工事1						
アンカセツ及び計測	M16	48	本			
アンカフルム工事	8本アンカ	6	台			
アンカ打設前修正工事		6	か所			
アンカテツプレート撤去		6	か所			
アンカ実測		6	か所			
アンカ工事 諸経費		6	か所			
本締費	(S10T [※] 1本数)	562	本			
補修塗装費	(S10T [※] 1本数) 接合部 K5674*1回塗	562	本			
仮 [※] 1本費	(本体 [※] 1本総本数重量 × 1/3)	40	kg			
外壁貫通部 7ヶ所 PL	PL-4.5程度	2	か所			
小計						
附帯工事2						
折板受工事	C-100 × 50 × 20 × 2.3 ^カ ラ-	25	m			
継手部現場加工	FB-6 × 65程度 L=適宜	10	か所			

建築工事		鉄骨	ウズホールトイレ			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
胴縁工事	30 [※] 600 C-100 × 50 × 20 × 2.3 ^カ ラ-	34	m ²			
胴縁アンカ	M12 [※] 1000	21	本			
天井吊木受 [※] 900	C-100 × 50 × 20 × 2.3 ^カ ラ-	40	m ²			
軒先幕板下地 H350程度	C-2.3 × 100 ^カ ラ- 7ヶ [※] 450組	16.7	m			
小計						
安全仮設工事						
安全ネット張り手間		44	m ²			
親網張り手間		54	m			
スタクション取付		18	か所			
吊ビース(柱分)		12	か所			
建方用タック [※] 400		42	か所			
建入ビース		28	か所			
ネットタック [※] 1000		96	か所			
小計						
法定福利費		1	式			

建築工事		屋根及びとい	ウズホールトイレ			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
けらば包み (下弦部)	ガルパル鋼板(素地) t=0.6 W=762	6.9	m			
水上 二重水切	ガルパル鋼板 t=0.8 W=762	11.6	m			
軒樋 硬質塩ビ製	平行タイプ W150×H150	11.6	m			
軒樋 金物φ550	平行タイプ W150×H150	21	か所			
落口 塩ビ製	100 SUS防塵網共	2	か所			
縦樋	ガル-VU100 樋掴金物φ1200共	3.8	m			
横引き樋	ガル-VU150 樋掴金物φ1200共	12	m			
縦樋 ILホ 90°	塩ビ ガル- 150	2	個			
縦樋 T管	塩ビ ガル- 150	2	個			
縦樋 掃除口蓋	塩ビ ガル- 150	1	個			
計						

建築工事		金属	ウズホールトイレ			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり φ450	94	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし φ300	160	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形	20.6	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし φ300 イサト含む	26.5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし φ300 イサト含む	13.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし φ300	10.9	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所			
ステンス面台	SUS304 HL t=2.0 W=150	11.7	m			
ステンス面台	SUS304 HL t=2.0 W=200	0.5	m			
アルミ製EXP.J 屋根-外壁	クリアランス100mm 耐火なし EXP.Jあ	11.8	m			
アルミ製EXP.J コーナー加'-役物	EXP.Jあ	2	か所			
アルミ製EXP.J 外壁-外壁コーナー	クリアランス100mm 耐火なし EXP.Jう	3.5	m			
アルミ製EXP.J 外壁-外壁コーナー	クリアランス100mm 耐火なし EXP.Jえ	1	m			
ステンス製グレーチング 溝ふた	30mmφ 平型 歩行用 ホルト固定無 180用	6.9	m			
計						

建築工事		建具		ウズホールトイレ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製建具工事						
AW-1 防火設備	引違い窓 W1200×H400 可動網戸(SUS) スール縁縁共(錆止めまで)	3	か所			
工事費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
鋼製軽量建具工事						
SD-2	片開きフラッシュドア W800×H2100 防錆塗装	1	か所			
SD-3	片開きフラッシュドア W600×H2100 防錆塗装	1	か所			
SD-1	自閉式片引き戸 W950×H2100 カ引付	1	か所			
工事費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
ステンス三方枠工事						

建築工事		建具		ウズホールトイレ		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SF-1	ステンス三方枠 D110 W800×H2100	2	か所			
SF-2	ステンス一方枠 D110 H2400	2	か所			
工事費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
トイレ工事						
TB-1 男子トイレ	トイレ入 W2266×H2400 アルミエッジ マミン化粧板 枠 ト束タイプ 扉厚40 非常時外開解放 木目柄	1	か所			
TB-2 女子トイレ	トイレ入 W1692×H2400 アルミエッジ マミン化粧板 枠 ト束タイプ 扉厚40 非常時外開解放 木目柄	1	か所			
TB-3 男子トイレ隔て板	トイレ入 W600×H1500 アルミエッジ マミン化粧板 枠 ト束タイプ 木目柄	1	か所			
工事費		1	式			
運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
ガラス工事						

建築工事		外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ手摺	H=1100	0.9	m			
既設アルミフェンス取外し	L=6.0m 再利用 作業場内保管	1	式			
既設アルミフェンス切断・加工		3.9	m			
U型側溝 (個別)	180	14.4	m			
鋼製ゲレチング溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 歩目固定無 180用	14.4	m			
クラッシャー C40 (現場着単価)	徳島東部 1	5	m3			
雨水枡 240	240×240×370mm	1	か所			
防草シート敷込	14.6㎡程度	1	式			
【渡り廊下排水工事】						
雨水枡 240	240×240×370mm	1	か所			
鋼製ゲレチングますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅300	1	か所			
砂利地業再生切込 砕石 (個別) RC-40	徳島東部 1	0.1	m3			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	1.4	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	1.6	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.16	m3			

建築工事		外構				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	手掘り	0.3	㎡			
バルコ補修		1	式			
残土処分		2	m3			
人力積み込み (個別)	コンクリート類	0.1	m3			
人力積み込み (個別)	金属くず 人力取り壊し分	0.1	m3			
人力積み込み (個別)	廃ブラ	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 金属くず - 90.0km超120km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 廃ブラ - 90.0km超120km以下	0.1	m3			
発生材処分	コンクリート(無筋)	0.2	t			
発生材処分	金属くず	0.1	m3			
発生材処分	廃ブラ	0.1	m3			
計			m3			

電気設備工事		構内配電線路		屋外電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
EM-CEケーブル	14mm ² - 3C 管内	8	m			
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	10	m			
600V耐燃性ホリソ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	16	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	3	m			
樹脂製 丸形露出ボックス	16 1方出	1	個			
樹脂製 丸形露出ボックス	16 2方出	1	個			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	21	m			
アルボックス SS形 SUSメッキ焼付塗装 屋外防水	200 × 200 × 100	2	個			
既設キュービクル 改造	MCCB3P50A/50AT × 1増設	1	式			
土工事		1	式			別紙 00-0001
計						

