工事名称 鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち管工事

工事場所 鳴門市撫養町南浜

監督員 技師 山本 大輝

(工事価格)

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
給排水設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式へびシート	YKA25N 付属品共	2	組			
平面へびチェア	YKA15S 付属品共	3	組			
コーナーへびチェア	YKS16S 付属品共	2	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面かみかみ手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形スリッパ	SK500 付属品共	1	組			
洗面かみかみ-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
洗面かみかみ-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	20	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A	3	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0038
はつり補修費		1	式			別紙 00-0039
既設管接続		1	式			別紙 00-0040
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	17	m			

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	4	m				
既設管接続		1	式			別紙 00-0041	
はつり補修費		1	式			別紙 00-0042	
【撤去工事】							
(衛生器具設備)							
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組				
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組				
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組				
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組				
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4	個				
鏡撤去	再使用しない	4	枚				
開閉式ペディメント撤去	再使用しない	2	組				
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組				
(給水設備)							

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
混合水栓撤去	13A -	1	個				
給水管撤去(SGP-VA)	機械室・便所 20A	11	m				
給水管撤去(SGP-VA)	機械室・便所 25A	3	m				
給水管撤去(SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m				
給水管撤去(SGP-VA)	機械室・便所 50A	6	m				
保温撤去		1	式			別紙 00-0043	
はつり補修費		1	式			別紙 00-0044	
(排水通気設備)							
床排水トラップ(非防水形)撤去	T 5A 40A -	2	個				
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 50A -	1	個				
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 80A -	1	個				
床上掃除口(非防水形)撤去	COA 100A -	1	個				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 30A -	1	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	6	m				
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	12	m				

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	4	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	12	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	5	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	3	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	6	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0045
(給湯設備)						
電気貯湯湯沸器撤去	壁掛形 10リットル -	1	台			
計						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式へびシート	YKA25N 付属品共	2	組			
平面へびシート	YKA15S 付属品共	1	組			
コーナへびシート	YKS16S 付属品共	1	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面カウンター手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形丸シンク	SK500 付属品共	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
洗面カウンター-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	20	m			

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	6	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	5	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A	1	m				
保温工事		1	式			別紙 00-0046	
はつり補修費		1	式			別紙 00-0047	
既設管接続		1	式			別紙 00-0048	
【排水通気設備】							
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個				
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	12	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	14	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	13	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	6	m				

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	6	m				
既設管接続		1	式			別紙 00-0049	
はつり補修費		1	式			別紙 00-0050	
【撤去工事】							
(衛生器具設備)							
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組				
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組				
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組				
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4	個				
鏡撤去	再使用しない	4	枚				
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組				
(給水設備)							
水栓類 撤去	13A -	1	個				
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	11	m				
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	3	m				

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	5	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	2	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
開閉式へびシート	YKA25N 付属品共	2	組			
平面へびチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
コーナーへびチェア	YKS16S 付属品共	1	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	5	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面かみかみ手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形スリッパ	SK500 付属品共	1	組			
洗面かみかみ-附属品	2連W1.5m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
洗面かみかみ-附属品	2連W2.0m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具×2組	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	23	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	6	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 50A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0054
はつり補修費		1	式			別紙 00-0055
既設管接続		1	式			別紙 00-0056
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	3	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	13	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	6	m			

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気・硬質塩化ビニル管(VP)既設管接続	機械室・便所 65A	6	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0057
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	4	個			
鏡撤去	再使用しない	4	枚			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
(給水設備)						
水栓類撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	16	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	3	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0059
はつり補修費		1	式			別紙 00-0060
(排水通気設備)						
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 40A -	2	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	3	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A -	2	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	6	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	13	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	9	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	11	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	8	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	4	m			

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0063
既設管接続		1	式			別紙 00-0064
【排水通気設備】						
間接排水口	50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	5	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0065
はつり補修費		1	式			別紙 00-0066
【給湯設備】						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電気温水器	REKB12A22 付属品共	1	台			
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ヘアチェア 撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	2	組			
(給水設備)						
混合水栓 撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	14	m			

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	2	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	1	組			
化粧鏡	YM3560F 付属品共	2	枚			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
平面ヘアチェア	YKA15S 付属品共	2	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	2	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面カウンター手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形丸シンク	SK500 付属品共	1	組			
洗面カウンター-附属品	W0.9m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
洗面カウンター-附属品	W1.18m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	13	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	1	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	1	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0070
はつり補修費		1	式			別紙 00-0071
既設管接続		1	式			別紙 00-0072
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	5	m			

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0073
はつり補修費		1	式			別紙 00-0074
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ペディチェア撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	3	組			
(給水設備)						
水栓類撤去	13A -	1	個			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	13	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	6	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	2	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 40A	6	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0075
はつり補修費		1	式			別紙 00-0076
(排水通気設備)						
流しトラップ撤去	T14AB 40A -	1	個			
床排水トラップ(防水形)撤去	T 5B 50A -	2	個			
床上掃除口(防水形)撤去	COB 50A -	1	個			
床上掃除口(防水形)撤去	COB 80A -	1	個			
床上掃除口(防水形)撤去	COB 100A -	1	個			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 40A -	9	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	13	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 65A -	1	m			

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 75A -	4	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 100A -	9	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 30A -	2	m			
通気・硬質塩化ビニル管撤去	機械室・便所 50A -	5	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0077
(給湯設備)						
電気貯湯沸水器撤去	壁掛形 10リットル -	1	台			
給湯・被覆銅管撤去	機械室・便所 20A(3/4B) -	7	m			
給湯・被覆銅管撤去	機械室・便所 25A(1 B) -	6	m			
計						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洋風便器	CFS497BPC 付属品共	2	組			
壁掛小便器	UFS900WR 付属品共	1	組			
姿見鏡	YM510 付属品共	2	枚			
平面ペディファ	YKA15S 付属品共	2	組			
L型手摺	T112CL10 付属品共	2	組			
小便器用手摺	T112CU22 付属品共	1	組			
洗面カウンター手摺	T112CP5S 付属品共	4	組			
小形スリッパ	SK500 付属品共	1	組			
洗面カウンター-附属品	W0.9m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
洗面カウンター-附属品	W1.18m 付属品共 立水栓、止水栓、排水金具	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 20A	15	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	機械室・便所 40A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0078

給排水設備工事		3階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0079
既設管接続		1	式			別紙 00-0080
【排水通気設備】						
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A	2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル 耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0081
はつり補修費		1	式			別紙 00-0082
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	3	個			
鏡撤去	再使用しない	3	枚			
平面ベニヤ 撤去	再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	ハック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
I型手摺撤去	700L 再使用しない	3	組			
I型手摺撤去	600L 再使用しない	3	組			
(給水設備)						
水栓類 撤去	13A -	1	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	13	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 25A	6	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 32A	1	m			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 40A	6	m			

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
洗濯機パン 取外し再取付け		1	組			
【給水設備】						
給水栓 取外し再取付け	13A -	1	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	5	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	2	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0094
はつり補修費		1	式			別紙 00-0095
既存接続		1	式			別紙 00-0096
【排水通気設備】						
間接排水口	50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個			
排水・耐熱性硬質 ポリ塩化ビニル管 (HTVP)		3	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	10	m			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
通気・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0097
はつり補修費		1	式			別紙 00-0098
【給湯設備】						
電気温水器	REKB12A22 付属品共	1	台			
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
(給水設備)						
混合水栓 撤去	13A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	5	個			
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	28	m			

給排水設備工事		1階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
多機能トイレ	腰掛便器、洗面器、手洗器、手摺 電温付汚物流し、付属品共	1	組			
開閉式ペーパーシート	YKA25N 付属品共	1	組			
平面ペーパーチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
フイティングボード	YKA41R 手摺 付属品共	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	3	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	4	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0104
はつり補修費		1	式			別紙 00-0105
既設管接続		1	式			別紙 00-0106
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	1	個			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		1階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	4	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	2	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0107
はつり補修費		1	式			別紙 00-0108
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
L型手摺撤去	再使用しない	1	組			

給排水設備工事		2階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
多機能トイレ	腰掛便器、洗面器、手洗器、手摺 電温付汚物流し、付属品共	1	組			
開閉式ペーパーシート	YKA25N 付属品共	1	組			
平面ペーパーチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
フイティングボード	YKA41R 手摺 付属品共	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0112
はつり補修費		1	式			別紙 00-0113
既設管接続		1	式			別紙 00-0114
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		2階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0115
はつり補修費		1	式			別紙 00-0116
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
I型手摺撤去	1000L 再使用しない	1	組			

給排水設備工事		3階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
多機能トイレ	腰掛便器、洗面器、手洗器、手摺 電温付汚物流し、付属品共	1	組			
開閉式ペーパーシート	YKA25N 付属品共	1	組			
平面ペーパーチェア	YKA15S 付属品共	1	組			
フイティングボード	YKA41R 手摺 付属品共	1	組			
【給水設備】						
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 20A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 25A	2	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 30A	5	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0120
はつり補修費		1	式			別紙 00-0121
既設管接続		1	式			別紙 00-0122
【排水通気設備】						
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個			

緊急防災減災事業 細目別内訳

給排水設備工事		3階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	1	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	4	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0123
はつり補修費		1	式			別紙 00-0124
【撤去工事】						
(衛生器具設備)						
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
I型手摺撤去	1000L 再使用しない	1	組			

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【衛生器具設備】						
小形丸シンク	SK500 付属品共	1	組			
流し台 取外し再取付け	1500W 1槽シンク	1	組			
洗濯機パン 取外し再取付け		2	組			
幼児用バス 取外し再取付け		1	組			
【給水設備】						
給水栓 取外し再取付け	13A -	2	個			
混合水栓 取外し再取付け	13A -	1	個			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 20A	4	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋内一般 25A	9	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0211
はつり補修費		1	式			別紙 00-0212
【排水通気設備】						
間接排水口	50A	1	個			
通気弁	50A	1	個			

長寿命化事業 細目別内訳

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	6	m			
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)		2	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	1	m			
既設管接続		1	式			別紙 00-0213
はつり補修費		1	式			別紙 00-0214
【給湯設備】						
電気温水器 取外し再取付け	150L 付属品共	1	組			
給湯・被覆銅管	屋内一般 20A(3/4B)	5	m			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0215
【撤去工事】						
(給水設備)						
給水管撤去 (SGP-VA)	機械室・便所 20A	5	m			
保温撤去		1	式			別紙 00-0216

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0038
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	5	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	15	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	2	m			
給水管 保温	ポリスチレン 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	3	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0039
機械はつり(ダクト ポンプカクによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 63mm	12	か所			

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0040
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
既設管接続		1	式			別紙 00-0041
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	3	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 100A 保温無	3	か所			

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0042
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0043
給水管 保温撤去	ホリスルン 暗渠内 着色アルミがラスク 20A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	ホリスルン 暗渠内 着色アルミがラスク 25A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	ホリスルン 暗渠内 着色アルミがラスク 32A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	ホリスルン 暗渠内 着色アルミがラスク 50A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ゲラスケル 天井内、ハイクシャフト内 アルミがラスク 20A 再使用しない	1	m			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		1階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0044
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0045
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0046
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	20	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0047
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	10	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0048
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0049
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0050
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	6	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0051
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	11	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 25A 再使用しない	3	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 32A 再使用しない	1	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 50A 再使用しない	4	m			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		2階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0052
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0053
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	6	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0054
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 20A	23	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 25A	6	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 40A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス 50A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0055
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	10	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0056
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		3階西側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0057
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0058
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	6	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
計						

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0062
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミがラスクロス 20A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミがラスクロス 25A	1	m			
給水管 保温	ホリスレン 暗渠内 着色アルミがラスクロス 20A	8	m			
給水管 保温	ホリスレン 暗渠内 着色アルミがラスクロス 25A	4	m			
給水管 保温	ホリスレン 暗渠内 着色アルミがラスクロス 32A	1	m			
給水管 保温	ホリスレン 暗渠内 着色アルミがラスクロス 40A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0063
機械はつり(ダクト ノドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(ダクト ノドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0064
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0065
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
計						

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0066
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0067
給水管 保温撤去	ガラスカール 天井内、ハイシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ホリスルソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	10	m			
給水管 保温撤去	ホリスルソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	ホリスルソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	ホリスルソ 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	3	m			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		1階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0068
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0069
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 63mm	6	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 88mm	4	か所			
機械はつり(ダクトカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0070
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	13	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	1	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0071
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0072
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		2階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0073
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0074
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		3階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0078
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	15	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 40A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0079
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	5	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0080
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		3階東側トイレ管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0081
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0082
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0094
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 25A	2	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0095
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m			
計						
既存接続		1	式			別紙 00-0096
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		東側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0097
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0098
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	か所			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0099
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスウール 20A 再使用しない	28	m			
計						

給排水設備工事		1階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0104
給水管 保温	ガラスール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスロス 20A	4	m			
給水管 保温	ガラスール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスロス 25A	2	m			
給水管 保温	ホリスルン 暗渠内 着色アルミガラスロス 25A	1	m			
給水管 保温	ホリスルン 暗渠内 着色アルミガラスロス 32A	2	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0105
機械はつり(ダンプ カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0106
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		1階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0107
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0108
機械はつり(ダンプ カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	2	か所			
機械はつり(ダンプ カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダンプ カッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						

給排水設備工事		2階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0112
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	2	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A	2	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0113
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0114
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温有	1	か所			
計						

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		2階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0115
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0116
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダクト バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						

給排水設備工事		3階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0120
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	2	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A	2	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 32A	5	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0121
機械はつり(ダクト ブリーダーによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 75mm	1	か所			
既設管接続		1	式			別紙 00-0122
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 30A 保温有	1	か所			

緊急防災減災事業 別紙明細

給排水設備工事		3階多目的便所管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設管接続		1	式			別紙 00-0123
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 100A 保温無	1	か所			
はつり補修費		1	式			別紙 00-0124
機械はつり(ダクト ブリーダーによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	3	か所			
機械はつり(ダクト ブリーダーによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
機械はつり(ダクト ブリーダーによる 配管用貫通口) 計	100～150mm 125mm	2	か所			

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0211
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A	4	m			
給水管 保温	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 25A	9	m			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0212
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	1	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	2	m			
計						
既設管接続		1	式			別紙 00-0213
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ 計	配管分岐 75A 保温無	1	か所			

長寿命化事業 別紙明細

給排水設備工事		西側給湯室管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり補修費		1	式			別紙 00-0214
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	7	か所			
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	2	か所			
計						
はつり補修費		1	式			別紙 00-0215
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	1	m			
計						
保温撤去		1	式			別紙 00-0216
給水管 保温撤去	ガラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール 20A 再使用しない	5	m			
計						