

工事名称 ボートレース鳴門屋外サイネージ設置工事のうち建築工事
工事場所 徳島県鳴門市撫養町大桑島
監 督 員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
躯体		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					
屋根及び外壁		1	式		
計					
内装他		1	式		
計					
外構		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		躯体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋D22	SD345	0.1	t			
鉄筋D13	SD295	0.4	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.5	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.5	t			
コンクリート (個別)	F 0 = 18N/mm2 S = 1 5 徳島東部 1	0.7	m3			
コンクリート (個別)	F 0 = 24N/mm2 S = 1 8 徳島東部 1	8.2	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15 ~ S18	0.7	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホール 打設 50m3/回未満 S15 ~ S18 圧送費、基本料別途	8.2	m3			
コンクリートホール 圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 地下軸部 階高5.0m程度	7	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	7.8	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	14.8	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	14.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

9

建築工事		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サテージ 下地鉄骨		1,937	kg			
アンカーセット及び計測	M20	16	本			
アンカーフルム工事	8本アンカー	2	台			
母屋工事 @450	C-100 × 50 × 20 × 3.2	93	kg			
側面胴縁工事	C-100 × 50 × 20 × 3.2	84	kg			
サテージ 胴縁工事 桁@600	L-65 × 65 × 6	907	kg			
EPS外壁胴縁工事 桁@600程度	C-100 × 50 × 20 × 2.3	25	m ²			
同上胴縁アンカー	M12 @1000	9	本			
メッキ加工費		2,880	kg			
メッキ運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事		屋根及び外壁				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根	立馳 SX-40 三晃金属工業(株)同等					
縦庇 葺き	珞素ガ 珞 珞珞鋼板 t=0.6 H38.8@340 キヤツ レスタイフ t=1.0	5.5	m ²			
改質 アスファルト-フィング		5.5	m ²			
硬質木毛メント板	t=25mm	5.5	m ²			
止面戸 既製品	ガ 珞珞 珞珞鋼板(素地)	1.9	m			
イブ 珞面戸	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	1.9	m			
軒先唐草 (キヤツ レス)	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 補強下地板 t=0.8共	1.9	m			
棟包み	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	1	m			
けらば納め	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 補強下地板 t=0.8共	11.7	m			
けらば曲げ納め H=140	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	11.7	m			
けらばLED取合い 水切り	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	11.7	m			
上裏水切り	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	1.9	m			
壁面	立馳 SX-40 三晃金属工業(株)同等					
縦庇 葺き	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 H38.8@340 キヤツ レスタイフ t=1.0	28.1	m ²			
改質 アスファルト-フィング		28.1	m ²			

建築工事		屋根及び外壁				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質木毛メント板	t=25mm	28.1	m ²			
止面戸 既製品	ガ 珞珞 珞珞鋼板(素地)	9.3	m			
イブ 珞面戸	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	9.3	m			
LED下端部	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 下地板 t=0.8	11.7	m			
下端部	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 下地板 t=0.8	1.9	m			
腰水切	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6 下地板 t=0.8	7.4	m			
開口上水切	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	1.6	m			
開口豎水切	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	4	m			
出隅納め	H=140	13.3	m			
出隅納め	珞素ガ 珞珞 珞珞鋼板 t=0.6	13.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

12

建築工事		内装他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15 × 10	14.4	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25 × 10	68	m			
建具下枠 防水材外充填	外部建具	1.6	m			
柱底 無収縮材外充填	350 × 480 t=50mm	2	か所			
SD-1	銅製ガリ付両開きフラッシュドア W1600 × H2000 戸当り ケーシング、ドアクローザー、順位調整器	1	か所			
SD-1 工事費		1	式			
SD-1 運搬費		1	式			
SD-1 法定福利費		1	式			
D P 塗り	銅製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	9.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地 (耐風仕様)	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	3.7	m ²			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	3.7	m ²			
D P 塗り	けい酸加シム板面 1級 素地B種 工程B種(見上)	3.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

13

建築工事		外構				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カラー入れ	アスファルト面 厚さ20～30mm	20.2	m			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	2.2	m ³			
車止めブロック撤去		6	か所			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バック約0.28m ³ アスファルト殻 D1D区間無し 6.0km以下	2.2	m ³			
発生材処分	アスファルト殻	5.1	t			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バック約0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間無し 6.0km以下	0.1	m ³			
発生材処分	コンクリート(無筋)	0.2	t			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	43.6	m ²			
車止めブロック	W600 H100 アンカー止め	4	個			
新規ライン引き	区画線工 W100 白	26	m			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間、賃料、基本料、運搬費 12m未満	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	151	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	151	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	151	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	151	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、賃料、基本料、運搬費 -	1	式			別紙 00-0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	21.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	21.6	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	21.6	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	21.6	m			
計						

[illegible]

