

工事名称 ボートレース鳴門屋外サイネージ設置工事のうち電気工事
工事場所 徳島県鳴門市撫養町大桑島
監 督 員 係長 谷本 祥

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 照明 >						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	7	m			
600V耐火性RILFON絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	7	m			
600V耐火性RILFON絶縁電線(EM-1E)(PF管内)	1.6mm	4	m			
タフスイッチ(金属プレート付)	1P H 15A × 1 ネーム無 - -	1	個			
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	1	個			
LED照明器具	防湿防雨形SUS製耐塩形1600lm	1	台			
< 換気扇 >						
中間ダクトファン	厨房用耐湿形500M3/hr フード 共	1	台			
換気扇サーモスイッチ	40 、露出形	1	個			
ステンレス製スパイラルダクト	150mm	8	m			
ステンレス製スパイラルダクト	200mm	2	m			
チャンバーボックス	SUS製300 × 300 × 200	1	個			
計						

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

11

電気設備工事		構内配電線路		電灯幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	アスファルト舗装撤去復旧共	1	式			別紙 00-0001
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	10.2	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	36	m			
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	72	m			
アスファルト舗装	表層50mm 路盤150mm 密粒 特に狭い 徳島東部 1	23.8	m ²			
アスファルト 舗装とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.9	m3			
舗装路盤材 とりこわし(個別)	機械 集積・積込み共	0.9	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

12

電気設備工事		デジタルサイネージ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
サイネージ工事	機材費・設置作業費	1	式			別紙 00-0002
<機材費>						
LEDディスプレイ		1	式			
輝度センサー		1	式			
SM光ファイバ・コンバーター		1	式			
光接続箱		1	式			
LEDコントローラー		1	式			
SFPモジュール		1	式			
スプレッドシート		1	式			
雑材料費		1	式			
<設置作業費>						
LEDディスプレイ	機器設置費	1	式			
光融着作業費		1	式			
現地設定、調整費		1	式			
法定福利費		1	式			

[illegible]

