

工 事 設 計 書						
橋 梁 名	撫 養 川 大 橋 歩 道 橋					
工 事 場 所	鳴 門 市 撫 養 町 大 桑 島					
撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=11.7m 塗替塗装工 A=71.0m2					
起 工 理 由				主任監督員 監 督 員	係 長 岡崎 秀樹 技 師 福岡 将也	
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁保全工事03	1	式				
塗替塗装工	1	式			A 1 号	
仮設工	1	式			A 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
安全費	1	式				
安全衛生保護具 塗膜剥離工	1	式			A 3 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 塗替塗装工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工	72	m2			B 1 号	
塗膜除去工 廃材の回収・積込 時間制約無 機労 昼間	72	m2				
塗替塗装工 Rc-Ⅱ 塗装系	1	式			B 2 号	
廃材の運搬・処分	1	式			B 3 号	
計						

【 第 2 号 A代価表 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
手摺先行型枠組足場	160	掛m2			施 1 号	
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工	46	m2			施 2 号	
交通誘導警備員 A	4	人日			施 3 号	
交通誘導警備員 B	4	人日			施 4 号	
計						

【 第 3 号 A代価表 】						
安全衛生保護具 塗膜剥離工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
電動ファン付呼吸用保護具 防塵と防毒の両方で国家検定合格品	3	個				
呼吸用保護具用フィルター 有機ガス用吸収缶	24	個				
使い捨て化学防護服 シューズカバー付き	24	着				
化学防護手袋	24	組				
計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 1 号 B代価表 】						
塗膜除去工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗膜除去工 鋸桁・箱桁構造 時間制約無 機労 昼間	100	m2				
塗膜剥離剤 環境対応型	50	kg				
計						
単位当たり						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 B代価表 】 塗替塗装工 Rc-Ⅱ 塗装系1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
塗替塗装 素地調整2種ケレン	72	m2			施 5 号	
塗替塗装 下塗 有機ソノクラッチペイント:2回塗/層 はけ・ローラーⅡ	72	m2			施 6 号	
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂:2層 はけ・ローラー	72	m2			施 7 号	
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	72	m2			施 8 号	
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー	72	m2			施 9 号	
計						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 3 号 B代価表 】 廃材の運搬・処分							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
廃材処分費 塗膜くず	50	kg					
廃プラ処分費	13	kg					
普通トラック運転 3～3.5t積		時間					
有料道路利用料 往復	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工単価表 】						
手摺先行型枠組足場						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊		日				
諸 雑 費 （率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

撫養川大橋歩道橋橋梁補修工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
剥離剤養生工 剥離剤用養生シート工						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋りょう特殊工		人				
養生シート損料	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 A						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員A		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
塗替塗装 素地調整2種 ケ ン						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 素地調整 2種 ケ ン 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 有機シンクリッチ [®] イト:2回塗/層 はけ・ローラーⅡ						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 有機シンクリッチ はけローラーⅡ 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
塗替塗装 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂:2層 はけ・ローラー						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 下塗 弱溶剤形変性エポキシ 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 中塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 はけ・ローラー						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間施工 上塗 淡彩 弱溶剤形ふっ素 はけローラー 時間的制約なし	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						