

工 事 設 計 書						
地 区 名	板東地区					
工 事 場 所	鳴門市 大麻町 板東					
板東地区用排水路改良工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L= 54.0m 板柵工 L= 54.0m					
起 工 理 由					主任監督員 現場監督員	副課長 三原 尊士 主任 宮田 耕志
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
排水路工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水路工事02	1	式				
板柵工	1	式			明 1 号	
仮設工	1	式			明 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

板東地区用排水路改良工事

【 第 1 号 明細書 】 板柵工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
木板柵工	54	m			B 1 号	
土工	54	m			B 2 号	
計						

板東地区用排水路改良工事

【 第 2 号 明細書 】 仮設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
大型土のう製作	4	袋			施 1 号	
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下	4	袋			施 2 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下	4	袋			施 3 号	
水替工(小口径)	1	式			施 4 号	
仮設道	60	m			明 3 号	
計						

板東地区用排水路改良工事

【 第 3 号 明細書 】 仮設道10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表土掘削 施工幅12～40m 表土厚15～30cm	30	m2			施 8 号	
表土埋戻 施工幅12～46m 表土厚15～30cm	30	m2			施 9 号	
敷鉄板賃料 22×1524×3040	35	枚・日				
敷鉄板設置	30	m2			施 10 号	
敷鉄板撤去	30	m2			施 11 号	
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去	30	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

板東地区用排水路改良工事

【 第 1 号 B代価表 】						
木板柵工						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
木杭打込み(バックホウ) 杭長3m 末口径12cm	200	本			施 5 号	
杉板 長2m 厚3.0cm 幅20cm	500	枚				
吸出し防止材設置	200	m2			P 1 号	
計						
単位当たり						

板東地区用排水路改良工事

【 第 2 号 B代価表 】 土工10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 小規模 土砂 標準	12	m3			P 2 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満	12	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】 大型土のう製作						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋 1.0t用	10	袋				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-う型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
大型土のう設置(再設置含む) 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-う型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】 水替工(小口径) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)		日			施 6 号	
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm	1	箇所			施 7 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
木杭打込み(バックホウ) 杭長3m 末口径12cm						
100 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
松杭丸太 長3m末口12cm (先端加工費含む、皮むき料なし)	100	本				
油圧ブレーカ運転(賃料) 油圧ブレーカ 0.4m3		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
ポンプ運転(小口径) 作業時排水 0以上7未満(m3/h)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
発動発電機運転(賃料) ｶﾞ ﾚﾘﾝ2kVA		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
表土掘削 施工幅12～40m 表土厚15～30cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
表土埋戻 施工幅12～46m 表土厚15～30cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ運転(賃料) 如-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】 敷鉄板設置						
1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-ㇿ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】 敷鉄板撤去 1,000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-ㇿ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
土木安定用材(マット、シート等)類敷設、撤去						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
養生マット 3mm	104	m2				
計						
単位当たり						