

工事名称 矢倉団地C棟17号室改修工事

工事場所 鳴門市大津町矢倉

監 督 員 主幹 日浦 秀和

(工事価格)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	41.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	41.2	m ²			
内部仕上足場	掛払い手間、賃料、基本料、修理費 運搬共	41.2	m ²			
竣工時清掃	脚立足場 階高4.0m以下 サツクリ-ンク、床・壁清掃等	41.2	m ²			
木部しみぬき 清め洗い	柱、鴨居、廻り縁、木杵類	168	m			
計						

解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーペット撤去	集積共	3.8	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	0.9	m ²			
床仕上げ合板撤去	集積共	6.5	m ²			
床下地組撤去	ころばし床組程度 集積共	29.9	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	15	枚			
畳下地合板撤去	集積共	23.4	m ²			
敷居・下杵撤去	集積共	11.9	m			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	9.8	m ²			
鴨居撤去	集積共	4.3	m			
玄関框撤去	集積共	0.8	m			
天井ホルトボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.5	m ²			
天井塗装合板撤去	一重張り 一般 集積共	2.1	m ²			
天井杉証板撤去	一重張り 一般 集積共	9.5	m ²			
天井下地撤去	集積共	16.1	m ²			
天井棧撤去	集積共	2.6	m			

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床下地板張り	ﾌｫﾝ合板(1類)F t-12	31.8	㎡			
複合ﾌｫｰﾘﾝｸﾞ張り	天然木化粧 t-12	5.9	㎡			
床下地組	ころばし床組程度	31.8	㎡			
同上防腐・防ｶﾞ ・防虫処理		1	式			
押入合板増し張り	ﾌｫﾝ合板(1類) t-5.5	2.8	㎡			
敷居		8.7	m			
上り框	たも CL塗り	0.8	m			
出入口枠	ｽﾌﾟｰﾙｰｽ CL塗り	10.4	m			
壁合板下地張り	ﾌｫﾝ合板 t-5.5(1類)増し張り	54.9	㎡			
壁化粧けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	t-6 不燃 ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料着色仕上 ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ共	4.7	㎡			
壁胴縁組	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	8.3	㎡			
壁合板張り	ﾌｫﾝ合板 t-5.5(1類)	10.2	㎡			
E P - G 塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀｰ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	23.9	㎡			
付輦居		4.3	m			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾙﾀﾝﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	3	㎡			

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
同上下地処理	ｸﾚﾝ・清掃	3	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾙﾀﾝﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	3	㎡			
同上下地処理	ｸﾚﾝ・清掃	3	㎡			
天井下地	木製	16.3	㎡			
天井 せっこうﾎｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	16.3	㎡			
E P - G 塗り	ｽﾚｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 素地B種	1.8	㎡			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	1.2	㎡			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	14.1	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	4.6	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	28.3	m			
壁紙張り	天井 材工共 ﾎｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 汚れ防止・抗菌	16.3	㎡			
片開きﾌﾗｯｼﾞｯﾄﾞ	ﾌｫﾝ合板 額入り ﾄﾞｱｸﾘｰﾌﾞ、表示鍵共	1	か所			
浴室ﾄﾞｱ・片開き	LIXILﾌｫｰﾑ-浴室用(ﾁｯﾌﾟ)同等品 ﾄﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ仕様、樹脂ﾊﾞｰﾙ共	1	か所			
玄関ﾄﾞｱ室内側 DP塗り 3級 B種 (枠共)	下地調整、下塗り2回共	3.4	㎡			
物干し金物 DP塗り 3級 B種	2箇所 下地調整、下塗り共	1	式			

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
流し台・サイト・加	幅1100 排水管接続共 GKF-S-110SYN、SG-512X160 (LIXIL参考品番)	1	式			
コノ台・ハック・ド	幅600 GKF-K-60K、BGH-600(LIXIL参考品番)	1	式			
吊戸棚	既製品 幅1200	1	台			
化粧棚 取付	450×150mm程度、ガラス製、陶器製等	1	個			
鏡 取付	360×450mm程度	1	枚			
壁掛洗面器	水栓、排水金具、取付金具共	1	組			
和風大便器	両用便器	1	台			
同上便器廻り 材外補修	塗膜防水下地	1	式			
手洗器(隅付き)	衛生水栓、排水金具、取付金具共	1	式			
紙巻器	ステンレス製 YH117(TOTO参考品番)	1	組			
換気扇	連動式 200φ	1	台			
横水栓	13A	1	個			
ガスコック	ヒューズ・コック	1	式			
分電盤	4回路 + 2	1	面			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個			

[illegible]

