



$$S=1/2500$$

$$S=1/50$$


| 名 称   | 規 格           | 単 位            | 算 式      | 数 量  |
|-------|---------------|----------------|----------|------|
| 掘 削   | 土 砂           | m <sup>3</sup> | 図面より計測   | 0.3  |
| 埋 戻   | 流用土           | m <sup>3</sup> | 図面より計測   | 29.2 |
| 松 杭   | L=3.0m 末口12cm | 本              | 2×10／1   | 20.0 |
| 杉 板   | t=3cm         | m <sup>2</sup> | 2×0.9×10 | 18.0 |
| 吸出防止材 | ヤシ繊維系         | m <sup>2</sup> | 2×0.9×10 | 18.0 |

|                   |                    |     |    |      |         |    |
|-------------------|--------------------|-----|----|------|---------|----|
| 図面番号              | 第 1 号              |     |    | 図面総数 | 全 1 葉   |    |
| 工事名称              | 木津野地区特定外来種水草除去対策工事 |     |    |      |         |    |
| 図 名               | 標準断面図<br>縮尺 図示     |     |    |      |         |    |
| 作成年月              | 令和7年9月             |     |    | 所属年度 | 令和 7 年度 |    |
| 係 員               | 課長                 | 副課長 | 係長 | 係    | 設計・製図   | 照査 |
|                   |                    |     |    |      |         |    |
| 鳴門市役所 産業振興部 農林水産課 |                    |     |    |      |         |    |