

工 事 設 計 書						
路 線 名	桑 島 湊 岩 恵 美 寿 神 社 線 外					
工 事 場 所	鳴 門 市 撫 養 町 大 桑 島 外					
桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事						
請 負 対 象 額 円也						
工 事 概 要	施工延長 L=146.0m 側溝補修工 床版部 L=117.0m 側溝補修工 グレーチング部 L= 29.0m					
起 工 理 由					現場監督員	技 師 福岡 将也
内 訳 書						
費目 / 区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工 事 価 格						
消費税及び地方消費税						
請 負 対 象 額						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事02	1	式				
施工箇所1	1	式				
側溝補修工 床版部	36	m			A 1 号	
側溝補修工 グレーチング部	9	m			A 2 号	
施工箇所2	1	式				
側溝補修工 床版部	25	m			A 3 号	
側溝補修工 グレーチング部	6	m			A 4 号	
施工箇所3	1	式				
側溝補修工 床版部	56	m			A 5 号	
側溝補修工 グレーチング部	14	m			A 6 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式			A 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 1 号 A代価表 】 側溝補修工 床版部 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	20	孔			P 2 号	
側溝用埋設型枠 250用、6×340×1000	10	枚				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.076	t			施 2 号	
水抜きパイプ VU40	2	m				
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.6	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 2 号 A代価表 】 側溝補修工 グレーチング部10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.004	t			施 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.4	m3			P 3 号	
鋼製グレーチング T-14 250用 ボルト固定式 ゴム付き	10	枚				
計						
単位当たり						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 3 号 A代価表 】 側溝補修工 床版部10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	20	孔			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.07	t			施 2 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.5	m3			P 3 号	
側溝用埋設型枠 250用、6×340×1000	10	枚				
水抜きパイプ VU40	2	m				
計						
単位当たり						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 4 号 A代価表 】						
側溝補修工 グレーチング部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.004	t			施 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.36	m3			P 3 号	
鋼製グレーチング T-14 250用 ボルト固定式 ゴム付き	10	枚				
計						
単位当たり						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 5 号 A代価表 】						
側溝補修工 床版部					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	20	孔			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.07	t			施 2 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.5	m3			P 3 号	
側溝用埋設型枠 250用、6×340×1000	10	枚				
水抜きパイプ VU40	2	m				
計						
単位当たり						

桑島湊岩恵美寿神社線外側溝補修工事

【 第 6 号 A代価表 】						
側溝補修工 グレーチング部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.6	m3			施 1 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.6	m3			P 1 号	
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.6	m3				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			P 2 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.004	t			施 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-12-25(高)	0.35	m3			P 5 号	
鋼製グレーチング T-14 250用 ボルト固定式 ゴム付き	10	枚				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 A代価表 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員 B	35	人 日			施 4 号	
敷鉄板設置・撤去	32	m2			施 5 号	
敷鉄板賃料 各種	16	枚			施 6 号	
計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】 敷鉄板設置・撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 各種							1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
敷鉄板賃料 各種 1～90日	1	枚					
諸 雑 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA								
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

鳴門市

【 第 3 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%									
【端数調整】									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他 (労務)									
【端数調整】									

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 21-12-25(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 21-12-25(20) 高炉 W/C≦55%									
【端数調整】									