

令和 7 年度 工 事 設 計 書		鳴門市企業局水道事業課							
路 線 名									
工 事 場 所	鳴門市大麻町市場及び三俣								
工 事 名	令和7年度平草送水管布設替工事								
<table><tr><td>工 事 価 格</td><td></td></tr><tr><td>消費税及び 地方消費税相当額</td><td></td></tr><tr><td>請負対象額</td><td></td></tr></table>				工 事 価 格		消費税及び 地方消費税相当額		請負対象額	
工 事 価 格									
消費税及び 地方消費税相当額									
請負対象額									
施 工 内 訳	施工延長L=605.4m DIPφ300×600.8m、HIVPφ50×4.6m 仕切弁×2基、空気弁×3基、消火栓×1基 舗装復旧N=1式	総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 現 場 監 督 員	副 課 長 松 本 和 哉 係 長 有 馬 英 喜 技 師 玉 井 勇 佑						

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
送水管布設替	1	式			明 1 号
φ 50配水管	1	式			明 2 号
消火栓	1	式			明 3 号
仮設配管	1	式			明 4 号
付帯工	1	式			明 5 号
舗装復旧	1	式			明 6 号
交通整理	1	式			明 7 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 23 号
技術管理費	1	式			

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
技術管理費	1	式			明 24 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 明細書						送水管布設替
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
送水管布設替土工	1	式			明 8 号	
配水管布設替労務	1	式			明 9 号	
配水管布設替資材	1	式			明 10 号	
計						

[illegible]

第 3 号 明細書						消火栓
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
消火栓土工	1	式			明 14 号	
消火栓労務	1	式			明 15 号	
消火栓資材	1	式			明 16 号	
計						

[illegible]





令和7年度平草送水管布設替工事

第 6 号 明細書						舗装復旧
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
※昼間施工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	298	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1,332	m2			施 1 号	
不陸整正	1,332	m2			P 2 号	
As殻処分	55	m3			単 2 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1,332	m2			P 3 号	
建設汚泥	0.3	m3			単 3 号	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	1,958	m2			P 4 号	
切削殻処分	60	m3			単 4 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 密粒度アスコン(20)	1,958	m2			P 5 号	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	91	m			施 2 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	82	m			施 3 号	
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	561	m			施 4 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 5 号	

令和7年度平草送水管布設替工事

<div> <div>第 6 号 明細書</div> <div>舗装復旧</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	50	m			施 6 号
※夜間施工					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	121	m2			施 7 号
不陸整正	121	m2			P 6 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	121	m2			P 7 号
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	49	m2			P 8 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 密粒度アスコン(20)	49	m2			P 9 号
計					

[illegible]

第 8 号 明細書						送水管布設替土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
※昼間施工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,158	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	383	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	457	m3			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	358	m3			施 11 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生瀝青安定処理(30)	78	m2			施 12 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	78	m2			施 13 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	305	m2			施 14 号	
発生土処分	104	m3			単 5 号	
As殻処分	18	m3			単 2 号	
Con殻処分	1	m3			単 6 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	78	m2			施 15 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	305	m2			施 16 号	
土留支保工 H=2.0m以下	18	m			単 7 号	

令和7年度平草送水管布設替工事

<div> <div>第 8 号 明細書</div> <div>送水管布設替土工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土留支保工 H=2.5m以下	2	m			単 8 号
軽量鋼矢板賃料	1	式			単 9 号
支保工賃料	1	式			単 10 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 17 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	3	m3			P 10 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	20	m2			P 11 号
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P 12 号
建設汚泥	1	m3			単 3 号
※夜間施工					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	28	m2			施 7 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	31	m3			施 18 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	25	m3			施 19 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	28	m2			施 20 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	28	m2			施 21 号

[illegible]

第 9 号 明細書						1 式 当り
配水管布設替労務						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
※昼間施工						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	560.6	m			施 22 号	
G X形継手接合 直管 呼び径300mm	92	口			施 23 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径300mm	31	口			施 24 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	42	口			施 25 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	39	口			施 26 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径300mm	1	基			施 27 号	
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	3	基			施 28 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号 壁, 底版 内寸250	2	個			施 30 号	
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 33 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	549.9	m			施 34 号	

第 9 号 明細書  
(続 き)

配水管布設替労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管明示シート	546.2	m			施 35 号
※夜間施工					
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径300mm	40	m			施 36 号
G X形継手接合 直管 呼び径300mm	6	口			施 37 号
G X形継手接合 異形管 呼び径300mm	3	口			施 38 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径300mm	7	口			施 39 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径300mm	5	口			施 40 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径300mm 管長6m	40	m			施 41 号
管明示シート	40	m			施 42 号
計					



第 10 号 明細書			配水管布設替資材			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
GX形 <sup>タ<sup>ク</sup>ク<sup>ク</sup>タイ<sup>ル</sup></sup> 鋳鉄管 (S種, 粉体) φ 300×6.0m	98	本						
GX形1F丁字管 φ 300×75 (16K)	3	個						
GX形曲管 φ 300×90°	13	個						
GX形曲管 φ 300×45°	5	個						
GX形曲管 φ 300×22° 1/2	2	個						
GX形曲管 φ 300×11° 1/4	5	個						
GX形曲管 φ 300×5° 5/8	10	個						
GX形両受曲管 φ 300×45°	3	個						
GX形両受曲管 φ 300×22° 1/2	3	個						
GX形両受短管 φ 300	8	個						
GX形継輪 φ 300	8	個						
GXライナ φ 300	59	個						
G-Link <sup>セ<sup>ツ</sup>ト</sup> φ 300	49	個						
GX接合 <sup>セ<sup>ツ</sup>ト</sup> (異形管・ソフトシール弁用) φ 300	34	個						

令和7年度平草送水管布設替工事

<div> <div>第 10 号 明細書</div> <div>配水管布設替資材</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ソフトシール仕切弁（受挿し） φ 300	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋（内寸）φ 250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠（内寸）φ 250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H（60SS）	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
小型急排空気弁（乙型） φ 25（16K）	2	基			
不凍急速型空気弁 φ 25（16K）	1	基			
空気弁ボックス 鉄蓋（内寸）φ 500×100H	1	個			
空気弁ボックス 枠（内寸）φ 500×200CA	1	個			
空気弁ボックス 底板 40H	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	1	組			
G F ガスケット 1 号 φ 300（16K）	3	個			
ステンレスボルトナット（六角） M20×L75（SUS304）	24	本			
ボリフレッシュテープ φ 300×7.0m	690.2	m			

## 令和7年度平草送水管布設替工事

[illegible]

第 11 号 明細書						1 式 当り
φ 50配水管土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	2	m2			施 1 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2)	3	m3			施 10 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 11 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) コンクリート用骨材 砂 荒目(洗い)	1	m3			施 43 号	
発生土処分	1	m3			単 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	2	m2			施 14 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			施 16 号	
計						

第 12 号 明細書						1 式 当り
φ 50配水管労務						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4.5	m			施 44 号	
スルース弁取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 45 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 29 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁、底版 内寸250	4	個			施 46 号	
ドレッサー継手工 呼び径50mm	18	口			施 47 号	
管明示シート	2.6	m			施 35 号	
計						

第 13 号 明細書			φ 50配水管資材			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
HIVW φ 50×4. 0m	4. 5	m						
BCソフトシール仕切弁 φ 50	1	基						
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250×150H	1	個						
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×150A	1	個						
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300B	1	個						
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300C	1	個						
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	1	個						
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組						
SK-MVB-S (ストップ リンク 付) φ 50×90°	6	個						
SK-MD-V-B (V 側塩ビ・鋼管用) φ 50×90°	2	個						
SKおねじ付ソケット (塩ビ・鋼管用) φ 50	2	個						
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	2. 6	m						
計								

## 第 14 号 明細書

消火栓土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	2	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	2	m3			施 10 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m3			施 11 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	1	m2			施 14 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			施 16 号
土留支保工 H=2.0m以下	1	m			単 7 号
計					

## 第 15 号 明細書

消火栓労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 48 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 31 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 32 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高500	1	個			施 49 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 33 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm 耐震型補強金具設置あり	2	口			施 50 号
不断水穿孔	1	箇所			
計					



第 16 号 明細書						消火栓資材
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
地下式単口消火栓（浅埋用） φ75×2 1/2 B103-2000	1	基				
消火栓ボックス 鉄蓋（内寸）φ500×100H	1	個				
消火栓ボックス 枠（内寸）φ500×200A	1	個				
消火栓ボックス 枠（内寸）φ500×500C	1	個				
消火栓ボックス 底板 40H	1	個				
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	1	組				
補修弁（キャップ式） φ75×150H	1	基				
フランジ短管 φ75×200L	1	個				
不断水割丁字管（フランジ継手付） φ150×φ75	1	個				
ゴム板パッキン（RF） φ75（7.5K）	3	枚				
ステンレスボルトナット（六角） M16×L65（SUS304）	12	本				
補修弁用フランジ継手部補強金具 φ75	2	個				
フランジ継手部補強金具 φ75	1	個				
計						

第 17 号 明細書						仮設配管土工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
※昼間施工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	14	m			P 1 号	
発生土処分	1	m3			単 5 号	
※夜間施工						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	8	m2			施 7 号	
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 18 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	4	m3			施 19 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	8	m2			施 20 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			施 21 号	
計						

第 18 号 明細書			仮設配管労務			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
※ 昼間施工							
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.3	m			施 44 号		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 51 号		
スルース弁取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 52 号		
ドレッサー継手工 呼び径300mm	1	口			施 53 号		
※夜間施工							
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	6.9	m			施 54 号		
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	口			施 55 号		
メカニカル継手 呼び径300mm 割増有り	1	口			施 56 号		
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	1	口			施 57 号		
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り	8	口			施 58 号		
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 59 号		
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 60 号		
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁, 底版 内寸250	3	個			施 61 号		

[illegible]

第 19 号 明細書		仮設配管資材		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形ダクタイル鋳鉄管 (1種, 粉体) φ 75×4. 0m	1	本			
K形曲管 φ 75×90°	3	個			
K形継輪 φ 75	1	個			
K形短管 1 号 φ 75 (16K)	2	個			
K形受挿片落管 φ 300× φ 100	1	個			
K形受挿片落管 φ 100× φ 75	1	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ 300	1	組			
K形特殊押輪乾式ポート φ 100	1	組			
K形特殊押輪乾式ポート φ 75	8	組			
ソトシール仕切弁 (浅埋設用) φ 75 (16K)	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) φ 250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) φ 250×300C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	1	個			

令和7年度平草送水管布設替工事

<div> <div>第 19 号 明細書</div> <div>仮設配管資材</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ヶセット	1	組			
HIVW φ 50×4.0m 仮設	2.3	m			
HIエルボ φ 50×90°	3	個			
HIハーフソケット φ 50	3	個			
スリッパハーフ (16K) φ 50 仮設	1	個			
ハーフボックス 塩ビ製	2	個			
MCメカ形キャップⅡ φ 300 仮設	1	個			
計					

[illegible]

第 21 号 明細書			既設管撤去土工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
※昼間施工							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,219	m			P 1 号		
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	345	m2			施 1 号		
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	466	m3			施 10 号		
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	426	m3			施 11 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生瀝青安定処理(30)	345	m2			施 12 号		
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.2m	345	m2			施 13 号		
発生土処分	40	m3			単 5 号		
As殻処分	18	m3			単 2 号		
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(20)	345	m2			施 15 号		
土留支保工 H=2.0m以下	96	m			単 7 号		
軽量鋼矢板賃料	1	式			単 11 号		
支保工賃料	1	式			単 12 号		
建設汚泥	1.4	m3			単 3 号		



<div> <div>第 21 号 明細書</div> <div>既設管撤去土工</div> <div>(続 き)</div> <div>1 式 当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※夜間施工					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	21	m2			施 7 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	29	m3			施 18 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	29	m3			施 19 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	21	m2			施 20 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度7スコン(13)	21	m2			施 21 号
計					

## 第 22 号 明細書

既設管撤去労務

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
※昼間施工					
撤去管吊上げ積み(鋳鉄管) 機械力 呼び径300mm	579	m			施 74 号
ダクタイト鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	97	口			施 75 号
※夜間施工					
撤去管吊上げ積み(鋳鉄管) 機械力 呼び径300mm	35	m			施 76 号
ダクタイト鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径300mm (エンジンカッター使用)	6	口			施 77 号
計					

第 23 号 明細書						運搬費
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離10.6km	1	台			施 78 号	
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.55	t			施 79 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離10.6km	3.55	t			施 80 号	
計						

第 24 号 明細書						技術管理費
						1 式 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
通水試験		日			施 81 号	
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体				
計						

## 令和7年度平草送水管布設替工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 10 号 単価表						支保工賃料
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
アルミ腹起し 賃料 W110～120×H120～130×L4000	360	本・日				
アルミ腹起し 基本料 W110～120×H120～130×L4000	12	本				
アルミ腹起し 賃料 W110～120×H120～130×L2000	240	本・日				
水圧サポート賃料 調整長 W590～900程度	240	本・日				
計						
単位当たり						

[illegible]

## 令和7年度平草送水管布設替工事

[illegible]