

令和7年度工事設計書

鳴門市企業局水道事業課

路線名

工事場所

鳴門市 北灘町 大浦及び栗田

工事名

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

工事価格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施工内訳

施工延長 L=825.9m
DIP 200- 75×821.2m
HIVP 75×4.7m
仕切弁×6基、消火栓×2基、給水装置×26戸
舗装復旧 N=1式

総括監督員

副課長

松本 和哉

主任監督員

係長

有馬 英喜

現場監督員

技師

三井 千久

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
配水管布設替工	1	式			明 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 27 号
技術管理費	1	式			
技術管理費	1	式			明 28 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 9 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1,654	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	496	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	420	m ³			施 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	1	m ³			施 3 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	128	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	206	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	12	m ²			施 6 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.15m	8	m ²			施 7 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	157	m ²			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1m	36	m ²			施 9 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m	8	m ²			施 10 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.12m	4	m ²			施 11 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	303	m ²			施 12 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	291	m ³			施 13 号
発生土処分費	291	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	19	m ³			施 14 号
アスファルト塊	19	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	6	m ²			施 15 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	157	m ²			施 16 号

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書		本設配管工			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	813.1	m			施 19 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	6	m			施 20 号	
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	2.1	m			施 21 号	
G X形継手接合 直管 呼び径200mm	165	口			施 22 号	
G X形継手接合 直管 呼び径100mm	1	口			施 23 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	21	口			施 24 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	5	口			施 25 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 26 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	39	口			施 27 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	5	口			施 28 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	43	口			施 29 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	2	口			施 30 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	3	口			施 31 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	1	口			施 32 号	
メカニカル継手 呼び径200mm 割増有り	1	口			施 33 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	8	口			施 34 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 35 号	
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	4	基			施 36 号	
不断水切替弁 施工費 150 鑄鉄管用	1	箇所				

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 10 号 明細書
(続 き)

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	7	個			施 37 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	23	個			施 38 号
空気弁設置(人力施工) 呼び径13～25mm	1	基			施 39 号
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			施 40 号
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 41 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁 内寸500 高100	2	個			施 42 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	2	口			施 43 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	6	口			施 44 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	4.7	m			施 45 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	8	口			施 46 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m	813.1	m			施 47 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m	6	m			施 48 号
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m	2.1	m			施 49 号
管明示シート	825.9	m			施 50 号
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) 200×5.0m	165	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) 100×4.0m	1	本			
GX形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(S種,粉体) 75×4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 200×100	4	個			
GX形挿し受片落管 100×75	1	個			
GX形曲管 200×45°	10	個			
GX形曲管 200×22°1/2	3	個			
GX形曲管 200×11°1/4	3	個			
GX形曲管 200×5°5/8	4	個			
GX形曲管 100×90°	3	個			
GX形両受曲管 200×45°	8	個			
GX形両受曲管 200×22°1/2	2	個			
GX形浅層埋設形1F丁字管 200×75	1	個			
GX形継輪 200	6	個			
GX形継輪 100	1	個			
GXライナ 200	30	個			
GXライナ 100	1	個			
G-Linkﾍｯﾄ 200	39	個			
G-Linkﾍｯﾄ 100	5	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 200	21	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 100	5	個			
GX接合セツト(異形管・ソフトシール弁用) 75	2	個			
K形ダクタイル鑄鉄管(1種,粉体) 150×5.0m	1	本			
K形受挿片落管 200×150	1	個			
K形曲管 150×22°1/2	2	個			
K形継輪 150	2	個			
K形栓 150	1	個			
K形特殊押輪乾式ボート 200	1	組			
K形特殊押輪乾式ボート 150	7	組			
2ツ割メカ型離脱防止金具 150(FCD製)	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(両受) 200	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 200	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 100	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁(受挿し) 75	1	個			
メカシット仕切弁(挿し口×挿し口) 100	2	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) 250×150H	7	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150A	7	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×150B	1	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 11 号 明細書
(続 き)

本設配管資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×200B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) 250×300C	7	個			
仕切弁ボックス 底板 250×60H	7	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	7	組			
小型急排空気弁 25	1	基			
補修弁(ボ-ル式) 75×150H	1	基			
G F ガスケット1号 75(7.5K)	1	個			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	1	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	8	本			
空気弁ボックス 鉄蓋(内寸) 500×100H	1	個			
空気弁ボックス 枠(内寸) 500×200A	1	個			
空気弁ボックス 枠(内寸) 500×200C	1	個			
空気弁ボックス 底板 40H	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	1	組			
SK-MD-V-K(ストップリング付) 100×75	2	個			
SK-MVD(ストップリング付) 75	1	個			
SK-MD-V(ストップリング付) 75	1	個			
H1VW 75×4.0m	4.7	m			
H1E1ボ 75×90°	4	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 12 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	298	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	179	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	50	m ³			施 2 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	33	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー-ラン RC-30	6	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	84	m ²			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	11	m ²			施 12 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	17	m ³			施 13 号
発生土処分費	17	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	5	m ³			施 14 号
アスファルト塊	5	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	168	m ²			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコ(13)	11	m ²			施 18 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m ³			施 51 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	2	m ³			施 14 号
コンクリート塊(無筋)	2	m ³			
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	2	m ³			P 4 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29	m ²			P 5 号
建設汚泥処分費	0.1	m ³			明 29 号

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 13 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設管リース管 施工費 (区間1)	1	式			
仮設管リース管 施工費 (区間2)	1	式			
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	2	口			施 34 号
ドレッサー継手工 呼び径200mm	5	口			施 52 号
ドレッサー継手工 呼び径150mm	1	口			施 53 号
ドレッサー継手工 呼び径100mm	1	口			施 43 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	1	口			施 54 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	13.5	m			施 55 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	60	口			施 56 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	6	箇所			施 57 号
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 14 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設管リース管 資材費 (区間1)	1	式			
仮設管リース管 資材費 (区間2)	1	式			
K形特殊押輪乾式ボート 150	2	組			
MCメカ形キャップ 200	3	個			
MDメカ形キャップ 150	1	個			
MDメカ形キャップ 100	1	個			
MDメカ形キャップ 75	1	個			
H1W 50×4.0m 仮設	13.5	m			
H1Eホド 50×90°	20	個			
H1E ホド ヌケツ 50	20	個			
スリスホド (10K) 50 仮設	6	個			
ホド ホツクス 塩ビ製	9	個			
VU 250 ×4m 仮設	12	m			
VU ヌケツ 250 仮設	2	個			
水道用ポリピック スワブ 200	2	個			
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 16 号 明細書

仮設給水配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設管リース管 施工費 仮設給水 (区間1)	1	式			
仮設管リース管 施工費 仮設給水 (区間2)	1	式			
ドレッサー継手工 呼び径50mm	1	口			施 58 号
ドレッサー継手工 呼び径40mm	1	口			施 59 号
ポリエチレン管据付工 呼び径40mm	0.5	m			施 60 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	7.7	m			施 61 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	143.3	m			施 62 号
ポリエチレン管継手工 呼び径40mm	2	口			施 63 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	5	口			施 64 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	109	口			施 65 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 66 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	23	箇所			施 67 号
SK継手工 呼び径20mm	1	口			施 68 号
SK継手工 呼び径13mm	1	口			施 69 号
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 17 号 明細書

仮設給水資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設管リース管 資材費 仮設給水 (区間1)	1	式			
仮設管リース管 資材費 仮設給水 (区間2)	1	式			
異径SKカット(離脱防止付) 50 x 40(塩ビ用) 仮設	1	個			
水道用ホリルン管(軟質) 40 仮設	0.5	m			
水道用ホリルン管(軟質) 25 仮設	7.7	m			
水道用ホリルン管(軟質) 20 仮設	143.3	m			
異径SKカット(離脱防止付) 40 x 20(PP)	1	個			
SKカット(離脱防止付) 25(ホリ用)	1	個			
ホリオコ 25 仮設	2	個			
ホリオコ 20 仮設	46	個			
ホリメコ 25 仮設	1	個			
ホリメコ 20 仮設	23	個			
ホリルホ 20 仮設	5	個			
ホリチズ 20	2	個			
ホリ90°バンド 40 仮設	1	個			
ホリ90°バンド 20 仮設	6	個			
ホリ90°バンド 13 x 20P 仮設	15	個			
スリパルブ(10K) 25 仮設	1	個			
スリパルブ(10K) 20 仮設	23	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 18 号 明細書

給水装置取替土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	140	m			P 1 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	85	m			P 6 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	42	m ²			施 1 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	48	m ³			施 2 号
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m ³			P 7 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 荒目	15	m ³			施 70 号
埋戻し 現場制約あり	4	m ³			P 8 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	28	m ³			施 4 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー用 RC-30	1	m ³			施 5 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	59	m ²			施 8 号
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	3	m ²			施 12 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	20	m ³			施 13 号
発生土処分費	20	m ³			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	1	m ³			施 14 号
アスファルト塊	1	m ³			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	59	m ²			施 16 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m ²			施 18 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	2	m ³			施 51 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	2	m ³			施 14 号

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 19 号 明細書

給水装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6.2	m			施 61 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	75.5	m			施 62 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 71 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	22	箇所			施 72 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 64 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	56	口			施 65 号
止水栓取付け VP用 呼び径40mm	3	箇所			施 73 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 74 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	2	箇所			施 75 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	8	箇所			施 76 号
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 77 号
コア取付け工 呼び径20mm	22	箇所			施 78 号
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	7.3	m			施 21 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	口			施 32 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm	5	口			施 25 号
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	口			施 26 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	3	口			施 27 号
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 79 号
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 36 号

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 19 号 明細書
(続 き)

給水装置取替工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	3	個			施 37 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	10	個			施 80 号
ドレッサー継手工 呼び径75mm	3	口			施 44 号
ドレッサー継手工 呼び径50mm	3	口			施 58 号
SK継手工 呼び径50mm	41	口			施 81 号
SK継手工 呼び径40mm	3	口			施 82 号
SK継手工 呼び径20mm	3	口			施 68 号
SK継手工 呼び径13mm	1	口			施 69 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	44	m			施 55 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径40mm	22	m			施 83 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	7.8	m			施 84 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径40mm	14	口			施 85 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	12	口			施 86 号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径90mm以上100mm未満	2	孔			P 9 号
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 20 号 明細書

給水装置資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ホリソフ管(軟質) 25	62	m			
水道用ホリソフ管(軟質) 20	75.5	m			
CPホリソフ分水栓 200×25	1	個			
CPホリソフ分水栓 200×20	22	個			
ホリソフソケット 25	3	個			
ホリソフソケット 20	26	個			
ホリソフソケット 13×20P	8	個			
ホリソフソケット 20	11	個			
伸縮内線止水栓(市型) 40	3	個			
伸縮内線止水栓(市型) 20	1	個			
伸縮内線止水栓(市型) 13	8	個			
ホリソフメーターボックス(表示プレート付) 30	1	個			
ホリソフメーターボックス(表示プレート付) 13	8	個			
ダクタイル製メーターボックス 40, 50用	3	個			
密着コア 25	1	個			
密着コア 20	22	個			
埋設テープ 5cm幅	187.6	m			
GX形ダクタイル鑄鉄管(S種,粉体) 75×4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 200×100	3	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 20 号 明細書
(続 き)

給水装置資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形挿し受片落管 100 × 75	3	個			
GX形曲管 100 × 90 °	2	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) 100	5	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) 75	4	個			
G-Linkセット 200	3	個			
G-Linkセット 75	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) 75	3	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋 (内寸) 250 × 150H	3	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 150B	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 300C	2	個			
仕切弁ボックス 枠 (内寸) 250 × 300CA	1	個			
仕切弁ボックス 底板 250 × 60H	3	個			
ボルトナット・ワッシャー M12 × L75 × 3セット	3	組			
甲型止水栓 25	1	個			
甲型止水栓 20	2	個			
止水栓ボックス 12 "	3	個			
SK-MD-V-K (ストップ リング 付) 75 × 50	3	個			
SKIホ (離脱防止付) 50 × 90 ° (塩ビ用)	10	個			

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 20 号 明細書
(続 き)

給水装置資材

1 式 当リ

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
SKワット (離脱防止付) 50 (塩ビ用)	9	個			
異径SKワット (離脱防止付) V 20 × P 20	1	個			
異径SKワット (離脱防止付) V 13 × P 20	1	個			
異径SKワット (離脱防止付) 50 × 40 (塩ビ用)	2	個			
HIW 50 × 4.0m	44	m			
HIW 40 × 4.0m	22	m			
HIW 13 × 4.0m	7.8	m			
HIワット 40	6	個			
HIワット 13	2	個			
HIエルブ 40 × 90 °	1	個			
HIエルブ 13 × 90 °	4	個			
止水ナット, HIシマク, パッキン 40	4	組			
止水ナット, HIシマク, パッキン 13	2	組			
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 22 号 明細書

消火栓資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地下式単口消火栓 (浅埋用) 75×2 1/2 B103-2000	2	基			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) 500×100H	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500×200A	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500×100B	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) 500×200C	2	個			
消火栓ボックス 底板 40H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3セット	2	組			
耐震補修弁レバー式 75×150H	2	基			
GX形 1 F 丁字管 200× 75	2	個			
G-Linkセット 200	1	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) 200	1	個			
G F ガスケット 1号 75(7.5K)	2	個			
ゴム板パッキン(RF) 75(7.5K)	2	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	16	本			
計					

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 23 号 明細書		既設管撤去			1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	297	m			P 1 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	89	m ²			施 1 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	21	m ³			施 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	10	m ³			施 4 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クラッシャー・パン RC-30	118	m ³			施 5 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.11m	89	m ²			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.9km	110	m ³			施 13 号	
発生土処分費	110	m ³				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.7km	3	m ³			施 14 号	
アスファルト塊	3	m ³				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	89	m ²			施 16 号	
充填工 管閉塞	0.1	m ³			施 89 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm	807.8	m			施 90 号	
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	137	口			施 91 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4.6	m			施 55 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	18	口			施 56 号	
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	2	箇所			施 57 号	
H1W 50×4.0m 仮設	4.6	m				
H1W ルック 50	6	個				

令和7年度大浦地区配水管布設替工事

第 25 号 明細書

本舗装復旧

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	118	m			P 3 号
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	34	m			P 10 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1,383	m2			P 11 号
不陸整正	1,388	m2			P 12 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	52	m3			P 13 号
アスファルト塊	52	m3			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.4	m3			P 14 号
コンクリート塊(無筋)	0.4	m3			
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	387	m2			P 15 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	173	m2			P 16 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			P 17 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			P 18 号
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	21	m2			P 19 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	21	m2			P 20 号
基層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	30	m2			P 21 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	30	m2			P 22 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	31	m2			P 23 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			P 24 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	27	m2			P 25 号

