

工事名称 旧堀江南幼稚園サッシ改修工事

工事場所 鳴門市大麻町西馬詰

監督員 技師 村上まりえ

(工事価格)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
サッシ改修	1	式		
計				

サッシ改修				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式		
解体撤去	1	式		
建具新設	1	式		
ガラス工事	1	式		
補修工事	1	式		
計				

サッシ改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
解体撤去	解体	1	式		
計					
建具新設	鋼製建具	1	式		
計					
ガラス工事	ガラス	1	式		
計					
補修工事	補修	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

サッシ改修		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生費	内外部 養生 進入防止措置 (コンパネL=1.8m、H=2.4m程度)	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

サッシ改修		解体撤去		解体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存サッシ撤去 (処分共)	W1750、H2470程度 サッシ枠撤去・処分 フローリング一部撤去(W300、L1800程度) 壁床カッター切り・はつり 内部壁・天井一部撤去 共	1	式			
処分費	運搬費共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

8

サッシ改修		建具新設		銅製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
欄間Fix付片引き戸	1735×2360可動網戸、SUS下枠共 耐風圧：S-5 気密：A-4 水密：W-5 防音量：28db以上	1	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
実測調査費	設計 共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

9

サッシ改修		ガラス工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
透明強化ガラス	t=4 1720×320	1	枚			
透明強化ガラス	t=4 850×1100	2	枚			
透明強化ガラス	t=4 850×900	2	枚			
ガラスコーキング	6×6程度	37.8	m			
運搬費		1	式			
計						

サッシ改修		補修工事			補修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
サッシ廻りモルタル詰	L=9.3m程度	1	式				
壁・床モルタル補修	L=7.0m程度	1	式				
サッシ廻り、取り合いコキング	L=8.9m程度	1	式				
木工事	額縁新設L=6.7m程度 巾木補修 取り合い壁補修、天井補修 床一部(W300、L1800程度)張り替え	1	式				
塗装工事	補修箇所 (額縁・方立L=6.7m程度、 取り合い壁L=4.8m、外部ダキ6.8m程 度)	1	式				
計							