

# 令和4年度工事設計書

鳴門市企業局水道事業課

路線名

工事場所

鳴門市大麻町萩原及び池谷

工事名

大麻地区露出鋼管取替工事

工事価格

消費税及び  
地方消費税相当額

請負対象額

施工内訳

施工延長 L=51.6m  
DIP. GX  $\phi$  150×40.0m  
DIP. K  $\phi$  150×11.6m  
仕切弁  $\phi$  150×1基  
舗装復旧 N=1式

総括監督員

主任監督員

現場監督員

係長

技師

有馬 英喜

三井 千久

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
露出鋼管取替①	1	式			明 1 号
露出鋼管取替②	1	式			明 2 号
露出鋼管取替③	1	式			明 3 号
交通整理	1	式			明 4 号
直接工事費計	1	式			
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			明 32 号
技術管理費	1	式			
通水試験	1	日			施 4 号
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 1 号 明細書

露出鋼管取替①

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設工	1	式			明 5 号
仮設工	1	式			明 6 号
舗装復旧工	1	式			明 7 号
計					



第 3 号 明細書

露出鋼管取替③

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設工	1	式			明 11 号
仮設工	1	式			明 12 号
舗装復旧工	1	式			明 13 号
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 4 号 明細書

交通整理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員B	60	人日			施 1 号
計					

第 5 号 明細書

本設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番 基 号 準
本設配管土工	1	式			明 14 号
本設配管工	1	式			明 15 号
本設配管資材	1	式			明 16 号
計					



大麻地区露出鋼管取替工事

第 6 号 明細書

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管土工	1	式			明 17 号
仮設配管工	1	式			明 18 号
仮設配管資材	1	式			明 19 号
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 7 号 明細書

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	9	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cmを超え10cm以下	60	m2			施 2 号
不陸整正	60	m2			P 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	1.8	m3			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	1.8	m3			
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	60	m2			P 3 号
建設汚泥処分費	0.01	m3			単 1 号
計					

### 第 8 号 明細書

本設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設配管土工	1	式			明 20 号
本設配管工	1	式			明 21 号
本設配管資材	1	式			明 22 号
計					



第 10 号 明細書

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	35	m <sup>2</sup>			施 2 号
不陸整正	35	m <sup>2</sup>			P 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	1	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	1	m <sup>3</sup>			
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	42	m <sup>2</sup>			P 4 号
建設汚泥処分費	0.02	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					

第 11 号 明細書

本設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設配管土工	1	式			明 26 号
本設配管工	1	式			明 27 号
本設配管資材	1	式			明 28 号
計					

第 12 号 明細書

仮設工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管土工	1	式			明 29 号
仮設配管工	1	式			明 30 号
仮設配管資材	1	式			明 31 号
計					

第 13 号 明細書

舗装復旧工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	25	m <sup>2</sup>			施 2 号
不陸整正	25	m <sup>2</sup>			P 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.8	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.8	m <sup>3</sup>			
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	11	m <sup>2</sup>			P 4 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	15	m <sup>2</sup>			P 5 号
建設汚泥処分費	0.02	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					



大麻地区露出鋼管取替工事

第 14 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	11.5	m <sup>2</sup>			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	8.9	m <sup>3</sup>			施 5 号
床掘り 土砂 現場制約あり	3.2	m <sup>3</sup>			P 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	9.8	m <sup>3</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	2.4	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	2.4	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.4	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.4	m <sup>3</sup>			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.2	m <sup>3</sup>			施 8 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.2km	0.2	m <sup>3</sup>			施 9 号
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.2	m <sup>3</sup>			
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	11.5	m <sup>2</sup>			施 10 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	11.5	m <sup>2</sup>			施 11 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.5	m <sup>2</sup>			P 7 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1.2	m <sup>3</sup>			P 8 号
建設汚泥処分費	0.1	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 15 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	16.6	m			施 12 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	9	口			施 13 号
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	2	口			施 14 号
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 15 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	8	口			施 16 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	9	口			施 17 号
管明示シート	13.5	m			施 18 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 19 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁 底版 内寸250	6	個			施 20 号
不断水切替弁 施工費 Φ150 鋳鉄用	2	箇所			
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径150mm	2	口			施 21 号
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m	14	m			施 22 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 23 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	2	m			施 24 号
スクラップ へび-H1	0.5	t			
計					

第 16 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管 (S種, 粉体) φ 150×5.0m	2	本			
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管 (1種, 粉体) φ 150×5.0m	1	本			
GX形曲管 φ 150×45°	3	個			
GX形曲管 φ 150×22° 1/2	1	個			
GX形両受曲管 φ 150×45°	1	個			
GX形両受曲管 φ 150×22° 1/2	3	個			
K形継輪 φ 150	4	個			
K形特殊押輪乾式ボート φ 150	8	組			
G-Linkセット φ 150	8	個			
GXライナ φ 150	2	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	4	個			
不断水切換弁 Φ150 鑄鉄用 減速機付	2	基			
K形栓 φ 150	2	個			
2ツ割 <sup>ハ</sup> 型離脱防止金具 φ 150 (F C D 製)	1	個			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	13.5	m			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×300C	2	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	2	個			



大麻地区露出鋼管取替工事

第 17 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	31	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	18	m <sup>2</sup>			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	2.5	m <sup>3</sup>			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)					施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	2.3	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	0.2	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.2	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.5	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	0.5	m <sup>3</sup>			
建設汚泥処分費	18	m <sup>2</sup>			施 11 号
建設汚泥処分費	0.03	m <sup>3</sup>			単 1 号
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	1	孔			P 9 号
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 18 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
リース管施工費	1	式			
ドレッサー継手工 呼び径50mm	1	口			施 25 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	4.7	m			施 26 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 27 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 28 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	4	m			施 29 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	3	口			施 30 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	1	箇所			施 31 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 铸铁管 呼び径150mm	1	箇所			施 32 号
計					

第 19 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース費	1	式			
HIVW φ50×4.0m 仮設	4.7	m			
MDメカ形キャップⅡ Φ150 仮設	1	個			
HIハブソケット φ50	3	個			
HIエルボ φ50×90°	2	個			
スリハブ (10K) φ50 仮設	1	個			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ25	4	m			
ポリエチレンソケット φ25 仮設	1	個			
ポリオネジ φ25 仮設	2	個			
CPハブ分水栓 φ150×20	1	個			
スリハブ (10K) φ25 仮設	1	個			
水道用ポリビニル スワブ 150	1	個			
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 20 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12.8	m <sup>2</sup>			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	11.6	m <sup>3</sup>			施 5 号
床掘り 土砂 現場制約あり	2.7	m <sup>3</sup>			P 6 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	11.8	m <sup>3</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	2.5	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	2.5	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.5	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.5	m <sup>3</sup>			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.8	m <sup>3</sup>			施 8 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.2km	0.8	m <sup>3</sup>			施 9 号
コンクリート塊(無筋) 10～11t車	0.8	m <sup>3</sup>			
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	12.8	m <sup>2</sup>			施 10 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	12.8	m <sup>2</sup>			施 11 号
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.5	m <sup>2</sup>			P 7 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.5	m <sup>3</sup>			P 8 号
建設汚泥処分費	0.03	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					



大麻地区露出鋼管取替工事

第 21 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	19.8	m			施 12 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	11	口			施 13 号
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	3	口			施 14 号
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	3	口			施 15 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	8	口			施 16 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	14	口			施 17 号
管明示シート	13.5	m			施 18 号
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 19 号
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号壁 底版 内寸250	8	個			施 33 号
不断水スッター 施工費 Φ150 鋳鉄用	1	箇所			
鋼管(STW290)切断(撤去管) 呼び径150mm	3	口			施 21 号
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m	17	m			施 22 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 23 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	2	m			施 24 号
スクラップ ペー-H1	0.5	t			
計					

第 22 号 明細書

本設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管(S種, 粉体) φ 150×5.0m	1	本			
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管(1種, 粉体) φ 150×5.0m	2	本			
GX形曲管 φ 150×45°	3	個			
GX形両受曲管 φ 150×45°	1	個			
GX形継輪 φ 150	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 150	1	個			
K形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管(1種, 粉体) φ 150×5.0m	1	本			
K形曲管 φ 150×45°	2	個			
K形曲管 φ 150×22° 1/2	2	個			
K形継輪 φ 150	4	個			
K形特殊押輪乾式ホ-ト φ 150	13	組			
G-Linkセツト φ 150	8	個			
GXライナ φ 150	3	個			
GX接合セツト (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	3	個			
不断水ストップ- Φ150 鑄鉄用	1	基			
離脱防止金具 φ 150(T形既設管用)	1	個			
仕切弁ボ <sup>ッ</sup> クス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	2	個			
仕切弁ボ <sup>ッ</sup> クス 枠(内寸) φ 250×150A	2	個			
仕切弁ボ <sup>ッ</sup> クス 枠(内寸) φ 250×100B	1	個			



大麻地区露出鋼管取替工事

第 23 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22.8	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	12.2	m <sup>2</sup>			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	1.8	m <sup>3</sup>			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1.6	m <sup>3</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.2	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	0.2	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.2	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.2	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	12.2	m <sup>2</sup>			施 11 号
建設汚泥処分費	0.02	m <sup>3</sup>			単 1 号
コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	1	孔			P 9 号
計					

第 24 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
リース管施工費	1	式			
ドレサ-継手工 呼び径50mm	1	口			施 34 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.2	m			施 26 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	7	口			施 27 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 28 号
計					



大麻地区露出鋼管取替工事

第 26 号 明細書

本設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7.4	m <sup>2</sup>			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)	7.5	m <sup>3</sup>			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m <sup>3</sup>			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	1.5	m <sup>3</sup>			施 7 号
発生土処分費	1.5	m <sup>3</sup>			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.3	m <sup>3</sup>			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.3	m <sup>3</sup>			
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	3.7	m <sup>2</sup>			施 10 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	3.7	m <sup>2</sup>			施 35 号
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	3.7	m <sup>2</sup>			施 11 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	3.7	m <sup>2</sup>			施 36 号
建設汚泥処分費	0.03	m <sup>3</sup>			単 1 号
計					

第 27 号 明細書

本設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	15.2	m			施 12 号
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	6	口			施 13 号
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	3	口			施 14 号
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	4	口			施 15 号
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	2	口			施 16 号
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	8	口			施 17 号
メカニカル継手 呼び径150mm	1	口			施 37 号
鋳鉄管切断・溝切り加工 (N S形・G X形/専用工具使用)	1	口			施 38 号
G X形継手挿口加工 呼び径150mm	1	口			施 39 号
管明示シート	13.6	m			施 18 号
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径150mm 標準延長5.5m	2	m			施 22 号
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	2	口			施 23 号
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	13	m			施 24 号
スクラップ ペールH1	0.4	t			
計					



第 28 号 明細書

本設配管資材

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管 (S種, 粉体) φ 150×5.0m	2	本			
GX形タ <sup>ク</sup> タイル <sup>ル</sup> 鑄鉄管 (1種, 粉体) φ 150×5.0m	1	本			
GX形曲管 φ 150×45°	3	個			
GX形両受曲管 φ 150×45°	1	個			
GX形曲管 φ 150×22° 1/2	1	個			
K形継輪 φ 150	4	個			
K形特殊押輪乾式ホート φ 150	8	組			
G-Linkセット φ 150	2	個			
GXライナ φ 150	3	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	4	個			
GX挿し口リング φ 150	1	個			
回転防止金具 GX φ 150 直管	1	個			
埋設表示シート (アルシート) 水道用W150×50m	13	m			
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 29 号 明細書

仮設配管土工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 1 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m2			施 2 号
バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.28m3(平積0.2)	3.9	m3			施 5 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	3.8	m3			施 6 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.1	m3			施 7 号
発生土処分費	0.1	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離4.6km	0.1	m3			施 3 号
アスファルト塊 10～11t車	0.1	m3			
アスファルト舗装工(人力)(歩道) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			施 11 号
建設汚泥処分費	0.03	m3			単 1 号
計					

第 30 号 明細書

仮設配管工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
リース管施工費	1	式			
ドレッサ継手工 呼び径50mm	1	口			施 40 号
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.3	m			施 26 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	9	口			施 27 号
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 28 号
計					

大麻地区露出鋼管取替工事

第 31 号 明細書

仮設配管資材

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース費	1	式			
HIVW φ50×4.0m 仮設	23	m			
MDメカ形キャップⅡ Φ150 仮設	1	個			
HIハブソケット φ50	3	個			
HIエルボ φ50×90°	3	個			
スリハブ (10K) φ50 仮設	1	個			
計					

