

工事名称 鳴門市高島団地B棟外部改修工事

工事場所 鳴門市鳴門町高島

監督員 技師 天羽 俊博

(工事価格)

工事費内訳

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事費 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 外壁他改修工事 | | 改修工事 | | 仮設工事 | | |
|------------------|---|------|----------------|------|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 内部仕上足場 (改修) | 階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り | 108 | m ² | | | |
| 内部仕上足場 (改修) | 階段室足場 | 36 | m ² | | | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 144 | m ² | | | |
| ヘル工-仕上足場 (改修) | 階高4.0m以下、運搬共 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り | 399 | m ² | | | |
| 養生(内部改修) | 複合改修 | 399 | m ² | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事費 細目別内訳

| 外壁他改修工事 | | 改修工事 | | 外壁他工事 | | |
|---------------------------------------|---|-------|----------------|-------|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 高圧水洗浄 60 - 80Kg / cm2 (個別) | | 1,070 | m ² | | | |
| 水洗い・清掃 | デッキブラシ | 281 | m ² | | | |
| 施工数量調査 (外壁改修) | タイル・モルタル塗替改修 | 1,351 | m ² | | | |
| 下地調整費 | コンクリート面 屋内外 C-1 | 1,224 | m ² | | | |
| 吹付け面下地調整 (個別) | フィラー、コテ | 128 | m ² | | | |
| 防水形 複層塗材 E 外壁 | ローラー塗り シリコン系 水系 つやあり 2回 (配管共) | 1,070 | m ² | | | |
| 外装薄塗材 E JIS A 6909 (個別) 階段部分 | 砂壁状 ローラー | 281 | m ² | | | |
| 水洗い・清掃 | デッキブラシ | 764 | m ² | | | |
| 施工数量調査 (外壁改修) | タイル・モルタル塗替改修 | 764 | m ² | | | |
| 下地調整費 | コンクリート面 屋内外 C-1 | 764 | m ² | | | |
| 外装薄塗材 E JIS A 6909 (個別) | 砂壁状 ローラー | 764 | m ² | | | |
| E P - G 塗り 改修仕様 | ボード面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面) | 48.1 | m ² | | | |
| -1ひび割れ部 樹脂注入工法 (個別) | コンクリート打放し仕上げ 挙動有 軟質形1ボ 杉樹脂 工法:自動式 | 135 | m | | | |
| コンクリート打放し 仕上げ 充填工法 | ポリマーセメント 欠損部深さ20mm 面積0.25m ² 未満 | 33 | か所 | | | |

| 外壁他改修工事 | | 居住性向上工事 | | 外壁工事 | | |
|----------------|---|---------|----------------|------|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 石綿含有塗材除去 | 塗装仕上げ材撤去 7/8 土含有塗装下地材撤去 | 1 | 式 | | | 別紙 00-0003 |
| 石綿含有外壁下地調整材除去費 | | | | | | |
| 養生清掃費 | 外壁下部床養生ブラフット t 0.15 施工区画・汚れ防止養生 清掃費 | 1 | 式 | | | |
| 除去処理作業費 | 下地調整材 クック部 除去幅100mm程度 | 197 | m | | | |
| 除去処理作業費 | 下地調整材 軒天 除去作業 クック部 除去幅100mm程度 | 112 | m ² | | | |
| 副資材費消耗品費 | カシ器具半面型マスク その他器具工具 | 1 | 式 | | | |
| 真空掃除機損料 | 真空掃除機HEPAフィルター付 | 1 | 式 | | | |
| その他機器・工事損料 | | 1 | 式 | | | |
| 廃石綿密封処理 | 二重袋詰め | 1.5 | m3 | | | |
| 石綿作業現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| 書類等作成費 | | 1 | 式 | | | |
| 法定福利費 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

