

数 量 総 括 表

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	摘 要
排水機場	土工						
	排水機場内 管材埋設	床掘			m3	24.24	
		床掘			m3	6.52	
		埋戻	発生土		m3	4.97	
		残土処理			m3	1.55	
	舗装版破碎工						
		舗装版破碎	アスファルト t=50		m2	3.11	
		殻運搬処理	アスファルト t=50		m3	0.16	
	舗装版切断工						
		舗装版切断	アスファルト t=50		m	5.92	
	舗装復旧工						
		表層	アスファルト t=50		m2	3.11	
		路盤	RC-40 t=100		m2	3.11	
	基礎工						
		基礎工					
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$		m3	3.17	
		基礎砕石	RC-40 t=150		m2	15.84	
	構造物取壊し復旧工						
	構造物取り壊し工	コンクリート削孔	$\phi 100$		孔	49.00	
	構造物復旧工	無収縮モルタル注入			m3	0.24	
		殻運搬処理					
		殻運搬処理	無筋構造物		m3	0.51	

