

令和 4 年度 工 事 設 計 書

鳴門市企業局水道事業課

路 線 名

工 事 場 所

鳴門市 瀬戸町 北泊

工 事 名

県道瀬戸港線配水管布設替工事

工 事 価 格

消費税及び
地方消費税相当額

請負対象額

施 工 内 訳

施工延長 L=480.3m
DIP. GX ϕ 150- ϕ 75 \times 471.5m、HIVP ϕ 100- ϕ 50 \times 8.8m
仕切弁 \times 7基、消火栓 \times 5基、給水戸数 \times 54戸
舗装復旧 N=1式

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

現 場 監 督 員

主幹兼副課長

係 長

技 師

宮本 正治

有馬 英喜

三井 千久

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式			
1工区 交付金区間	1	式			明 1号 処:
2工区 単独区間	1	式			明 2号 処:
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
リース管運搬費	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 7号
土壌試験 28項目溶出試験	1	検体			
六価クロム試験	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
消費税等相当額	1	式			
合計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 1 号 明細書

1工区 交付金区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設管布設 1工区 交付金区間	1	式			明 3 号 処:
仮設管布設 1工区 交付金区間	1	式			明 4 号 処:
消火栓 1工区 交付金区間	1	式			明 5 号
給装置取替 1工区 交付金区間	1	式			明 6 号 処:
付帯工 1工区 交付金区間	1	式			明 7 号 処:
舗装復旧 1工区 交付金区間	1	式			明 8 号 処:
交通整理員 1工区 交付金区間	1	式			明 9 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 2 号 明細書

2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設管布設 2工区 単独区間	1	式			明 10 号 処:
仮設管布設 2工区 単独区間	1	式			明 11 号 処:
消火栓 2工区 単独区間	1	式			明 12 号
給水装置取替 2工区 単独区間	1	式			明 13 号 処:
付帯工 2工区 単独区間	1	式			明 14 号 処:
舗装復旧 2工区 単独区間	1	式			明 15 号 処:
交通整理員 2工区 単独区間	1	式			明 16 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 3 号 明細書

本設管布設 1工区 交付金区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設配管土工 1工区 交付金区間	1	式			明 17 号 処:
本設配管工 1工区 交付金区間	1	式			明 18 号
本設配管資材 1工区 交付金区間	1	式			明 19 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 4 号 明細書

仮設管布設 1工区 交付金区間

(_____ , 処: _____)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管土工 1工区 交付金区間	1	式			明 20 号 処:
仮設配管工 1工区 交付金区間	1	式			明 21 号
仮設配管資材 1工区 交付金区間	1	式			明 22 号
仮設給水配管工 1工区 交付金区間	1	式			明 23 号
仮設給水資材 1工区 交付金区間	1	式			明 24 号
計					

第 5 号 明細書

消火栓 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
消火栓配管工 1工区 交付金区間	1	式			明 25 号
消火栓資材 1工区 交付金区間	1	式			明 26 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 6 号 明細書

給装置取替 1工区 交付金区間

(_____ , 処: _____) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
給水装置土工 1工区 交付金区間	1	式			明 27 号 処:
給水装置取替工 1工区 交付金区間	1	式			明 28 号
給水装置資材 1工区 交付金区間	1	式			明 29 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 7 号 明細書

付帯工 1工区 交付金区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
既設管撤去 1工区 交付金区間	1	式			明 30 号
仕切弁操作 1工区 交付金区間	253	m			処: 単 1 号
セメント系固化材	2.6	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 8 号 明細書

舗装復旧 1工区 交付金区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	940	m2			P 1 号 夜間
穀運搬(路面切削) DID区間無	28	m3			P 2 号 夜間
As切削材処分費	28	m3			単 2 号 処: 夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	940	m2			P 3 号 夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	3	m2			施 1 号 夜間
不陸整正	3	m2			P 4 号 夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 タンクトラック4t積級 運搬距離3.5km	0.1	m3			施 2 号 夜間
アスファルト塊	0.1	m3			処:
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.3	m3			P 5 号
溶接金網 D6 150×150	3	m2			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クromフリー	25	m			施 3 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	506	m			施 4 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 9 号 明細書

交通整理員 1工区 交付金区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員B	10	人日			施 5 号
交通誘導警備員B	235	人日			施 5 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 10 号 明細書

本設管布設 2工区 単独区間

() 処: () 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
本設配管土工 2工区 単独区間	1	式			明 31 号 処:
本設配管工 2工区 単独区間	1	式			明 32 号
本設配管資材 2工区 単独区間	1	式			明 33 号
計					

第 11 号 明細書

仮設管布設 2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設配管土工 2工区 単独区間	1	式			明 34 号 処:
仮設配管工 2工区 単独区間	1	式			明 35 号
仮設配管資材 2工区 単独区間	1	式			明 36 号
仮設給水配管工 2工区 単独区間	1	式			明 37 号
仮設給水資材 2工区 単独区間	1	式			明 38 号
計					

第 12 号 明細書

消火栓 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番 基 号 準
消火栓配管工 2工区 単独区間	1	式			明 39 号
消火栓資材 2工区 単独区間	1	式			明 40 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 13 号 明細書

給水装置取替 2工区 単独区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
給水装置土工 2工区 単独区間	1	式			明 41 号 処:
給水装置取替工 2工区 単独区間	1	式			明 42 号
給水装置資材 2工区 単独区間	1	式			明 43 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 14 号 明細書

付帯工 2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
既設管撤去 2工区 単独区間	1	式			明 44 号
仕切弁操作 2工区 単独区間	198	m			処: 単 3 号
セメント系固化材	2	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 15 号 明細書

舗装復旧 2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)	657	m2			P 1 号 夜間
殻運搬(路面切削) DID区間無	20	m3			P 2 号 夜間
As切削材処分費	20	m3			単 2 号 処: 夜間
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	657	m2			P 3 号 夜間
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 1 号 夜間
不陸整正	1	m2			P 4 号 夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	0.03	m3			施 2 号 夜間
アスファルト塊	0.03	m3			処:
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 6 号 夜間
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	4	m			施 3 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	394	m			施 4 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 16 号 明細書

交通整理員 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
交通誘導警備員B	175	人日			施 6号 夜間
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 17 号 明細書

本設配管土工 1工区 交付金区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	259	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	143	m ²			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	126	m ³			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	38	m ³			施 9 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッチャー RC-30	47	m ³			施 10 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	142	m ²			施 11 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	1	m ²			施 12 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	142	m ²			施 13 号 夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	88	m ³			施 14 号 夜間
発生土処分費	88	m ³			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	15	m ³			施 2 号 夜間
アスファルト塊	15	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	142	m ²			施 15 号 夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	1	m ²			施 16 号 夜間
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	2	m			施 17 号 夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	2	m			施 18 号 夜間
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下	2	m			施 19 号 夜間
支保工賃料	1	式			明 45 号
建設汚泥処分費	0.6	m ³			単 4 号 処:

第 17 号 明細書
(続 き)

本設配管土工 1工区 交付金区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					

第 18 号 明細書

本設配管工 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	253.5	m			施 20 号 夜間
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	3.6	m			施 21 号 夜間
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	4.5	m			施 22 号 夜間
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	55	口			施 23 号 夜間
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 24 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	5	口			施 25 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	2	口			施 26 号 夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	25	口			施 27 号 夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	3	口			施 28 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	26	口			施 29 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm	1	口			施 30 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	3	口			施 31 号 夜間
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り	1	口			施 32 号 夜間
メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り	7	口			施 33 号 夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 34 号 夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 35 号 夜間
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 36 号 夜間
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	7	個			施 37 号 夜間
硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径75mm	1	口			施 38 号 夜間

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 18 号 明細書
(続 き)

本設配管工 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質塩化ビニル管RR継手工 呼び径50mm	5	口			施 39 号 夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1	m			施 40 号 夜間
管明示シート	262	m			施 41 号 夜間
計					

第 19 号 明細書

本設配管資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ 150×5.0m	55	本			
GX形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(S種, 粉体) φ 75×4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 φ 150×φ 75	1	個			
GX形曲管 φ 150×45°	3	個			
GX形曲管 φ 150×22° 1/2	1	個			
GX形曲管 φ 150×11° 1/4	8	個			
GX形曲管 φ 150×5° 5/8	8	個			
GX形曲管 φ 75×45°	1	個			
GX形両受曲管 φ 150×45°	2	個			
GX形両受曲管 φ 75×45°	1	個			
GXライナ φ 150	22	個			
GXライナ φ 75	1	個			
G-Linkセット φ 150	25	個			
G-Linkセット φ 75	3	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	5	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	2	個			
K形タ ^ク タイル ^ル 鑄鉄管(1種, 粉体) φ 100×4.0m	1	本			
GX形受挿し片落管 φ 150×φ 100	1	個			
K形曲管 φ 100×45°	2	個			

第 19 号 明細書
(続 き)

本設配管資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
K形継輪 φ100	2	個			
K形特殊押輪乾式ポート φ150	1	組			
K形特殊押輪乾式ポート φ100	7	組			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ150	1	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ100	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ250×150H	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150A	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×200C	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ250×300C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ250×60H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	2	組			
SK-MD-K φ75×φ50	1	個			
SK-MVB-S(ストップリング付) φ50×22 1/2°	2	個			
HIVW φ50×4.0m	1	m			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	262	m			
スクラップ ペー-H1	0.9	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 20 号 明細書

仮設配管土工 1工区 交付金区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	271	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	163	m2			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	16	m3			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	16	m3			施 9 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生粒度調整碎石 RM-30	8	m3			施 42 号 夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	14	m3			施 2 号 夜間
アスファルト塊	14	m3			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	81	m2			施 43 号 夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	81	m2			施 15 号 夜間
建設汚泥処分費	1	m3			単 4 号 処:
計					

第 21 号 明細書

仮設配管工 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管施工費 夜間	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2.6	m			施 40 号 夜間
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	5	口			施 44 号 夜間
止水栓取付け VP用 呼び径50mm	1	箇所			施 45 号 夜間
ドレッサー継手工 呼び径50mm	1	口			施 46 号 夜間
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 22 号 明細書

仮設配管資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管資材費	1	式			
HIVW φ50×4.0m	2.6	m			
HIエルホ φ50×90°	2	個			
HIバルブソケット φ50	3	個			
スリバルブ(10K) φ50 仮設	1	個			
バルブボックス 塩ビ製	1	個			
MDメカ形キャップⅡ φ150 仮設	1	個			
水道用ポリビック スワブ 150	1	個			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 23 号 明細書

仮設給水配管工 1工区 交付金区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	74	m			施 47 号
ポリエチレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	203.5	m			施 48 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	23	口			施 49 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	116	口			施 50 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	4	箇所			施 51 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	20	箇所			施 52 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 24 号 明細書

仮設給水資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25 仮設	74	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20 仮設	203.5	m			
ポリオネン φ 25 仮設	14	個			
ポリオネン φ 20 仮設	83	個			
ポリ90° ベント φ 25 仮設	3	個			
ポリ90° ベント φ 20 仮設	3	個			
ポリ90° ベント φ 13×20P 仮設	3	個			
スリパルプ (10K) φ 25 仮設	4	個			
スリパルプ (10K) φ 20 仮設	29	個			
ポリチース φ 25×φ 20 仮設	2	個			
ポリソケット φ 25×φ 20 仮設	2	個			
異径SKソケット(離脱防止付) V φ 25×P φ 25 仮設	1	個			
計					

第 26 号 明細書

消火栓資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地下式単口消火栓 (浅埋用) φ75×2 1/2 B103-2000	4	基			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) φ500×100H	4	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×200A	4	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×150B	4	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×200C	4	個			
消火栓ボックス 底板 40H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3ヶセット	4	組			
補修弁 (ボール式) φ75×100H	4	基			
GX形 1 F 丁字管 φ150×φ75	3	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ150	3	個			
G F ガスケット 1 号 φ75(7.5K)	1	個			
ゴム板パッキン(RF) φ75(7.5K)	1	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L65(SUS304)	32	本			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 27 号 明細書

給水装置土工 1工区 交付金区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	85	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	23	m ²			施 57 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	16	m ³			施 58 号
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m ³			P 8 号
埋戻し 現場制約あり	3	m ³			P 9 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	6	m ³			施 59 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	5	m ³			施 60 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	20	m ²			施 61 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	1	m ²			施 62 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	20	m ²			施 63 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	10	m ³			施 64 号
発生土処分費	10	m ³			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	2	m ³			施 65 号
アスファルト塊	2	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	20	m ²			施 66 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコン(13)	2	m ²			施 67 号
建設汚泥処分費	0.2	m ³			単 4 号 処:
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m ³			施 68 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m ³			P 5 号

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 27 号 明細書

給水装置土工 1工区 交付金区間

(続 き)

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	1	m3			施 65 号
コンクリート塊(無筋)	1	m3			処:
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 28 号 明細書

給水装置取替工 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	6.5	m			施 22 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	1	口			施 25 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	口			施 26 号 夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 28 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 31 号 夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	1	基			施 35 号 夜間
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 36 号 夜間
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	4	個			施 69 号 夜間
管明示シート	6.5	m			施 41 号 夜間
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	11.6	m			施 47 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	92.4	m			施 70 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	4	箇所			施 71 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	27	箇所			施 72 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径100mm	1	箇所			施 73 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径75mm	6	箇所			施 74 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	4	箇所			施 51 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	16	箇所			施 52 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	18	箇所			施 75 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 49 号

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 28 号 明細書
(続 き)

給水装置取替工 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	70	口			施 50 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	1	口			施 76 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	8	口			施 77 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	8	口			施 78 号
コア取付け工 呼び径25mm	4	箇所			施 79 号
コア取付け工 呼び径20mm	34	箇所			施 80 号
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	1	口			施 81 号
S K 継手工 呼び径20mm	2	口			施 82 号
S K 継手工 呼び径13mm	2	口			施 83 号
計					

第 29 号 明細書

給水装置資材 1工区 交付金区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タタイル鑄鉄管(S種, 粉体) φ 75×4.0m	2	本			
GX形二受丁字管 φ 150×φ 75	1	個			
GX形曲管 φ 75×90°	2	個			
GXライナ φ 150	1	個			
G-Linkセット φ 75	1	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	1	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	2	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (両受) φ 75	1	個			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150A	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150B	1	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×200C	1	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	1	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3セット	1	組			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	6.5	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25	11.6	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20	92.4	m			
CPホトル分水栓 φ 150×25	4	個			
CPホトル分水栓 φ 150×20	27	個			

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 29 号 明細書

給水装置資材 1工区 交付金区間

(続 き)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
CPナット分水栓 φ100×20	1	個			
CPナット分水栓 φ75×20	6	個			
ポリエオンソケット φ25	8	個			
ポリエオンソケット φ20	52	個			
ポリエオンソケット φ13×20P	18	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ25	3	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ20	4	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ13	18	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ30	7	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ20, φ25用	13	個			
密着コア φ25	4	個			
密着コア φ20	34	個			
埋設テープ 5cm幅	277.4	m			
甲型止水栓 φ25	1	個			
甲型止水栓 φ20	12	個			
止水栓ボックス 12"	13	個			
止水ナット, HIシモク, パッキン φ25	1	組			
止水ナット, HIシモク, パッキン φ20	10	組			
HI異径ソケット φ20×13	8	個			

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 29 号 明細書
(続 き)

給水装置資材 1工区 交付金区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
異径SKソケット (離脱防止付) Vφ13×Pφ20	1	個			
異径SKソケット (離脱防止付) φ20×φ13 (塩ビ用)	1	個			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 30 号 明細書

既設管撤去 1工区 交付金区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	512	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	141	m ²			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	128	m ³			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	95	m ³			施 9 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	141	m ²			施 11 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	141	m ²			施 13 号 夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	33	m ³			施 14 号 夜間
発生土処分費	33	m ³			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	15	m ³			施 2 号 夜間
アスファルト塊	15	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	141	m ²			施 15 号 夜間
建設汚泥処分費	1	m ³			単 4 号 処:
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	253	m			施 84 号 夜間
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	42	口			施 85 号 夜間
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	253	m			施 86 号 夜間
鋳鉄管(FC)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	42	口			施 85 号 夜間
スグリップ ペー-H1	8.8	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 31 号 明細書

本設配管土工 2工区 単独区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	224	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	116	m2			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)	98	m3			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	29	m3			施 9 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	36	m3			施 10 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	112	m2			施 11 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚11cm	2	m2			施 12 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	110	m2			施 13 号 夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	69	m3			施 14 号 夜間
発生土処分費	69	m3			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	12	m3			施 2 号 夜間
アスファルト塊	12	m3			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	112	m2			施 15 号 夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 再生密粒度アスコ(13)	2	m2			施 16 号 夜間
建設汚泥処分費	0.5	m3			単 4 号 処:
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.4	m3			P 10 号 夜間
型枠 一般型枠 小型構造物	9.5	m2			P 11 号 夜間
計					

第 32 号 明細書

本設配管工 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	198	m			施 20 号 夜間
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	0.8	m			施 21 号 夜間
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	4.8	m			施 22 号 夜間
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	39	口			施 23 号 夜間
G X形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			施 24 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	16	口			施 25 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	口			施 87 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	5	口			施 26 号 夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	23	口			施 27 号 夜間
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	1	口			施 28 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	18	口			施 29 号 夜間
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	2	口			施 31 号 夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			施 34 号 夜間
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	3	基			施 35 号 夜間
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	4	個			施 36 号 夜間
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁、底版 内寸250	14	個			施 37 号 夜間
フランジ継手 呼び径100mm	2	口			施 88 号 夜間
硬質塩化ビニル管R R継手工 呼び径100mm	1	口			施 89 号 夜間
ドレッサー継手工 呼び径75mm	2	口			施 90 号 夜間

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 32 号 明細書
(続 き)

本設配管工 2工区 単独区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ドレッサー継手工 呼び径50mm	6	口			施 46 号 夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	1.7	m			施 91 号 夜間
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	7	m			施 40 号 夜間
硬質塩化ビニル管TS継手工 呼び径100mm	2	口			施 92 号 夜間
管明示シート	212	m			施 41 号 夜間
計					

第 33 号 明細書

本設配管資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形タ ^ク タ ^ル 鋳鉄管(S種, 粉体) φ 150×5.0m	39	本			
GX形タ ^ク タ ^ル 鋳鉄管(S種, 粉体) φ 75×4.0m	1	本			
GX形二受丁字管 φ 150×φ 100	1	個			
GX形二受丁字管 φ 150×φ 75	2	個			
GX形曲管 φ 150×45°	1	個			
GX形曲管 φ 150×22° 1/2	10	個			
GX形曲管 φ 150×11° 1/4	3	個			
GX形曲管 φ 150×5° 5/8	1	個			
GX形曲管 φ 75×45°	2	個			
GX形両受曲管 φ 150×22° 1/2	5	個			
GX形両受短管 φ 150	5	個			
GX形短管2号 φ 150	1	個			
GXライナ φ 150	15	個			
G-Linkセット φ 150	23	個			
G-Linkセット φ 75	1	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 150	16	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 100	1	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ 75	5	個			
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 150	1	個			

第 33 号 明細書
(続 き)

本設配管資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GX形ソフトシール仕切弁 (受挿し) φ 75	2	個			
仕切弁(FCD, 粉体) φ 100 (7.5K)	1	基			
仕切弁ボックス 鉄蓋(内寸) φ 250×150H	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150A	4	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×150B	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×200C	2	個			
仕切弁ボックス 枠(内寸) φ 250×300C	2	個			
仕切弁ボックス 底板 φ 250×60H	4	個			
ボルトナット・ワッシャー M12×L75×3ケセット	4	組			
SK-MD-V-K(ストップ リング付) φ 75×φ 50	2	個			
SK-MVF-S(ストップ リング付) φ 100	1	個			
SK-MVB-S(ストップ リング付) φ 50×22 1/2°	2	個			
HIVW φ 100×4.0m	1.7	m			
HIVW φ 50×4.0m	7	m			
HIエルボ φ 100×90°	2	個			
ゴム板パッキン(RF) φ 100(7.5K)	1	枚			
G F ガスケット 1号 φ 100(7.5K)	1	個			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L75(SUS304)	8	本			
埋設表示シート (アルミシート) 水道用W150×50m	212	m			

第 33 号 明細書
(続 き)

本設配管資材 2工区 単独区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
スラップ へび-H1	0.2	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 34 号 明細書

仮設配管土工 2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	211	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	127	m ²			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	13	m ³			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	13	m ³			施 9 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生粒度調整碎石 RM-30	6	m ³			施 42 号 夜間
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	11	m ³			施 2 号 夜間
アスファルト塊	11	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	63	m ²			施 43 号 夜間
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	63	m ²			施 15 号 夜間
建設汚泥処分費	0.5	m ³			単 4 号 処:
計					

第 35 号 明細書

仮設配管工 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管施工費 夜間	1	式			
計					

第 36 号 明細書

仮設配管資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
仮設リース管資材費	1	式			
計					

第 37 号 明細書

仮設給水配管工 2工区 単独区間

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	5	m			施 47 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	43.5	m			施 70 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	8	口			施 49 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	40	口			施 50 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 51 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	10	箇所			施 52 号
計					

第 38 号 明細書

仮設給水資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25 仮設	5	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20 仮設	43.5	m			
ポリオネジ φ 25 仮設	6	個			
ポリオネジ φ 20 仮設	30	個			
ポリ90° ベント φ 25 仮設	2	個			
ポリ90° ベント φ 20 仮設	5	個			
ポリ90° ベント φ 13×20P 仮設	5	個			
スリパルプ (10K) φ 25 仮設	2	個			
スリパルプ (10K) φ 20 仮設	10	個			
計					

第 39 号 明細書

消火栓配管工 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	2	箇所			施 53 号 夜間
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	2	個			施 54 号 夜間
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号中部壁、底版 内寸500	8	個			施 93 号 夜間
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 25 号 夜間
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 56 号 夜間
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 40 号 明細書

消火栓資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
地下式単口消火栓 (浅埋用) φ75×2 1/2 B103-2000	2	基			
消火栓ボックス 鉄蓋(内寸) φ500×100H	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×200A	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×150B	2	個			
消火栓ボックス 枠(内寸) φ500×200C	2	個			
消火栓ボックス 底板 40H	2	個			
ボルトナット・ワッシャー M16×L75×3ヶセット	2	組			
補修弁 (ボール式) φ75×100H	2	基			
GX形 1 F 丁字管 φ150×φ75	2	個			
GX接合セット (異形管・ソフトシール弁用) φ150	2	個			
G F ガスケット 1 号 φ75(7.5K)	2	個			
ゴム板パッキン(RF) φ75(7.5K)	2	枚			
ステンレスボルトナット(六角) M16×L65(SUS304)	16	本			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 41 号 明細書

給水装置土工 2工区 単独区間

(, 処:) 1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	6	m ²			施 57 号
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	4	m ³			施 58 号
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m ³			P 8 号
埋戻し 現場制約あり	1	m ³			P 9 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	2	m ³			施 59 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クワッシャー RC-30	1	m ³			施 60 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	6	m ²			施 61 号
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	6	m ²			施 63 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	3	m ³			施 64 号
発生土処分費	3	m ³			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	1	m ³			施 65 号
アスファルト塊	1	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコン(13)	6	m ²			施 66 号
建設汚泥処分費	0.05	m ³			単 4 号 処:
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m ³			施 68 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m ³			P 5 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	1	m ³			施 65 号
コンクリート塊(無筋)	1	m ³			処:

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 41 号 明細書
(続 き)

給水装置土工 2工区 単独区間

(,処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 42 号 明細書

給水装置取替工 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	6.1	m			施 47 号
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	36.7	m			施 70 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 71 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	13	箇所			施 72 号
止水栓取付け PP用 呼び径25mm	2	箇所			施 51 号
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	6	箇所			施 52 号
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	9	箇所			施 75 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	4	口			施 49 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	26	口			施 50 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	2	口			施 77 号
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	2	口			施 78 号
コア取付け工 呼び径25mm	2	箇所			施 79 号
コア取付け工 呼び径20mm	13	箇所			施 80 号
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 43 号 明細書

給水装置資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 25	6.1	m			
水道用ポリエチレン管(軟質) φ 20	36.7	m			
CPナット分水栓 φ 150×25	2	個			
CPナット分水栓 φ 150×20	13	個			
ポリエオンソケット φ 25	4	個			
ポリエオンソケット φ 20	19	個			
ポリエオンソケット φ 13×20P	7	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 25	2	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 20	4	個			
伸縮内線止水栓(市型) φ 13	7	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ 30	4	個			
ポリメーターボックス(表示プレート付) φ 20, φ 25用	5	個			
密着コア φ 25	2	個			
密着コア φ 20	13	個			
埋設テープ 5cm幅	114.8	m			
甲型止水栓 φ 20	2	個			
止水栓ボックス 12"	2	個			
止水ナット, HIシモク, パッキン φ 20	2	組			
HI異径ソケット φ 20×13	2	個			

第 43 号 明細書
(続 き)

給水装置資材 2工区 単独区間

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 44 号 明細書

既設管撤去 2工区 単独区間

(, 処:)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	196	m			P 7 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	54	m ²			施 1 号 夜間
バックホウ掘削積込 クローラ型 山積0.28m ³ (平積0.2)	49	m ³			施 8 号 夜間
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	37	m ³			施 9 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 上層路盤 全仕上り厚15cm	54	m ²			施 11 号 夜間
路盤工(施工幅1.8m未満) 下層路盤 全仕上り厚15cm	54	m ²			施 13 号 夜間
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離7.1km	12	m ³			施 14 号 夜間
発生土処分費	12	m ³			処:
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3.5km	6	m ³			施 2 号 夜間
アスファルト塊	6	m ³			処:
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚5cm 再生密粒度アスコ(13)	54	m ²			施 15 号 夜間
建設汚泥処分費	0.5	m ³			単 4 号 処:
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm	190	m			施 94 号 夜間
ダクタイル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	31	口			施 95 号 夜間
スクラップ ヘビ-H1	5.4	t			
計					

県道瀬戸港線配水管布設替工事

第 45 号 明細書

支保工賃料

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
軽量鋼矢板賃料 90日以内	5.4	t・日			
アルミ腹起こし賃料 70-80, 115-130, 2000	120	本・日			
アルミ腹起こし基本料 70-80, 115-130, 2000	4	本			
アルミ水圧サポート賃料 調整長450-650	120	本・日			
アルミ水圧サポート基本料 調整長450-650	4	本			
水圧手動ポンプ賃料 15-19φ	30	台・日			
水圧手動ポンプ基本料 15-19φ	1	台			
計					